RENVOOI

werkgrens
trottoirband 180/200x200 mm
geleideband 50/200x160 mm
trottoirband 280/300x240 mm
trottoirband 130/150x250 mm
rabatband 300x250 mm
opsluitband 60x200mm
opsluitband 100x200 mm
opsluitband 120x250 mm
opsluitband 250x200 mm
verloopband
trottoirband 180/200x200mm, in binnenbocht 3 strek kf grijs
6m50: inritband met aangegeven lengte en diepte
te stellen kolk (met aansluiting)
kolk voorzien van een amfibietrap (190 stuks)
mollgoot van 7 strekse lagen BSS (dikformaat) en kolk,
br=bruin, gr=grijs, p=paars, ge=geel
stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m
stootband 200x200x900, enkelzijdig rond
BSS, keiformaat 80 mm, keperverband,
kleur: bruin/grijs/rood-zwart genuanceerd/heide

BSS, keiformaat 80 mm, elleboogverband,
kleur: zwart, br=bruin, gr=grijs

BSS, keiformaat 80 mm, halfsteensverband,
kleur: br=bruin, gr=grijs, ge=geel, z=zwart, bp=baleno paars

BSS, dikformaat, halfsteensverband,
kleur: bt=baleno terra
BSS keiformaat, keperverband,
kleur: Keranova Ocra
BSS dikformaat, elleboogverband,
kleur: Keranova Marzio met 5-10% kleur: Keranova Ocra
BSS dikformaat, elleboogverband kleur: Keranova Marzio
BSS dikformaat, keperverband,
Aanbrengen fietsnietjes

tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband
kleur: rood (r), geel (g)
tegels, 300x300x60 (80) mm, halfsteensverband
kleur: grijs

gitruittegels, 300x300x80 mm

fietssymbooltegel 300x300x80 mm, J. Lennonstraat
verlaagde band t.b.v. mindervaliden

haag (verplanten)

(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0,20m)/aanvullen met (bermen)grond

beplantingsvak, type beplanting (door derden)
aanbrengen (0,40m)/aanvullen met teelaarde

aan te brengen bloemrijk gras

aan te brengen asfalt, fietspad (rood)

aan te brengen asfalt, rijweg (zwart)

aan te brengen/herbruik menggranulaat

aan te brengen hydraulisch menggranulaat

inritttegel, bij particuliere inrit zonder inritband

bestaande brandkraan

bestaande ondergrondse afvalcontainer

bestaande te handhaven boom

te rooien boom

bestaande lichtmast

nieuwe locatie lichtmast, 3,5m/5m/6m

-0.05 nieuwe maaiveldhoogte in cm t.o.v. N.A.P.
verkeersbord met code

te plaatsen/herstellen kunststofpaal (up: uitneembare paal)
te plaatsen (prullen)bak
aan te brengen bank

aan te brengen fietsklem
nieuwe lokatie inspectieputten

aan te brengen juliepaal (J. Lennonstraat)

10107 nieuwe peilbuis

1109 te handhaven peilbuis
aan te brengen hek (herbruik)
aan te brengen fietssluis (herbruik)

te planten boom (door derden), met soortnaam, groeiplaats volgens detail, wortelscherm(2 straten) en (beluchtingsdrain)

TFI bomen bernesten dmv TFI (door derden)

te verplanten boom (van L. Bernsteinstraat naar C. Debussystraat)

aan te brengen punaise (zie detail)

kadastrale grens

in gebruik genomen grond

bestaande trafo-kast

0 10 m 20 m

maten in meters

-	-	-	-
A	3-7-2025	Bestek	FdG
WIJZ	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR

PROJECT
Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat e.o. (Rooswijk) te Zaandijk, gemeente Zaanstad

ONDERWERP
Herinrichting
-

TEKENAAR F. de Graaf
PROJECTNUMMER 101400
STATUS Bestek
BESTEK 12-2024

gemeente Zaanstad
ZNSTD

TEKENINGNUMMER WeWa8200-3.12
WIJZIGING A
BLAD 12/15
DATUM 17-11-2021
SCHAAL 1:200
FORMAAT A0

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2000
tel. 14 075

INGENIEURSBUREAU
1500MZ Zaandam
1500GA Zaandam
www.zaanstad.nl

WeWa8200-3 Gershwinstraat Herinrichting 14-9-2025.dwg