



RENVOOI

werkgrans
trotoirband 180/200x200 mm
gevelband 50/200x160 mm
trotoirband 280/300x400 mm
trotoirband 130/150x250 mm
rabitband 300x250 mm
opsluitband 60x200mm
opsluitband 100x200 mm
opsluitband 120x250 mm
opsluitband 250x200 mm
verloopband
trotoirband 180/200x200mm, in binnenbocht 3 strek kl grys
6mS: witband met aangegeven lengte en diepte
te stellen kolk (met aansluiting)
kolk voorzien van een afloettrap (190 stuks)
mogtoud van 7 strekase lagen BSS (dikformaat) en kolk,
stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m
stootband 200x200x60, enkelzijdig rond
BSS, keifmaat 80 mm, kepeverband,
kleur: bruin/grijs/rood-zwart genueanceerdeide

BSS, keifmaat 80 mm, elleboogverband,
kleur: zwart, bruin, grijs
BSS, keifmaat 80 mm, halfsteensverband,
kleur: bruin, grijs, geel, z-zwart, b-bateno peers
BSS, dikformaat, halfsteensverband,
kleur: b-bateno terra
BSS keifmaat, kepeverband,
kleur: Keranova Dica
BSS dikformaat, elleboogverband,
kleur: Keranova Marzio met 5-10% **Marbrenard**
BSS dikformaat, elleboogverband: Keranova Marzio
BSS dikformaat, kepeverband,
Aantbrengen fetsreides

tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband
kleur: rood (r), geel (g)
tegels, 300x300x60 (80) mm, halfsteensverband
kleur: grijs
gtruttegels, 300x300x60 mm
fetsymbooltegels 300x300x80 mm, J. Lennorstraat
verlaagde band 13 v. mindervelden
haag (verplanten)
(aan te brengen/gazon, aanbrengen (0,20m)aanvullen met (barnen)grond
beplantingsvak, type beplanting (door derden)
aanbrengen (0,40m)aanvullen met teelaande
aan te brengen bloemrijk gras
aan te brengen asfalt, fetspad (rood)
aan te brengen asfalt, rijweg (zwart)
aan te brengen herbruik menggranulaat
aan te brengen hydraulisch menggranulaat
inrittegel, bij particuliere inrit zonder inritband
bestaande brandkraan
bestaande ondergrondse afvalcontainer
bestaande te handhaven boom
te roeien boom
bestaande lichtmast
nieuwe locale lichtmast, 3,5m/5m/6m
-4,55
nieuwe maaiveltheoghte in cm t.o.v. N.A.P.
verkeersbord met code
te plaatsen/herstellen kunststofpaal (op: uithetbare paal)
te plaatsen (prullen)bak
aan te brengen bank
aan te brengen fietsekleem
nieuwe lokale inspectieputten
aan te brengen julepaal (J. Lennorstraat)
nieuwe peilbus
te handhaven peilbus
aan te brengen hek (herbruik)
aan te brengen fietsstus (herbruik)
te planten boom (door derden), met soortnaam, groeiplaats
volgens detail, wortelschem(2 straten) en (beluchttingsdrain)
bomen bemesten dmv TF (door derden)
te verplanten boom (van L. Bernsteinstreet naar C. Debusystreet)
aan te brengen punaise (zie detail)
kadastrale grens
in gebruik genomen grond
bestaande tralo-kast

maten in meters

A	5-7-2025	Belek	F&O
WILZ	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR

PROJECT
Riolering en herinrichting G. Gerswinstraat e.o.
(Rooswijk) te Zaanstijk, gemeente Zaanstijk

ONDERWERP
Herinrichting

TEKENINGNUMMER
WwW8200-3.13

WUZZING
A

BLAD
1315

GENEENTE ZAANSTAD
1000000 Zaanstijk
1000000 Zaanstijk
1000000 Zaanstijk

STATUS
Bestek
12-2024

gemeente Zaanstijk
ZNSTD