



RENVOOI

werkgrens
trotoirband 180/200x200 mm
geleideband 50/200x160 mm
trotoirband 200/200x240 mm
trotoirband 130/150x250 mm
rabbatband 300x250 mm
opsluitband 60x200mm
opsluitband 100x200 mm
opsluitband 120x250 mm
opsluitband 250x200 mm
verloopband
trotoirband 180/200x200mm, in binnenbocht 3 strek 1/4 grijs
6x50 verloopband met aangegeven lengte en diepte
te stellen kok (met aansluiting)
kok voorzien van een anti-strap (190 stuks)
mogelijk van 7 streke lagen BSS (dikformaat) en kok,
bruin, grijs, perpaas, gengel
stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m
stootband 200x200x600, enkelzijdig rond
BSS, keformaat 80 mm, kepeverband,
kleur: bruin/grijs/rood-zwart geuanceerdeide
BSS, keformaat 80 mm, eleboogverband,
kleur: zwart, bruin, grijs
BSS, keformaat 80 mm, halfsteensverband,
kleur: bruin, grijs, gengel, zwart, lig-baleo paars
BSS, dikformaat, halfsteensverband,
kleur: tri-baleo terra
BSS keformaat, kepeverband,
kleur: Keranova Oca
BSS dikformaat, eleboogverband,
kleur: Keranova Marzio met 5-10%MarbleveranderBicolora
BSS dikformaat, eleboogverband, Keranova Marzio
BSS dikformaat, kepeverband,
Aanbrengen fietstegels
tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband
kleur: rood 1/3, giel 1/3
tegels, 300x300x60 (80) mm, halfsteensverband
kleur: grijs
gruttegels, 300x300x80 mm
fietssymboltegels 300x300x80 mm, J. Lemonsstraat
verlaagde band 1.5 v. mindervaliden
haag (verplanten)
(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0.20m)aanvullen met (bemer)grond
beplantingsvak, type beplanting (door derden)
aanbrengen (0.40m)aanvullen met teelaarde
aan te brengen bloemrijk gras
aan te brengen asfalt, fietspad (rood)
aan te brengen asfalt, rijweg (zwart)
aan te brengenherbruik menggranulaat
aan te brengen hydraulisch menggranulaat
inrittegels, bij particuliere inrit zonder inritband
bestaande brandraan
bestaande ondergrondse afvalcontainer
bestaande te handhaven boom
te roeien boom
bestaande lichtmast
nieuwe locatie lichtmast, 3,5m/5m/6m
nieuwe maaiveldhoogte in cm t.o.v. N.A.P.
verkeersbord met code
te plaatsen/herstellen kunststofpaal (op: uitbreembare paal)
te plaatsen (prullen)bak
aan te brengen bank
aan te brengen fietsteklem
nieuwe lokale inspectieputten
aan te brengen julepaal (J. Lemonsstraat)
nieuwe peilbus
te handhaven peilbus
aan te brengen hek (herbruik)
aan te brengen fietssluits (herbruik)
te planten boom (door derden), met soortnaam, groeiplaats
volgens detail, wortelschem(2 stralen) en (beluchtingsdrain)
bomen bemesten dmv TF1 (door derden)
te verplanten boom (van L. Bernolsteinstraat naar C. Debussystraat)
aan te brengen purnaise (zie detail)
kadastrale grens
in gebruik genomen grond
bestaande trifo-kast

0 10 m 20 m

maten in meters

WILZ	DATUM	Bezoek	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
A	5-7-2025			F&O

PROJECT

Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat o.o. (Rooswijk) te Zaanstreek, gemeente Zaanstad

ONDERWERP

Herinrichting

TEKENINGNUMMER

Ww8200-3.2

DATUM

17-11-2021

WIZOING

A

SCHAAL

1:200

BLAD

215

FORMAAT

A0

TEKENAAR

F. de Graaf

PROJECTNUMMER

100400

STATUS

Bezoek

12-2024

gemeente Zaanstad

ZNSTD

RIOLERINGSBUREAU

100400 Zaanstad

100400 Zaanstad

11-11-2021

Ww8200-3.2 Riolering en herinrichting 17-11-2021