



### RENVOOI

werkingsgrens  
trotoirband 180/200x200 mm  
geleideband 50/200x160 mm  
trotoirband 280/300x240 mm  
trotoirband 130/150x250 mm  
rakband 300x250 mm  
opulband 60x200mm  
opulband 100x200 mm  
opulband 120x250 mm  
opulband 250x200 mm  
verlooptband  
trotoirband 180/200x200mm, in binnenbocht 3 strek kl grijs  
6m50: inritband met aangegeven lengte en diepte  
te stellen kok (met aansluiting)  
kok voorzien van een afmeting (190 stuks)  
molgoot van 7 strek lagen BSS (dikformaat) en kok,  
b-bruin, g-grijs, p-paars, g-geel  
stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m  
stootband 200x200x90, eenzijdig rond  
BSS, keformaat 80 mm, kepeverband,  
Keur: bruin/grijs/rood-zwart genuanceerdheids  
BSS, keformaat 80 mm, elloboggeverband,  
Keur: zwart, b-bruin, g-grijs  
BSS, keformaat 80 mm, halfsteensverband,  
Keur: b-bruin, g-grijs, g-geel, z-zwart, b-bruino paars  
BSS, dikformaat, halfsteensverband,  
Keur: b-bruino terra  
BSS keformaat, kepeverband,  
Keur: Keranova Ora  
BSS dikformaat, elloboggeverband,  
Keur: Keranova Marzio met 5-10% **Marckwanden Marzio**  
BSS dikformaat, elloboggeverband, Keranova Marzio  
BSS dikformaat, kepeverband,  
Aanbrengen fietsrijtjes  
tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband  
Keur: rood (r), geel (g)  
tegels, 300x300x80 mm, halfsteensverband  
Keur: grijs  
grijs/tegels, 300x300x80 mm  
fietsymbottegels 300x300x80 mm, J. Lennonsstraat  
verlaagde band t.o.v. mindervaliden  
haag (verplanten)  
(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0.20m)aanvullen met (bemen)grond  
aanbrengen (0.40m)aanvullen met teelaarde  
beplantingsvak, type beplanting (door derden)  
aanbrengen (0.40m)aanvullen met teelaarde  
aan te brengen bloemrijk gras  
aan te brengen asfalt, fietspad (rood)  
aan te brengen asfalt, rijweg (zwart)  
aan te brengen hydraulisch menggranulaat  
aan te brengen hydraulisch menggranulaat  
inrittegel, bij particuliere inrit zonder inritband  
bestaande brandkraan  
bestaande ondergrondse afvalcontainer  
bestaande te handhaven boom  
te roeien boom  
bestaande lichtmast  
nieuwe lokale lichtmast, 3.5m5m6m  
nieuwe maaielddoorgang in om t.o.v. N.A.P.  
verkeersbord met code  
te plaatsen/herstellen kunststofpaal (up: uitbreidbare paal)  
te plaatsen (gruilen)bak  
aan te brengen bank  
aan te brengen fietsklam  
nieuwe lokale inspectiegooten  
aan te brengen julepaal (J. Lennonsstraat)  
nieuwe peilbuis  
te handhaven peilbuis  
aan te brengen hek (hetbruik)  
aan te brengen fietslus (hetbruik)  
te planten boom (door derden), met soortnaam, groeiplaats  
volgens detail, wortelschem(2 straten) en (beluchtingdrain)  
bomen bemesten dmv TFI (door derden)  
te verplanten boom (van L. Bernesteinstraat naar C. Debusstraat)  
aan te brengen punaise (zie detail)  
kadastrale grens  
in gebruik genomen grond  
bestaande trafo-kast

maten in meters

WILZ	DATUM	Bezoek	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
A	5-7-2025			F&G

PROJECT  
Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat e.o.  
(Rooswijk) te Zaanstreek, gemeente Zaanstad

ONDERWERP  
Herinrichting

TEKENINGNUMMER  
VwW8200-3-9

WILZING  
A

BLAD  
915

GENEEMDE ZAKEN  
1000000 Zaanstad  
1000000 Zaanstad  
1000000 Zaanstad

STATUS  
Bestek  
PROJECTNUMMER  
12-2024

gemeente Zaanstad  
**ZNSTD**