



LEGENDA - OPENBARE VERLICHTING

- projectgebied Bannehoven
- te handhaven lichtmast lph=3.5m, geplaatst met project Bannehoven
- te handhaven lichtmast lph=8m, geplaatst met project Bannehoven
- te handhaven wandarmatuur
- bestaande mantelbus
- bestaande hoofdkabel - 4x10 mm²
- bestaande aansluitkabel - 4x2.5 mm²
- aanbrengen mantelbus diameter 63 / 110 mm
- boren mantelbus staal, diameter 63 mm
- aanbrengen hoofdkabel EO-4x10 mm²
- aanbrengen aansluitkabel EO-4x2.5 mm²
- bestaande lichtmast
- te plaatsen lichtmast met ondermaat, lph=8 en 3.5m / armaturen Straplec Mini HWD 22K 24 leds 350mA 500Lumen M1 en Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
- te plaatsen lichtmast, lph=3.5m / armatur Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
- te plaatsen lichtmast, lph=3.5m / armatur Friso Kramer ZNSTD 24w
- te plaatsen lichtmast, lph=5m / armatur Straplec Mini HWD 22K 12 leds 350mA 1370Lumen M1
- te plaatsen lichtmast, lph=6m / armatur Straplec Mini HWD 22K 16 leds 500mA 2290Lumen M2
- te plaatsen lichtmast, lph=8m / armatur Straplec Mini HWD 22K 24 leds 800mA 5000Lumen M1
- bestaande rof
- aan te brengen afsluitrof
- aan te brengen verbindingsrof
- aan te brengen afsluit - verbindingsrof
- aan te brengen eindrof
- bestaande OV-voedingkast
- te plaatsen OV-verdeelkast
- te plaatsen 4x zekering plaat
- aan te brengen aarding

0 10 m 20 m

maten in meters

| WILZ | DATUM | OMSCHRIJVING | TEKENAAR |
|------|----------|--------------|----------|
| A | 5-7-2025 | Bestek | TB |

| PROJECT | TEKENAAR | STATUS |
|---|---------------|---------|
| Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat e.o. (Rooswijk) te Zaanwijk, gemeente Zaanstad | A. Bruijn | Bestek |
| ONDERWERP | PROJECTNUMMER | 12-2024 |
| Openbare Verlichting | 101600 | |

| TEKENINGNUMMER | WIJZIGING | BLAD | GENEERDE ZAKENSTAD |
|----------------|-----------|---------|--------------------|
| VwW8200-6.1 | A | 1/13 | 1000000 Zaanstad |
| DATUM | SCHAAL | FORMAAT | 1000000 Zaanstad |
| 01-05-2024 | 1:200 | A0 | 1000000 Zaanstad |

gemeente Zaanstad
ZNSTD
RIOLERINGSBUREAU
Stadsdeel Zaanstad
Postbus 100
10000 Zaanstad
www.zaanstad.nl