



LEGENDA - OPENBARE VERLICHTING

- projectgebied Bannehoven
- te handhaven lichtmast lph=3.5m, geplaatst met project Bannehoven
- te handhaven lichtmast lph=8m, geplaatst met project Bannehoven
- te handhaven wandarmatuur
- bestaande mantelbus
- bestaande hoofdkabel- 4x10 mm2
- bestaande aansluitkabel- 4x2.5 mm2
- aanbrengen mantelbus diameter 63 / 110 mm
- boren mantelbus staal, diameter 63 mm
- aanbrengen hoofdkabel EO-4x10 mm2
- aanbrengen aansluitkabel EO-4x2.5 mm2
- bestaande lichtmast
- te plaatsen lichtmast met ordemast, lph= 8 en 3.5m / armaturen Straplec Mini HWD 22K 24 leds 800mA 5000Lumen M1 en Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
- te plaatsen lichtmast, lph=3.5m / armatuur Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
- te plaatsen lichtmast, lph=3.5m / armatuur Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
- te plaatsen lichtmast, lph=5m / armatuur Straplec Mini HWD 22K 12 leds 350mA 1370Lumen M1
- te plaatsen lichtmast, lph=5m / armatuur Straplec Mini HWD 22K 16 leds 500mA 2290Lumen M2
- te plaatsen lichtmast, lph=8m / armatuur Straplec Mini HWD 22K 24 leds 800mA 5000Lumen M1
- bestaande mof
- aan te brengen aftakmof
- aan te brengen verbindingsmof
- aan te brengen aftak - verbindingsmof
- aan te brengen eindmof
- bestaande OV-voedingkast
- te plaatsen OV-verdeelkast
- te plaatsen 4x zekering plaat
- aan te brengen aarding



PROJECT		TEKENAAR		STATUS	
Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat e.o.		A. Bruijn		Bestek	
(Rooswijk) te Zaandijk, gemeente Zaanstad		PROJECTNUMMER		12-2024	
ONDERWERP		101600			
Openbare Verlichting					
TEKENINGNUMMER		WIZZIGING		BLAD	
VwW8200-6.10		A		1013	
DATUM		SCHAAL		FORMAAT	
01-05-2024		1:200		A0	
				GEMEENTE ZAA NSTAD	
				Stadsdeel 100	
				100000 Zaanstad	
				11-11-2023	
				gemeente Zaanstad	
				ZNSTD	
				RIOLERINGSBUREAU	
				1000000 Zaanstad	
				11-11-2023	