



- LEGENDA - OPENBARE VERLICHTING**
- projectgebied Bannehoven
 - te handhaven lichtmast lph=3.5m, geplaatst met project Bannehoven
 - te handhaven lichtmast lph=8m, geplaatst met project Bannehoven
 - te handhaven wandarmatuur
 - bestaande mantelbus
 - bestaande hoofdkabel- 4x10 mm²
 - bestaande aansluitkabel- 4x2.5 mm²
 - aanbrengen mantelbus diameter 63 / 110 mm
 - boren mantelbus staal, diameter 63 mm
 - aanbrengen hoofdkabel EO-4x10mm² 2000
 - aanbrengen aansluitkabel EO-4x2.5 mm²
 - bestaande lichtmast
 - te plaatsen lichtmast met ondermaat, lph= 8 en 3.5m / armaturen Straplec Mini HWD 22K 24 leds 800mA 5000Lumen M1 en Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
 - te plaatsen lichtmast, lph=3.5m / armatuur Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
 - te plaatsen lichtmast, lph=3.5m / armatuur Straplec Micro HWD 22K 8 leds 350mA 970Lumen S7
 - te plaatsen lichtmast, lph=5m / armatuur Straplec Mini HWD 22K 12 leds 350mA 1370Lumen M1
 - te plaatsen lichtmast, lph=5m / armatuur Straplec Mini HWD 22K 16 leds 500mA 2290Lumen M2
 - te plaatsen lichtmast, lph=8m / armatuur Straplec Mini HWD 22K 24 leds 800mA 5000Lumen M1
 - bestaande rof
 - aan te brengen afsluitrof
 - aan te brengen verbindingsrof
 - aan te brengen afsluit- verbindingsrof
 - aan te brengen eindrof
 - bestaande OV-voedingkast
 - te plaatsen OV-verdelkast
 - te plaatsen 4x zekering plaat
 - aan te brengen aarding



PROJECT		TEKENAAR		STATUS	
Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat o.o.		A. Bruijn		Bestek	
(Rooswijk) te Zaanwijk, gemeente Zaanstad		PROJECTNUMMER		12-2024	
ONDERWERP		101600			
Openbare Verlichting					
TEKENINGNUMMER		WIJZIGING		BLAD	
VwW8200-8.7		A		7113	
DATUM		SCHAAL		FORMAAT	
01-05-2024		1:200		A0	
				GEMEENTE ZAAANSTAD	
				Stadsdeel 100	
				100000 Zaanstad	
				11-11-2023	
				gemeente Zaanstad	
				ZNSTD	