

Algemene informatie

Aanbesteding: Servicewagen ten behoeve van de riolering gemeente Land van Cuijk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Land van Cuijk
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Aanbesteding

Vraag:

D. Opbouw

D.1 Wat wordt bedoeld met "geprepareerd zijn" voor inrichten hijskraan /voorziening

D.2 Wat wordt bedoeld met "geprepareerd zijn" voor inrichten HD unit met capaciteit van 300 liter

Kan dit beter uitgelegd worden, moeten wij voorbereidingen/ leidingen meenemen in de laadruimte?? Erg vaag zo.

E.1 LED Lichtbalk:

A. 2 voor en 2 achter? Waarschijnlijk 1x dakset voorop en 1x dakset achterop;

E. Welke andere LED flitsers? (Bij 2 daksets zijn extra flitsers niet noodzakelijk voor ECE65)

Geen C.R.O.W erop? (knipperlichten altemnerend met dakset)

E.2 Diversen:

B. Wat moet het vermogen zijn van de omvormer? 2e accu alleen bijladen met dynamo, of ook via 230V walaansluiting?

C. Wat komt er allemaal op deze 2e accu te draaien en hoe lang? I.v.m. capaciteit accu;

Antwoord:

D. Opbouw

D.1 Chassis moet voorzien zijn van een voorziening om af te stempelen voor het hijsen van lasten tot 350 l. (Montage kraan achter in de bus)

D.2 Het chassis moet voorzien worden van bevestigingsmogelijkheid van de HD unit met tank 300 l. Montage op een vloestofdichte vloer zonder deze te doorboren.

E.1 LED Lichtbalk:

A. 1 dakset voor en 1 achter

E. Als we aan de eisen voldoen geen extra flitsers
Volgens CROW knipperlichten laten alterneren.

E.2 Diversen:

B. 3 kW omvormer. Bijladen via dynamo en ook walaansluiting
(duurzaamheid)

C. Acculaders en elektrisch gereedschap van max 2kW gedurende een half
uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Servicewagen

Beantwoord op:

19 aug. 2025