



RAPPORT

Soortgericht onderzoek naar alpenwatersalamander, grote vos en vermiljoenkever Beemdweg Helmond

In het kader van de beschermde natuurwaarden onder
de Omgevingswet

Klant: Gemeente Helmond

Referentie: BJ7221-MI-RP-250616-1300

Status: Concept/1.0

Datum: 16 juni 2025

HASKONING NEDERLAND B.V.

Philiteaan 57
5617 AK Eindhoven
Netherlands
Mobility & Infrastructure
Trade register number: 56515154

Email: info@rhdhv.com
Website: haskoning.com

Titel document:	Soortgericht onderzoek naar alpenwatersalamander, grote vos en vermiljoenkever Beemdweg Helmond
Ondertitel:	In het kader van de beschermde natuurwaarden onder de Omgevingswet
Referentie:	BJ7221-MI-RP-250616-1300
Uw kenmerk	-
Status:	Concept/1.0
Datum:	16 juni 2025
Projectnaam:	Soortgericht onderzoek Beemdweg Helmond
Projectnummer:	BJ7221
Auteur(s):	Ruud Hendriks
Opgesteld door:	Ruud Hendriks
Gecontroleerd door:	Arend de Wilde
Datum:	16 juni 2025
Goedgekeurd door:	Onno de Vrind
Datum:	16 juni 2025
Classificatie:	Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. Haskoning Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van Haskoning Nederland B.V. Voordat publicatie plaatsvindt (of anderszins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of regelgeving anonimiseren niet toestaat.

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Resultaten natuurtoets onderdeel soortbescherming	1
1.3	Onderzoeksvragen en doel van de rapportage	2
1.4	Leeswijzer	2
2	Beschrijving plangebied en voorgenomen ingreep	3
2.1	Beschrijving plangebied en de directe omgeving	3
2.2	Voorgenomen ingreep	5
3	Jaarrond beschermde nesten	6
3.1	Werkwijze	6
3.2	Resultaten en vervolgstappen	6
4	Alpenwatersalamander	6
4.1	Werkwijze	6
4.2	Resultaten en vervolgstappen	7
5	Grote vos	8
5.1	Werkwijze	8
5.2	Resultaten en vervolgstappen	8
6	Vermiljoenkever	9
6.1	Werkwijze	9
6.2	Resultaten en vervolgstappen	10
7	Overige waarnemingen	11
8	Conclusie en vervolgstappen	12
8.1	Conclusie	12
8.2	Vervolgstappen	12
8.2.1	Vermiljoenkever	12
8.2.2	Kleine marterachtigen en steenmarter	12

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Helmond heeft een braakliggend terrein aan de Beemdweg in Helmond toegewezen aan Blink om hier hun nieuwe bedrijfsvoering in te richten (gebouwen+parkeerplaats). Dit terrein bestaat momenteel uit bos met ruigte, struweel en enkele waterlichamen. Voor de ontwikkeling wordt aanwezig groen gerooid en watergangen gedempt daarnaast dient er mogelijk bodemsanering plaats te vinden. In de toekomst wordt het terrein volledig verhard en worden enkele gebouwen geplaatst. Deze werkzaamheden betreffen een ruimtelijke ontwikkeling.

In een natuurtoets (RHDHV, 2024¹) is de geplande ruimtelijke ontwikkeling getoetst aan beschermde natuurwaarden onder de Omgevingswet (Ow) en provinciale omgevingsverordening. Uit de natuurtoets bleek dat nader onderzoek nodig was naar alpenwatersalamander, grote vos en vermiljoenkever. De resultaten van dit nader onderzoek en de effectbeoordeling worden in voorliggend rapportage beschreven.

1.2 Resultaten natuurtoets onderdeel soortbescherming

In onderstaande overzicht (tabel 1-1) is een samenvatting van de Natuurtoets met de mogelijk voorkomende beschermde soorten in en rondom het plangebied weergegeven. Hierin zijn de mogelijk optredende tijdelijke en permanente negatieve effecten beschreven. Daarnaast is het betreffende verbodsartikel van het Bal benoemd en de eventueel benodigde vervolgstappen en/of (voorzorgs)maatregelen nodig zijn. Een gele kleur bij de kolom vervolgstappen betekent dat het voornemen kan leiden tot negatieve effecten op de desbetreffende soortgroep. Er kunnen echter voorzorgsmaatregelen worden getroffen en daarom is het uitvoeren van nader onderzoek en het aanvragen van een vergunning voor betreffende soorten niet noodzakelijk. Een oranje kleur bij de kolom vervolgstappen betekent dat het voornemen voor de desbetreffende soortgroep kan leiden tot negatieve effecten en mogelijk een vergunning noodzakelijk. Deze soorten zullen in dit nader onderzoek verder worden behandeld. Een rode kleur betekent dat er een vergunning wordt aangevraagd zonder nader onderzoek. Voor de soort(groepen) die hierin niet vernoemd zijn geldt dat de aanwezigheid in de natuurtoets is uitgesloten

Tabel 1-1. Overzicht toetsing soortenbescherming.

Soortgroep	Soort of soorten	Tijdelijke en/of permanente effecten?	Verbodsartikel Bal	Vervolgstappen/voorzorgs maatregelen noodzakelijk?
Grondgebonden zoogdieren	Kleine marterachtigen	Tijdelijk en permanent	11.54 lid 1a en b	Aanvragen Omgevingsvergunning flora en fauna.
	Algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren zoals haas, konijn, (spits)muizen en vos	Tijdelijk en permanent	11.54 lid 1a en b	Het betreft vrijgestelde soorten wel dient de zorgplicht (artikel 11.27 Bal) in acht te worden genomen.
Vleermuizen	Passerende en foeragerende individuen	Tijdelijk	11.46 lid 1b	Nemen van maatregelen om verstoring te voorkomen
Broedvogels	Jaarrond beschermde nesten van boombroeders zoals boomvalk, buizerd, havik, ransuil en sperwer	Tijdelijk en permanent	11.37 lid 1a b en d	Aanvullende inspectie op aanwezigheid van potentiële jaarrond beschermde nesten. Nader onderzoek indien aangetroffen.

¹

Soortgroep	Soort of soorten	Tijdelijke en/of permanente effecten?	Verbodsartikel Bal	Vervolgstappen/voorzorgs maatregelen noodzakelijk?
	Algemene en categorie 5 broedvogels	Tijdelijk en permanent.	11.37 lid 1a, b en d	Werken buiten het broedseizoen of starten voor het broedseizoen en door werken in een aaneengesloten periode.
Amfibieën	Alpenwatersalamander	Tijdelijk en permanent	11.54 lid 1a en b	Nader onderzoek vereist.
	Algemeen voorkomende amfibieën	Tijdelijk en permanent	11.54 lid 1a en b	Het betreft vrijgestelde soorten wel dient de zorgplicht (artikel 11.27 Bal) in acht te worden genomen.
Ongewervelden	Grote vos	Tijdelijk en permanent	11.54 lid 1a en b	Nader onderzoek vereist.
	Vermiljoenkever	Tijdelijk en permanent	11.46 lid i a b en d	Nader onderzoek vereist.

1.3 Onderzoeksvragen en doel van de rapportage

Het doel van het soortgericht vervolgonderzoek is om aan of afwezigheid alpenwatersalamander, grote vos, jaarrond beschermde nesten en/of vermiljoenkever vast te stellen, zodat effecten van het voornemen op deze soorten beoordeeld kunnen worden in het kader van de Ow. De onderzoeksvragen van het soortgerichte onderzoek zijn daarom als volgt:

- Zijn er potentieel jaarrond beschermde nesten aanwezig en zo ja zijn deze in gebruik door soorten met een jaarrond beschermd nest?
- Komt de alpenwatersalamander en of vermiljoenkever voor in het plangebied?
- Zijn er voortplantingsplaatsen of overwinteringsplaatsen van grote vos aanwezig in het plangebied?
- Welke (negatieve) effecten zijn te verwachten op alpenwatersalamander, grote vos, jaarrond beschermde nesten en/of vermiljoenkever indien de voorgenomen ingreep doorgang vindt en welke verbodsbepalingen van de Ow worden dan overtreden?
- Kunnen voorzorgsmaatregelen genomen worden om negatieve effecten en daarmee een overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen? Zo ja, wat zijn die voorzorgsmaatregelen dan?
- Moeten mitigerende maatregelen genomen worden om negatieve effecten te verzachten en is het aanvragen van een omgevingsvergunning flora en faunactiviteit in het kader van de Ow noodzakelijk?

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een projectbeschrijving met de ligging van het plangebied en de voorgenomen werkzaamheden. In hoofdstuk 3 tot en met 6 zijn de onderzoeksmethode en resultaten van respectievelijk broedvogels met jaarrond beschermde nesten, alpenwatersalamander, grote vos, en vermiljoenkever opgenomen. In deze hoofdstukken is ook per soort(groep) de voorgenomen ontwikkeling beoordeeld in het licht van de verbodsbepalingen in het Bal, de zogenaamde effectbeoordeling. In hoofdstuk 6 is nader ingegaan op de overige in het plangebied waargenomen soorten en de algemene zorgplicht. In hoofdstuk 7 zijn de conclusies en aanbevelingen voor vervolgstappen opgenomen.


2 Beschrijving plangebied en voorgenomen ingreep

2.1 Beschrijving plangebied en de directe omgeving

Het projectgebied is gelegen in Helmond aan de Beemdweg en betreft een braakliggend terrein. Aan de noord- en oostzijde wordt het terrein begrensd door bedrijven. De zuid- en westzijde wordt begrensd door de Beemdweg. De ligging van het projectgebied is weergegeven in Figuur 3-1. Het projectgebied bestaat grotendeels uit bos bestaande uit voornamelijk wilgen, berken en populieren met ondergroei en struwen van voornamelijk braam, rode kornoelje en wilde lijsterbes. Daarnaast zijn langs de Beemdweg en aan de westzijde van het terrein ruigten aanwezig. In het noorden en in de nattere delen van het terrein is overjarig riet aanwezig. In het gehele bosschage zijn afgebroken en liggende dode bomen aanwezig. In het gehele terrein is puin aanwezig bestaande uit onder andere; stenen, beton en pvc-buizen. In 3-2 A tot en met H is een impressie weergegeven van het projectgebied ten tijde van de uitgevoerde natuurtoets (februari 2024).



Figuur 2-1 De indicatieve ligging van het projectgebied.



Figuur 2-2 Impressie van het projectgebied (foto's: Haskoning 2024).

2.2 Voorgenomen ingreep

Het voornemen is om de locatie aan de Beemdstraat in te richten voor de bedrijfsvoering van Blink. Hiervoor wordt al het aanwezige groen gerooid. Daarnaast worden sloten en greppels gedempt en het terrein geëgaliseerd. Mogelijk vindt ook bodemsanering plaats. Hiervoor dient echter eerst onderzoek gedaan te worden. Dit is niet mogelijk voor de aanwezige vegetatie gerooid is. Vervolgens wordt het terrein ingericht. Hierbij worden kabels, leidingen en riolering aangelegd. Het terrein wordt bestraat en er wordt bebouwing toegevoegd. Voor de toekomstige bebouwing zijn heiwerkzaamheden nodig. In Figuur 3-3 is een schets van de toekomstige inrichting weergegeven.



Figuur 2-3 Inrichtingsschets van de toekomstige situatie aan de Beemdweg.

Planning

De beoogde planning is afhankelijk van de uitkomsten van het nader onderzoek. Het voornemen is om zo spoedig mogelijk te starten met rooien van aanwezig groen.

3 Jaarrond beschermde nesten

3.1 Werkwijze

Tijdens het veldbezoek voor de natuurtoets zijn geen jaarrond beschermde nesten waargenomen wel zijn er enkele nesten met uitbouwpotentie aangetroffen. Omdat de periode tussen het veldbezoek voor de natuurtoets en de nadere onderzoeken circa een jaar bedroeg is een nadere inspectie gedaan om te beoordelen of er (alsnog) geschikte jaarrond beschermde nesten aanwezig waren. Dit veldbezoek heeft plaats gevonden voor dat de bomen in blad waren op 29 januari (7 graden Celsius, bewolkt, 4Bft) door twee deskundige ecologen. Tijdens het veldbezoek is het gehele terrein doorgelopen en met een verrekijker geïnspecteerd.

3.2 Resultaten en vervolgstappen

Tijdens het veldbezoek zijn geen (nieuwe) potentieel jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Ook was er geen sprake van uitbouw van eerdere aangetroffen nesten. Tijdens het bezoek is een overvliegende buizerd waargenomen. Deze vertoonde geen binding met het plangebied. De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten is daarom uitgesloten vervolgstappen zijn niet aan de orde.

4 Alpenwatersalamander

4.1 Werkwijze

Het onderzoek naar alpenwatersalamander is uitgevoerd conform het soorteninventarisatie protocol van de NGB². Het leefgebied van de alpenwatersalamander bestaat uit zowel een voortplantings-, zomer-, en een winterbiotoop. De soort is het best te onderzoeken gedurende de voortplantingsperiode. Dit kan middels het onderzoeken van geschikte watergangen met een schepnet. Volgens protocol is tweemaal gericht onderzoek gedaan tussen half maart en eind juni waarbij minimaal éénmaal in de periode tussen half maart - begin mei een bezoek is gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door twee deskundig ecologen waarbij de aanwezige watergangen zijn bemonsterd met een RAVON-schepnet. De onderzoeken vonden plaats met een minimaal een tussenperiode van twintig dagen.

Tabel 4-1 Werkwijze en planning van nader onderzoek naar alpenwatersalamander

Onderzoeksrunde	Datum	Omstandigheden
Ronde 1	25 maart 2025	8,4 graden Celsius, bewolkt, 2Bft
Ronde 2	22 mei 2025	11 graden Celsius, zonnig, 3Bft

²NGB (2023). Standaarden en protocollen Soortinventarisatieprotocollen in kader van de Wet natuurbescherming.

4.2 Resultaten en vervolgstappen

Ronde 1

Tijdens de eerste ronde zijn twee oppervlaktewateren bemonsterd met een schepnet. Het betrof een poel en een sloot die watervoerend waren. Andere watervoerende elementen waren tijdens deze ronde niet aanwezig. In beide watergangen zijn geen amfibieën gevangen of aangetroffen. Een impressie van de aangetroffen watergangen is weergegeven in figuur 4.1



Figuur 4-1 Aanwezige waterlichamen (25 maart 2025, Haskoning)

Ronde 2

Tijdens de tweede ronde bleken beide waterlichamen droog te staan. Hieruit is geconcludeerd dat het geen permanent watervoerende elementen zijn. Het ontbreekt daarom aan geschikt voortplantingswater. Hierdoor is het habitat niet compleet en is de aanwezigheid van alpenwatersalamander uitgesloten. Een impressie van de aangetroffen drooggevallen waterlichamen is weergegeven in figuur 4.2.



Figuur 4-2 Drooggevallen watergangen (22 mei 2025 Haskoning)

Conclusie en vervolgstappen

Tijdens het onderzoek zijn geen exemplaren van alpenwatersalamander aangetroffen. Het bleek dat de aanwezige watergangen niet jaarrond watervoerend zijn waarmee geconcludeerd kan worden dat de aanwezigheid van alpenwatersalamander is uitgesloten en vervolgstappen niet aan de orde zijn.

5 Grote vos

5.1 Werkwijze

De aanwezigheid van grote vos is onderzocht op basis van het onderzoeksprotocol van de Vlinderstichting³. De grote vos is een vlinder die overal verspreid in Nederland voorkomt. Het nader onderzoek richt zich daarom niet op rondvliegende vlinders maar op de overwinterende imago's of rupsen van de soort. De soort overwintert als imago onder dood hout, in takkenhopen en boomholten in de periode half september-eind maart. In de winter zijn daarom geschikte locaties met een zaklamp onderzocht op de aanwezigheid van imago's van grote vos. In de periode half mei tot en met half juni leven de rupsen in groepen. Hierbij leven zij voornamelijk in geschikte waardplanten waaronder wilgen zoals aanwezig in het projectgebied. Deze waardplanten worden grotendeels kaalgevreten door de rupsen die vaak in grote aantallen tegelijk voorkomen. Hierdoor zijn de vraatsporen van de rupsen goed op te sporen en zijn de rupsen vaak ook zichtbaar. Het onderzoek naar rupsen is uitgevoerd door aanwezige bomen en het bladerdek te bekijken hierbij is gebruik gemaakt van verrekijkers. De onderzoeken zijn uitgevoerd door twee deskundige ecologen.

Ronde	Onderzoek	Datum	Omstandigheden
Ronde 1	Winterbiotoop	29 januari	7 graden Celsius, bewolkt, 2Bft
Ronde 2	Rupsen onderzoek	22 mei 2025	11 graden Celsius, zonnig, 3Bft

Figuur 5-1 Onderzoeksinspanning Grote vos

5.2 Resultaten en vervolgstappen

Ronde 1

Tijdens de eerste ronde is het gehele gebied doorlopen waarbij takkenhopen, holten in liggend dood hout en achter (loshangend) schors is gezocht na imago's. Tijdens dit onderzoek zijn geen imago's aangetroffen waarmee geconcludeerd kan worden dat het projectgebied niet wordt gebruikt als overwinteringslocatie van grote vos.

Ronde 2

Bij de twee ronde is het gehele gebied doorlopen daarbij is gekeken na het bladerdek van met name de aanwezige wilgen. In het bladerdek zijn geen vraatsporen of rupsen aangetroffen zie figuur 5.1. Aanwezige levende exemplaren van wilgen stonden volledig in blad. De aanwezigheid van rupsen van grote vos is daarom uitgesloten. Het projectgebied wordt niet gebruikt als voortplantingslocatie van de grote vos.

³ Vlinderstichting (2023) Onderzoeksprotocol vlinders en libellen.



Figuur 5-2 Bomen vol in blad zonder vraatsporen (Haskoning, 2025).

Conclusie en vervolgstappen

Tijdens het onderzoek zijn geen imago's of rupsen van grote vos aangetroffen. Ook zijn er geen vraatsporen waargenomen. Op basis van het onderzoek valt te concluderen dat het projectgebied geen vaste winter- of voortplantingsplaats van grote vos betreft. Vervolgstappen zijn daarom niet aan de orde.

6 Vermiljoenkever

6.1 Werkwijze

De vermiljoenkever is jaarrond als larf aanwezig achter schors van voornamelijk dood hout. Ook volwassen exemplaren leven voornamelijk achter schors. De soort komt in verschillende bomen voor maar heeft een voorkeur voor populieren en vochtige bossen. Voor de vermiljoenkever is nog geen onderzoeksprotocol beschikbaar. De voorgestelde methode is gebaseerd op het artikel 'De bescherming van de Vermiljoenkever'⁴. Voor het aantreffen van de vermiljoenkever dient steekproefsgewijs te worden gekeken achter schors van (recent) dood hout. Belangrijk is dat dit zorgvuldig gebeurt omdat het verwijderen of losmaken van schors kan leiden tot het ongeschikt raken van het habitat⁵. Om een goed beeld te krijgen van de aan of afwezigheid is op eenmalig een veldbezoek gedaan waarbij op een aantal kansrijke plekken steekproefsgewijs stukken schors zijn losgehaald. Indien (larven van) vermiljoenkever worden aangetroffen wordt het onderzoek gestopt.

Tabel 6-1 Onderzoeksinspanning vermiljoenkever

Onderzoeksrunde	Periode	Randvoorwaarden
Ronde 1	29 januari	7 graden Celsius, bewolkt, 2Bft

⁴ Noordijk, J., Colijn, E. O., Heijerman, T. (2017). De bescherming van de vermiljoenkever. Vakblad natuur bos landschap, januari 2017.

⁵ <https://www.eis-nederland.nl/soortenbeleid/habitatrichtlijn/kevers/vermiljoenkever>

6.2 Resultaten en vervolgstappen

Tijdens het veldbezoek zijn verspreid over het gebied voorzichtige delen van schors losgehaald. Bij de laatste steekproef in de zuidoostzijde van het plangebied zijn onder een stuk schors van een dode liggende populier twee larven van de vermiljoenkever aangetroffen. Zie figuur 6.1 voor één van de aangetroffen exemplaren en de locatie van de vondst.



Figuur 6-1 Aangetroffen larve van de Vermiljoenkever en de betreffende boomstam (Haskoning, 2025)

Op basis van het veldbezoek is de aanwezigheid van vermiljoenkever vastgesteld. Omdat alle bomen staand en liggend worden verwijderd is er sprake van het vernietigen van leefgebied van de vermiljoenkever. Daarnaast kunnen de werkzaamheden leiden tot het verstoren, verwonden of doden van individuen. Dit betreft overtreding van artikel 11.46 lid 1a, b en c van het Bal. Een omgevingsvergunning flora en fauna activiteit is daarom vereist.

7 Overige waarnemingen

Tijdens de veldbezoeken is een boom aangetroffen met een recent uitgehakt spechtenhol. Deze was ten tijde van het veldbezoek voor de natuurtoets niet aanwezig. Spechtenholen hebben potentie als (toekomstige) verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. Tijdens het veldbezoek op 22 mei zijn jonge vogels gehoord vanuit deze boom. Daarnaast is een paartje grote bonte specht waargenomen die de jonge vogels voerden, zie figuur 7.1. Omdat de holte bezet is door grote bonte specht is de aanwezigheid van een verblijfplaats voor vleermuizen thans uitgesloten.



Figuur 7-1 Grote bonte specht die nestlocatie bezoekt (22 mei 2025, Haskoning)

De grote bont specht betreft een categorie 5 soort. Deze soorten hebben onder specifieke ecologische omstandigheden een jaarrond beschermd nest. In de omgeving van het plangebied zijn voldoende andere bomen en bosplantsoenen aanwezig waardoor er voldoende bomen voor het maken van alternatieve nestlocaties voor de grote bonte specht zijn.

Naast de grote bonte specht zijn de volgende soorten tijdens de veldbezoeken waargenomen: bont zandoogje, boomkruiper, fazant, staartmees, tijtjaf, vuurkever(larf), winterkoning en zwarte kraai.

8 Conclusie en vervolgstappen

8.1 Conclusie

De aanwezigheid van alpenwatersalamander, grote vos en jaarronde beschermde nesten van broedvogels is uitgesloten. Op basis van het nader onderzoek is de aanwezigheid van vermiljoenkever vastgesteld. De werkzaamheden leiden tot het vernielen van leefgebied van vermiljoenkever en het mogelijk verstoren of doden van individuen. Dit betreft een overtreding van artikel 11.46 lid 1a, b en c van het Bal.

8.2 Vervolgstappen

Op basis van de natuurtoets en nader onderzoek is een Omgevingsvergunning flora en fauna activiteit vereist. Het betreft een vergunning voor de volgende soorten en overtreding.

- Overtreding van Artikel 11.46 lid 1 a, b en d van het Bal met betrekking tot vermiljoenkever;
- Overtreding van Artikel 11.54 lid 1 lid 1d van het Bal met betrekking tot bunzing, hermelijn, steenmarter en wezel.

Daarnaast is het nodig om maatregelen te nemen om het verwonden of doden van kleine marterachtigen en steenmarter te voorkomen. Verder zijn er maatregelen nodig met betrekking tot algemene broedvogels en algemeen voorkomende soorten. Deze maatregelen dienen te worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol (EWP).

8.2.1 Vermiljoenkever

Het aanvragen voor een vergunning voor vermiljoenkever is kansrijk mits er voldoende wettelijke belang is en aantoonbaar geen alternatieve oplossingen of locaties zijn. Het voorkomen van de vermiljoenkever is pas voor het eerst vastgesteld in 2012. Sindsdien is de soort op steeds meer locaties in Noord-Brabant en Limburg ontdekt. De soort lijkt algemener verspreid dan tot voor kort bekend was. De soort was nog steeds regelmatig op nieuwe locaties ontdekt waardoor duidelijk sprake is van een gunstige lokale staat van instandhouding. In het projectplan voor de vergunningsaanvraag dient verdere compensatie te worden uitgewerkt. Dit kan bijvoorbeeld door ander leefgebied te realiseren en aanwezige exemplaren te verplaatsen

8.2.2 Kleine marterachtigen en steenmarter

Het aanvragen van een vergunning voor kleine marterachtigen en steenmarter is kansrijk mits er voldoende wettelijke belang is en aantoonbaar geen alternatieve oplossingen of locaties zijn. De steenmarter neemt in verspreiding en aantallen al jaren toe. De staat van instandhouding komt daarom niet in het geding. Over de instaat van kleine marterachtigen is weinig bekend. De soorten zijn echter mobiel en kunnen makkelijk ander leefgebied koloniseren. In het projectplan voor de vergunningsaanvraag dient verdere compensatie te worden uitgewerkt. Dit kan bijvoorbeeld door ander leefgebied te realiseren of geschikt te maken en het realiseren van nieuwe verblijfplaatsen in geschikt leefgebied.