



bepanting

- Boerenhaag
Carpinus betulus (30%), Crataegus monogyna (20%),
Acer campestre (20%), Ligustrum vulgare (20%),
Prunus spinosa (10%)
maat 80/100
dubbele rij aanplanten
- Boerenhaag inclusief boomvormers
Zie samenstelling boerenhaag. Toe te voegen:
Alnus glutinosa (2 st), Salix alba (2 st), Salix caprea
(2st), Salix viminalis (2 st), Fraxinus excelsior (1 st)
maat 80/100
dubbele rij aanplanten
- Struweelvak A
Acer campestre, Alnus glutinosa, Amelanchier lamarckii,
Carpinus betulus, Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Viburnum
opulus; wisselende samenstelling; 10% laten doorgroeiën tot
boom
maat 60/100
2,5st/ m2
- Struweelvak B
Alnus incana, Betula pendula, Cornus mas, Crataegus
monogyna, Hippophae rhamnoides, Ligustrum ovifolium,
Rhamnus cathartica; wisselende samenstelling; 10% laten
doorgroeiën tot boom
maat 60/100
2,5st/ m2
- Struweelvak C
Corylus avellana, Fagus sylvatica, Larix decidua, Ligustrum
vulgare, Pinus sylvestris, Prunus padus, Quercus robur,
Sambuca nigra; wisselende samenstelling; 10% laten
doorgroeiën tot boom
maat 60/100
2,5st/ m2
- Klim-/klingsplanten
Hedera helix (15%),
Hedera colchica (15%),
Clematis vitalba (40%),
Lonicera periclymenum (30%)
maat 100/125; 2st/m
- Hop (Humulus lupulus)
maat 100/125; 1-1,5 st/m
- Vaste plantenborders volgens GreenToColour concept
Nader af te stemmen

grasmengsels

- D13 - Dijk en taludmengsel
1,5 gram per m2
Leverancier: Bolderik
- Bij3 - Bijenmengsel inheems meerjarig
1 gram per m2
Leverancier: Bolderik
- G3 - Graslandmengsel vochtig tot natte gronden
1,5 - 2 gram per m2
Leverancier: Bolderik
- Bw1 - Beveiligingsmengsel zandgrond
2 gram per m2
Leverancier: Bolderik
- R1 - Recreatiemengsel met top-Grasgids rassen
2 gram per m2
Leverancier: Barenbrug

Voor beheer grasmengsels zie: <https://www.debolderik.net/onderhoud-beheer.php>

burabol

Plangebied



Onderliggende documenten

naam	datum	bron
cta_verkie_dwg	1 december 2020	Cla Verdie
19001_ClaVerdieCollege_EERSTE VOEDING	17-05-2021	De Twee Sproeten
19001_ClaVerdieCollege_2DEEZE COLON		

Project

Yuverta College

fase + onderdeel

UO Plankant - Bepantingsplan

datum

8 februari 2022

projectnummer

355

gevestigd

bladnummer

81

Oprachtgever

Yuverta College

schaal

1:200

paasformaat

A0+ (140x800mm)

maten in meters

hoogtepunten in meters t.o.v. NAP

