

Ref. Nr.	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
86	2	Perceel 1B - Levering	Bijlage 1 – PVE en gunningscriteria OVL - Perceel 1 Levering.pdf. Paragraaf: 3.1 pagina 21	Wij zouden graag een bovenaanzicht willen sturen ter beoordeling of dit model akkoord is, maar het is niet mogelijk om een bijlage of foto te uploaden bij TenderNed. Waar kunnen wij de bijlage of foto uploaden of naar toe sturen?	Het is niet mogelijk om buiten TenderNed om (bijvoorbeeld per e-mail) aanvullende documenten of afbeeldingen aan te leveren. De aanbestedende dienst zal geen individuele stukken vooraf beoordelen. De beoordeling vindt uitsluitend plaats op basis van de inschrijving zoals die binnen TenderNed wordt ingediend en conform de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen en criteria.	18-9-2025
87	2	Perceel 2 - Montage	Planning	Wat is uw planning m.b.t. bestellen en leveren van de armaturen?	De voorlopige planning is als volgt: Na definitieve gunning worden de eerste armaturen besteld. Uiterlijk 10 weken later worden deze geleverd door de leverancier. Na levering kan de opdrachtnemer starten met het vervangen van de armaturen. Planning zal ook afgestemd worden met de opdrachtnemers van beide percelen na definitieve gunning.	19-9-2025
88	2		Mutatielijst	Heeft u een concept mutatielijst ter beschikking? Zo niet, kunnen wij ervan uit gaan dat deze mutatielijst bij start van het project beschikbaar is?	Na definitieve gunning zal er een startoverleg ingepland worden, waaronder ook de mutatielijst besproken wordt.	19-9-2025
89	2	Perceel 2 - Montage	Mutatielijst	Krijgen wij bij gunning van u een revisielijst aangeleverd in dezelfde lay-out als die nu vereist is? Kunt u ons de areaal gegevens aanleveren van de objecten waar straks de armaturen vervangen moeten worden? En kunt u aangeven welke type armaturen waar geplaatst moeten worden?	Na definitieve gunning zal er een startoverleg ingepland worden, waar deze vragen beantwoord zullen worden.	19-9-2025
90	2		Opslag	Waar worden de armaturen geleverd/ opgeslagen?	Armaturen worden op de gemeenteloods geleverd en opgeslagen.	19-9-2025
91	2		vrijkomende materialen	Graag ontvangen wij object/areaal informatie van de vrijkomende materialen, om zo invulling te kunnen geven voor hergebruik materialen.	Na definitieve gunning zal er een startoverleg ingepland worden, waarbij deze informatie besproken wordt.	19-9-2025
92	2	Perceel 2 - Montage	Vormvereisten plan	U geeft hetvolgende aan per onderdeel? Het antwoord op dit kwaliteitscriteria mag maximaal 2 enkelzijdige pagina's A4-formaat bedragen (inclusief voorblad, inhoudsopgave, afbeeldingen, e.d.). Bij meer dan 2 pagina's worden pagina 3 en verder niet meer beoordeeld. Het lettertype dient Verdana (lettergrootte 9) te zijn. Verwijzingen naar (de inhoud van) andere documenten worden niet beoordeeld, dus ook geen url's, QR-codes en dergelijke. Is het goed, als het 1 document wordt met een voorblad, inhoudsopgave en 4 keer 2 pagina's maximaal voor de beantwoording van de criteria?	De aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord. Wel zijn we bereid om het aantal pagina's uit te bereiden naar 3 enkelzijdige pagina's voor inhoudelijke beantwoording. Daarnaast mogen een voorblad en inhoudsopgave worden toegevoegd.	19-9-2025
93	2	Perceel 2 - Montage	NVI vr 56	Het is niet mogelijk om de verkeersmaatregelen volgens CROW 96b op te nemen in de montageprijs. Simpelweg omdat niet bekend is waar alle werkzaamheden worden uitgevoerd. Als de locaties niet bekend zijn, kan inschrijver ook niet de kosten hiervoor bepalen. We verzoeken u voor de verkeersmaatregelen een aparte post op te nemen zodat deze verrekend kan worden indien dit op gaat treden.	De CROW 96b maakt onderscheid in kortdurende en zeer kortdurende werkzaamheden. Voor het vervangen van een armatuur gaan wij dat dit een zeer kortdurende handeling (minder dan 30 minuten) is en op basis hiervan kunnen dan ook de verkeersmaatregelen toegepast worden en dit dient dan ook verdisconteerd te zijn in de inschrijfprijs. Mocht in een uitzonderlijk situatie het langer duren dan 30 minuten dan dient dit eerst ter goedkeuring aangeboden te worden aan de opdrachtgever middels een gespecificeerde offerte. Indien gebruik gemaakt wordt van inhuur "derden" dan mag er maar max. 10% toeslag gezet worden op de offerte van onderaannemer/ derden.	19-9-2025
94	2	Perceel 2 - Montage	NVI vr 56	Het is niet mogelijk om de verkeersmaatregelen volgens CROW 96b op te nemen in de montageprijs. Simpelweg omdat niet bekend is waar alle werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien AD toch van mening is dat dit mogelijk is, dan verzoeken we AD om een voorbeeld te geven van de verkeersmaatregelen CROW 96b in relatie tot de montageprijs zonder dat bekend is welk figuur uit de CROW 96b van toepassing is.	Wij verwijzen naar het gegeven antwoord op vraag 93.	19-9-2025
95	2	Perceel 1A - Levering, Perc	NVI 1 vragen 8/10/11/59/63 & 67	In de NVI1 heeft AD bij diverse vragen (8/10/11/59/63 & 67) het antwoord gegeven: "Door het toepassen van "medium power" LEDs wil de aanbestedende dienst ervoor zorgen dat de lichthinder zoveel mogelijk beperkt wordt en het verlichtingsarmatuur meer "gevuuld" is." Vraag: Begrijpen we hieruit dat het uitsluitend mogelijk is om medium power leds (stroom verbruik tussen de 30mA-150mA) te gebruiken en geen high-power LEDs of een combinatie van beiden?	Medium power LED's (tot max. 150mA), High power LED's (tot max. 500mA) en/of een combinatie hiervan zijn toegestaan. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de andere eisen.	19-9-2025
96	2	Perceel 1A - Levering, Perc	NVI1 vraag 44	AD heeft in de NVI1 een antwoord gegeven op vraag 44. In deze vraag zijn 2 vragen gesteld, maar de door AD gegeven antwoorden passen niet echt bij de vragen. De strekking is wel duidelijk, maar om verwarring te voorkomen willen we graag weten of het antwoord van vraag 1 en 2 niet omgewisseld is. Vraag: Kan AD nogmaals de beantwoording van de vraag beoordelen en anders corrigeren om mogelijke misverstanden te voorkomen?	De vragen waren als volgt: Vraag: Kan AD de opdracht in 1 keer verstrekken en betalen voor de gehele hoeveelheid om een prijsvastheid te garanderen tot uiterlijk 2027? Antwoord AD: Nee, dit is niet mogelijk. Het staat opdrachtnemer vrij om zelf de armuren te bestellen en op voorraad te leggen. Vraag: Zo niet kan AD dan akkoord gaan met een eventuele tussentijdse prijsverhoging indien ON een kostenverhoging van 5% of meer op de armaturen kan aantonen? Antwoord: Nee de AD stemt hier niet mee in. Indexatie is mogelijk conform de opgegeven index.	19-9-2025

97	2	Perceel 1A - Levering, Perc	Nvl vragen medium power, vraag 8 en 11 ev	Wij verzoeken u nogmaals de eis voor Medium Power LEDs te laten vervallen, aangezien dit een oplossingsrichting en geen functionele eis is. Gelijkwaardige resultaten ten aanzien van glare en lichtverdeling kunnen immers ook met alternatieve oplossingen, zoals diffuse materialen, worden bereikt. Indien niet akkoord een toelichting waarom op voorhand een specifieke oplossing wordt geëist in plaats van functionele eisen. Vasthouden aan deze oplossing (medium power) lijkt te wijzen op voorkeur voor een specifiek armatuur, in plaats van voorkeur voor een functionaliteit. En dit is in strijd met het aanbestedingsbeginsel.	Wij verwijzen naar het gegeven antwoord op vraag 95.	19-9-2025
98	2	Perceel 1A - Levering, Perc	Vraag 60 ev	Is dit geen verschrijving? Er staat 50% van het oppervlakte behuizing. Bedoelt de AD niet 50% van het oppervlakte van de onderzijde van het armatuur? Oppervlakte totale behuizing is toch de optelsom van bovenzijde + onderzijde + 2x de zijkanten van het koffer armatuur. Graag uw toelichting.	Aanbestedende dienst bedoeld hier 50% van oppervlakte onderzijde armatuur.	19-9-2025
99	2	Perceel 1A - Levering, Perc	Nvl 68	U gaat niet akkoord met een verruiming van de termijn voor het aanleveren van het fysieke exemplaar. Hierbij motiveert u: "Op moment van voorbereiding voor inschrijving kan de inschrijver al een armatuur regelen." Het op voorhand regelen van een armatuur brengt extra kosten met zich mee, terwijl een inschrijver nog niet weet of de opdracht aan hem gegund wordt. Daarom verzoeken wij u nogmaals de termijn te verruimen, zodat de winnende inschrijver na voorlopige gunning de armatuur kan regelen en de kosten niet voor niets gemaakt worden. Graag uw akkoord en indien niet akkoord, uw motivatie.	Dit is niet akkoord. De aanbestedende dienst is nog steeds van mening dat dit tijdig geregeld kan worden door de inschrijver en mochten hieraan kosten aan verbonden zijn door de inschrijver dan valt dit onder het ondernemersrisico. Inschrijver kan afspraken maken met de leverancier/fabrikant om het armatuur voor deze aanbesteding ter beschikking te stellen.	19-9-2025