

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Raamovereenkomst met kenmerk: 250007-2025

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

Aanvang werkzaamheden calamiteitenbestek, exclusief gladheidsbestrijding, vangen aan vanaf 1-1-2026.
Werkzaamheden gladheidsbestrijding vangen aan vanaf 1-6-2026

De looptijd van de overeenkomst voor alle werkzaamheden is vijf (5) jaar. De opleverdatum voor het calamiteitenbestek, uitgezonderd gladheidsbestrijding, komt daarmee uit op 31-12-2030. De opleverdatum voor de gladheidsbestrijding is 1-6-2031. Beide werkzaamheden kennen een eenmalige optie tot verlenging van vijf (5) jaar.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf (5) jaar met een optie van eenmaal een verlenging van vijf (5) jaar.
2. Na het verstrijken van de opleverdatum zal de overeenkomst, bij een goede beoordeling tijdens de evaluatie(s), verlengd worden met vijf (5) jaar tot 1-1- 2036 (calamiteiten) respectievelijk 1-6-2036 (gladheidsbestrijding).
3. Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer behouden het recht om de opdracht niet te verlengen na afloop van de initiële periode van vijf (5) jaar.
4. Negen (9) maanden voor het verstrijken van de opleverdatum besluit de directie of zij gebruik maakt van de optie tot verlengen. De raamovereenkomst wordt dus niet stilzwijgend verlengd.
5. Indien de opdrachtnemer besluit de raamovereenkomst niet te verlengen dient hij dit uiterlijk negen (9) maanden voor het verstrijken van de opleverdatum kenbaar te maken bij de directie.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.
Korting: De in lid 02 van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedoelde korting bedraagt €250,- van de aannemingsom per werkbare werkdag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5	6			
100090								Verwijzing aangepast		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
100090	100599						Inzetten van vloeistofdichte afzetcontainer. Betreft: vloeistofdichte afzetcontainer. Ten behoeve van tijdelijke opslag van afgegraven verontreinigde bermgrond of enigerlei andere materialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Afvoerkosten vinden plaats conform bestekspost: 52 Mobilisatiekosten vinden plaats conform bestekspost: 400880	dag	40,00	F
5							Toelichting aangepast			
5							WERK VAN ALGEMENE AARD Alle transportkosten zijn voor rekening van de aannemer.			
520010							Beschrijving aangepast			
520010	220299						Afvoeren verontreinigde grond. Betreft: Transportkosten van vrijgekomen verontreinigde grond naar een inrichting (incl. lossen) Binnen 48 uur dient door de aannemer een representatief grondmonster te worden genomen om de verwerkingsmogelijkheden te bepalen. Op deze bestekspost worden vrijgekomen materialen verrekend behorende bij besteksposten: 100080, 100090, 100120 Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging. Acceptatiekosten verontreinigde grond worden verrekend op basis van nacalculatie	ton	400,00	F
520020							Beschrijving aangepast			
520020	220299						Afvoeren rioolslib. Betreft: Transportkosten van vrijgekomen rioolslib naar een inrichting (incl. lossen) Op deze bestekspost worden vrijgekomen materialen verrekend behorende bij besteksposten: 100110 Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging. Acceptatiekosten rioolslib worden verrekend op basis van nacalculatie	ton	50,00	F
520030							Beschrijving aangepast			
520030	220299						Afvoeren absorptiegrit-/korrels. Betreft: Transportkosten van absorptiegrit-/korrels naar een inrichting (incl. lossen) Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging. Acceptatiekosten rioolslib worden verrekend op basis van nacalculatie	kg	500,00	F
530060							Post aangepast			
530060	100199						Controlebemonstering Betreft: monsterneming af te voeren grond/puin na calamiteit Monsterneming ten behoeve van onderzoek bestaande uit: standaard onderzoekspakket conform het besluit bodemkwaliteit incl. PFAS-, en asbestanalyse NEN 5707 (grond) en/of NEN 5897 (puin). Inclusief aanleveren van te analyseren materialen bij het labaratorium	keer	20,00	F
530070							Post aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
530070	100199							Het uitvoeren van een labaratorium opdracht. Betreft: Analyse af te voeren grond/puin na calamiteit Onderzoek bestaande uit: standaard onderzoekspakket conform het besluit bodemkwaliteit incl. PFAS-, en asbestanalyse NEN 5707 (grond) en/of NEN 5897 (puin). Inclusief laboratoriumanalyse en rapportage. Uitbreiding van analysepakket op basis van specifieke situatie calamiteit, aanvullende analyses worden verrekend op basis van nacalculatie Uitgaan van spoedopdracht (24 uur) Rapportage digitaal aanleveren Digitaal formaat: pdf	keer	20,00	F
530100								Post toegevoegd			
530100	100199							Inzet onafhankelijke adembescherming. Betreft: inzetten van onafhankelijke adembescherming bij de verwijdering van vluchtige verontreinigingen. Aantal betreft benodigde bescherming voor 1 persoon per melding.	keer	10,00	F

3. BEPALINGEN

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 02 AANRIJTIJDEN

- 01 De maximale tijd tussen de melding van een calamiteit en de aankomst op de plaats van tewerkstelling van al het afgeroepen materieel en werknemers op alle wegen bedraagt 60 minuten. Voor gladheidsbestrijding geldt dat er binnen 120 minuten na een melding fysiek gestart moet zijn met strooien.
- Bij overschrijding van de tijdsduur wordt per keer een korting toegepast van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.