


Interfaces tussen klantportaal en ESB



Bovenstaand diagram laat de flow tussen de paginas zien. De events zijn de buttons, de objecten zijn de pagina's. Een gedetailleerde mockup is beschikbaar na gunning.

Elke actie naar de backend van het systeem wordt gedaan middels een formulier die naar de ESB gestuurd wordt. De ESB neemt de juiste acties om de informatie in de systemen te krijgen of de acties worden handmatig verwerkt.

Voor het verzamelen van data uit de onderliggende systemen zijn er API calls beschikbaar op de ESB. Deze zullen data in JSON teruggeven.

De volgende lijst met ESB API's zijn voorzien:

1. Opvragen zakenpartners
2. Bewaren contact-zakenpartner
3. Opvragen subsidieaanvragen
4. Opvragen subsidieaanvraag-details
5. Opvragen documenten
6. Opvragen subsidiedocument
7. Bewaren e-formulier

Opvragen zakenpartners

De persoon die zich authenticceerd met Signicat wordt opgezocht in het CRM systeem en deze informatie moet getoond worden op het klantportaal.

Hieronder volgt een voorlopig voorbeeld van de aan te leveren informatie en retour structuur van deze API. Definitieve veldnamen en structuur worden na gunning gegeven.

Input zoals de velden uit Signicat komen:

```
{  
  "eherkenningPseudoid": "6586757-3434-34124214",  
  "organisationKvkNr": "44587564",  
  "eherkenningVestigingsNr": "000123456789",  
  "eherkenningIntermediatekvkNr": "45632345",  
  "BSN": "000123456789",  
  "PersonIdentifier": "NL/NL/000123456789",  
}
```

De ESB zal dan een geneste JSON structuur teruggeven met de contact informatie:

```
{
  "ingelogde" : {...},
  "rechthebbende": {...},
  "intermediair" : {
    "id": 34567,
    "kvk": "45632345",
    "vestiging": "000123654789",
    "naam": "Intermediair No Cure No Pay",
    "pseudoid": "3948793-3434-34567234",
    "titel": "Dhr.",
    "voorletters": "I.",
    "tussenvoegsel": "",
    "achternaam": "Medium",
    "adres": "Dorpsstraat 4",
    "postcode": "5404 MM",
    "plaats": "Uden",
    "email": "no@cure.nl",
    "telefoon": "06-13131313"
  }
}
```

Bewaren contact-zakenpartner

De informatie van mijn gegevens zal aan de ESB aangeboden kunnen worden voor opslag. Deze informatie zal in de achtergrondsystemen gekoppeld worden aan deze klant. Bij de volgende uitvraag van de zakenpartner komt deze informatie weer mee.

Opvragen subsidieaanvragen

Op basis van de zakenpartnerinformatie zoals in de eerste API kan ook de gekoppelde subsidie informatie opgevraagd worden. Deze informatie bevat beknopte gegevens van aanvragen die voldoende zijn om een lijst van lopende en afgeronde subsidies te tonen met hun bijbehorende actie (indien aanwezig).

Opvragen subsidieaanvraag-details

Op basis van de zakenpartnerinformatie en het subsidiereferentienummer kunnen alle details van de subsidie informatie opgevraagd worden. Deze informatie bevat alle relevante gegevens die overeenkomen met de status van de aanvraag en de mate van machtiging.

Opvragen documenten

Voor elke subsidie zijn er gearcheverde documenten. De lijst met documenten en hun eigenschappen worden met deze call opgehaald. Voor elk document wordt aangegeven wat de URL is en of het document al gelezen is.

Opvragen subsidiedocument

Ieder document kan middels de aangegeven URL, samen met de informatie van de ingelogde gebruiker, opgehaald worden om getoond te worden in het klantportaal. Deze actie wordt gezien als het 'lezen' van het document en beïnvloed de data van het ophalen van alle documenten.

Bewaren e-formulier

Er is een API beschikbaar om een formulier te posten zodat deze op de juiste manier verwerkt wordt in de achterliggende systemen. Het kan zijn dat er formulieren een specifieke URL krijgen.