

Bijlage 2a

Kunstwerkenstaat

Projectnummer	BWZ-23-061	Status	concept
Project	Natuurherstel Waterland Oost	Datum	6-2-2025
Bestek	23-061-BK		
Opdrachtgever	Staatsbosbeheer		
Deelgebied	De Munt		



			duiker				peilregulerende kunstwerk						Nieuw		
naam	functie	peilvak	materiaal	BOB	diam (mm)	lengte (m)	Type voorziening	status	actie	drempel	breedte	materiaal	damwand	beschoeiing	Algemeen
M01	inlaat	1	staal	-1,96	200	6,86	afsluiter	bestaand	herplaatsen			staal	ja		Opnieuw aanbrengen, in-uitstroom in damwand
M02	uitlaat	1	staal		200	6,86	pomp	bestaand	geen			staal	ja		in-uitstroom in damwand
M03	uitlaat	2b	staal		200	12,60	pomp	bestaand	reviseren			staal	ja		Afvoerbuis opnieuw aanbrengen
M04	Sifonduiker	2a	-		-	27,67	overstortput	bestaand	renoveren			HDPE	ja		Damwand vervangen, hekken vervangen voor 1 exemplaar, overstortput doorspuiten en sifon opzoeken en doorspuiten , krooshek aanbrengen op sifonduiker.
M05	inlaat	2b	HDPE		300 /ntb	5,00	vlotterunit	bestaand	verplaatsen			HDPE	ja		Verplaatsen vlotterunit, damwand vervangen + klapankers toepassen, peilschaal plaatsen, uitstroom sifon markeren met anti-maaischadepalen.
M06e	Duiker	2b	HDPE	-2,11	400	6,00									Nieuw
M09	inlaat	3	HDPE	-2,05	400	5,00	Windmolen	nieuw	plaatsen			beton/staal	ja		Windmolen plaatsen om dubbelzijdig te reguleren
M09	uitlaat	3					spindelafsluiter	nieuw	plaatsen	-1,80		staal			Spindelafsluiter aanbrengen in bestaande damwand
M10	inlaat	2a	HDPE	-1,62	300	5,00	faunapomp + terugslagklep	nieuw	plaatsen			staal	ja	ja	Plaatsen nieuw kunstwerk, faunapomp door nieuwe dam
M10	Stibschot	2a											ja		Stibschot bij oever Goudriaankanaal
M12	inlaat	1	HDPE	-2,14	160/ntb	5,00	vlotterunit	bestaand	renoveren			HDPE	ja		Kunstwerk reviseren, duikers vervangen, damwanden vervangen en peilschalen plaatsen
M13	overstort	2a	HDPE	-2,05	-	6,00	overstortput	vervangen	plaatsen	-1,70	0,5	HDPE	ja		Damwand nieuw opnieuw aanbrengen met nieuwe overstortput, huidige duiker doorspuiten, beschadigde uistroom repareren met een mof, peilschaal plaatsen
M15	uitlaat	3	HDPE	-1,82	400	7,00	klepstuw met spindel	nieuw	plaatsen	-1,90	1,00	staal	ja		Klepstuw in nieuwe damwand
M22c	brug	-						bestaand	renoveren				ja		Dragline schotten brug
M22d	Duiker	-	HDPE	-1,82	400	7,00								ja	nieuw
M22f	Duiker	1	HDPE	-2,26	400	6,00									nieuw
M25	dam	-	HDPE	-2,57	1000	10,00	dubbele duiker	bestaand	verlengen			HDPE		ja	Dam verbreden, duikers verlengen en beschoeiing verlengen