Bijlage 2b **Kunstwerkenstaat**

Projectnummer	BWZ-23-061	**Status**	concept
Project	Natuurherstel Waterland Oost	**Datum**	6-2-2025
Bestek	23-061-BK		
Opdrachtgever	Staatsbosbeheer		
Deelgebied	Kinsel		

			duiker					peilregulerende kunstwerk					Nieuw		
naam	**functie**	peilvak	materiaal	BOB	diam (mm)	lengte (m)	Type voorziening	status	actie	drempel	breedte	materiaal	damwand	beschoeiing	Algemeen
K01	inlaat	1 en 2	HDPE		300	5,00	Ecopomp	bestaand	verplaatsen			staal	ja		Bestaande ecopomp wordt verplaatst naar nieuwe dam
K01	Slibschot	1 en 2											ja		Slibschot bij oever Goudriaankanaal
K01a	inlaat	2	HDPE	-1,76	400	6,50	klepstuw	nieuw	plaatsen	-2,04	1,00	HDPE	ja	ja	nieuw damwand met klepstuw
K01b	inlaat	1					klepstuw	nieuw	plaatsen	-2,04	1,00	HDPE	ja	ja	nieuw damwand met klepstuw
K02	uitlaat	2	HDPE	-1,82	400	10,00	overstortput	nieuw	plaatsen	-1,9	0,50	HDPE	ja		Afsluiter plaatsen bij uiteinde
K03	uitlaat	2	HDPE	-1,82	400	10,00	klepstuw	nieuw	plaatsen	-1,9	1,00	HDPE	ja		krooshek aanbrengen bij instroom duiker
K04	uitlaat	1	HDPE	-1,82	400	10,00	overstortput	nieuw	plaatsen				ja	ja	Afsluiter plaatsen bij uiteinde
K04	pomp	1					Vopopomp	nieuw	plaatsen			staal	ja		pomp met slibscherm aanbrengen om plas leeg te pompen
K05															
K06	duiker	1	HDPE	-1,82	400	6,00									
K07	duiker	-	HDPE	-1,82	400	6,00								ja	