

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

1

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820010			Wijzigen bestekspostnr. 820010 Andere bestekomschrijving, gelijk aan Perceel 1				
820010	640699		Opstellen en aanvullen Flora & Fauna plan Betreft het opstellen en aanvullen van het ecologisch werkplan uitvoering op basis van het ecologisch werkprotocol (nog op te stellen) ontwerpfase.	EUR		N	
820020			Wijzigen bestekspostnr. 820020 Andere bestekomschrijving, gelijk aan Perceel 1				
820020	641599		Ecologische aspecten. Betreft: uitvoeren van de eisen cq. randvoorwaarden in acht nemen, conform het ecologisch werkprotocol (nog op te stellen (EWP). Volgens geaccepteerd werkplan.	EUR		N	
820030			Wijzigen bestekspostnr. 820030 Andere bestekomschrijving, gelijk aan Perceel 1				
820030	641599		Ecologische begeleiding. Betreft: begeleiding van het werk, het houden van toolbox, het bijhouden van logboeken, registreren, inventariseren en dergelijke. De deskundige begeleid(st)er is afkomstig van een onafhankelijk deskundig bureau. Volgens geaccepteerd werkplan. Werkzaamheden omvatten o.a.: - controle en vrijgeven werkterreinen op broedende vogels en reptielen; - vooruit lopen bij maaien; - controleren op broeihopen; - afvangen en verplaatsen aangetroffen reptielen - vastleggen werkzaamheden in een rapport.	EUR		N	
820040			Toevoegen bestekspostnr. 820040 Nieuwe bestekspostnr. voor maaien gewas				
820040	510103		Maaien gewas. Betreft gericht maaien gras na vrijgeven door ecooloog voorafgaande werkzaamheden waar de aanwezigheid van beschermde soorten te verwachten is.	are	20,00	V	
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.2.	Hoogte na het maaien ten hoogste 80mm				
		.1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende verwerker.				
820050			Toevoegen bestekspostnr. 820050 Nieuwe post t.b.v. maaien oevers				
820050	511402		Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft gericht maaien natte en droge oevers na vrijgeven door ecooloog voorafgaande werkzaamheden waar de aanwezigheid van beschermde soorten te verwachten is. Aantal maaibeurten: 2 Perioden van maaien: september tot februari en oktober t.b.v. beschermde soorten.	m	600,00	V	
		1.	Ecologisch beheer				
		.1.	Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek				
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: geen				
		.1.	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		.9	Maaisel afvoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820060			Toevoegen bestekspostnr. 820060 Nieuwe post t.b.v. afvangen vissen en amfibieën				
820060	640603		Toepassen maatregelen bescherming waterfauna Betreft uitvoeren maatregelen zoals afvangen van vissen en amfibieën en afdamming betreffende watergangen plaatselijk.	keer	17,00	V	
		1.	Maatregelen overeenkomstig: Wcologisch werkprotocol, hoofdstuk 2.6 (nog op te stellen				
		.1.	Maatregelen bij: verwijderen en aanbrengen (nieuwe) kunstwerken				
		.1.	Oppervlakte water(en) te treffen maatregelen: 400 m2				
		.2.	Water(en) 0 - 25% begroeid				
			Begroeiing: riet en lisdodde				
		.9.	Bij werkzaamheden aan kunstwerken de water(en) afvissen en gevangen vissen en amfibieën overbrengen naar nabijgelegen water van vergelijkbare habitat				