

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	1
2.1 Algemene gegevens	1
01 Tekeningen	2
02 Peilen en hoofdafmetingen	2
03 Kwaliteitsborging	2
04 Bijlagen	2
09 Bereikbaarheid van het werkterrein	2
2.2 Nadere beschrijving	3
3. Bepalingen	6
01 Algemeen en administratief	7
01 11 Verband met andere werken	7
01 16 Verzekeringen	7

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen****09 Bereikbaarheid van het werkterrein**

- 01 Het werkterrein is per deelgebied bereikbaar vanaf de volgende locaties:
 - > De Munt: Bloemendalergouw bij camping "de Kikker" en Bloemendalergouw bij huisnrs. 100/102 en 90A;
 - > Kinsel: Naast parkeerplaats Durgerdam aan de Durgerdammergouw en fietspad tegenover Durgerdammergouw nr. 24;
 - > Verdeek: via particulier terrein (boerderij) bij Verdeek nr. 7;
 - > Molengouw: via particulier terrein (boerderij) bij Belmermeer nr. 2;
 - > Smeerketel: via Bloemendalergouw (ten zuiden van Holysloot)
 - > Oeverbescherming Kinselmeer: Net ten noorden van camping de Kikker, ten noorden van dam M025.
- 02 Te allen tijde aangrenzende openbare wegen vrij houden van opslag van materiaal en materieel, dit geldt ook voor parkeervakken.
- 03 De bereikbaarheid van bedrijven, woningen en percelen moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Indien de werkzaamheden een tijdelijke afsluiting van een inrit noodzakelijk maken, dient de aannemer dit minimaal 3 werkdagen voor de afsluiting af te stemmen met de betreffende beheerder/eigenaar. Indien de aannemer hierdoor zijn planning moet wijzigen, worden de hieruit voortvloeiende kosten geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
Afsluiting van een inrit in verband met de werkzaamheden mag maximaal één werkdag duren.
- 04 De aannemer dient rekening te houden dat omliggende toegangswegen van de 6 deelgebieden de nodige beperkingen kunnen opleveren voor lang, breed en zwaar verkeer. Toegangswegen zijn hier- smal met scherpe bochten en voorzien van kleine bruggen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
800030			Wijzigen bestekspostnr. 800030 Toegevoegd aan het kwaliteitsplan is een gedetailleerde planning en bijhouden van de planning i.r.t. ecologisch werkplan. Kwaliteitsplan is voor alle 3 percelen.			
800030	011399		Kwaliteitsplan, alg. tijdschema, ged. werkplan. Ter acceptatie indienen voor alle 3 percelen. Conform UAV 2012: - alg. tijdschema (§26); - gedetailleerd werkplan (§26); Conform de Standaard: - kwaliteitsplan (01.13.02); - omgaan met vrijgekomen materialen (01.17.07); - omgaan met beschermen plant- en diersoorten (01.22.03); Conform bestek: - gedetailleerde planning van de werkzaamheden incl. bijhouden en aanpassen i.r.t. Ecologisch werkplan. - planning moet ook tijdig met de pachters gecommuniceerd worden om vee tijdig te kunnen verplaatsen	EUR		N
800080			Toevoegen bestekspostnr. 800080 Nieuwe post voor tijdelijke afrastering			
800080	101501		Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft toepassen tijdelijke afrastering in afstemming met de pachters t.b.v. de werkzaamheden. Incl. aanbrengen verplaatsen en verwijderen t.b.v. de verschillende objecten. 9. Lengte ca. 50m per keer, ca 25 keer in te zetten bij de diverse aan te brengen objecten. .1. Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten aan te brengen kunstwerken en andere objecten.3. Elektrische afrastering: palen met schikdraad en accu	EUR		N
820040			Wijzigen bestekspostnr. 820040 Hoogte gras na maaien 80mm en tekst veranderd			
820040	510103		Maaien gewas. Betreft gericht maaien gras na vrijgeven door ecooloog voorafgaande werkzaamheden waar de aanwezigheid van beschermde soorten te verwachten is. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m21. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 32. Hoogte na het maaien ten hoogste 80mm1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende verwerker.	are	20,00	V
820050			Toevoegen bestekspostnr. 820050 Nieuwe post t.b.v. maaien oevers			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820050	511402		Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft gericht maaïen natte en droge oevers na vrijgeven door ecoloog voorafgaande werkzaamheden waar de aanwezigheid van beschermde soorten te verwachten is. Aantal maaibeurt(en): 2 Perioden van maaïen: september tot februari en oktober t.b.v. beschermde soorten. 1. Ecologisch beheer .1. Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel afvoeren naar een erkende verwerker	m	4.000,00	V	
820060			Toevoegen bestekspostnr. 820060 Nieuwe post t.b.v. afvangen vissen en amfibieën				
820060	640603		Toepassen maatregelen bescherming waterfauna Betreft uitvoeren maatregelen zoals afvangen van vissen en amfibieën en afdamming betreffende watergangen plaatselijk. 1. Maatregelen overeenkomstig: bijlage 13a Ecologisch werkprotocol, hoofdstuk 2.6 .1. Maatregelen bij: verwijderen en aanbrengen (nieuwe) kunstwerken .1. Oppervlakte water(en) te treffen maatregelen: 400 m2 .2. Water(en) 0 - 25% begroeid Begroeiing: riet en lisdodde .9. Bij werkzaamheden aan kunstwerken de water(en) afvissen en gevangen vissen en amfibieën overbrengen naar nabijgelegen water van vergelijkbare habitat	keer	25,00	V	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01	Algemeen en administratief
01 11	Verband met andere werken
01 11 02	Vervalt
01 16	Verzekeringen
01 16 02	Vervalt
01 16 03	Vervalt
01 16 04	Vervalt