

Behoort bij: 23-061-BK-P2

Natuurherstel Waterland Oost - Verdeek, Molengouw en Smeerketel

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-061-BK-P2
Natuurherstel Waterland Oost
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 23-061-BK-P2

Natuurherstel Waterland Oost - Verdeek, Molengouw en Smeerketel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	Deelgebied Verdeek				
31	Vorbereidende maatregelen				
310	Verkeersmaatregelen				
310010	Toepassen bebording	EUR		N	
311	Voorzieningen werkterrein				
3110	<u>Maatregelen ter voorkoming van insporing</u>				
311010	Treffen maatregelen ter voorkoming van insporing	EUR		N	
311050	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	EUR		N	
3112	<u>Bemaling en afdamming</u>				
311210	Bemaling en afdamming	EUR		N	
311220	Waarborgen functioneren waterhuishouding	EUR		N	
3113	<u>Proefsleuven</u>				
311310	Graven proefsleuf.	st	1,00V		
3114	<u>Draglineschotten</u>				
311410	Toepassen draglineschotten	EUR		N	
3115	<u>Reinigen materieel</u>				
311510	Reinigen materieel	EUR		N	
32	Opruimwerkzaamheden				
320	Groenvoorziening				
320010	Uitmaaieren watergang.	m	200,00V		
320020	Uitmaaieren watergang.	m	40,00V		
320030	Maaieren grasveld.	are	2,00V		
320040	Maaieren rietvegetatie.	are	18,00V		
320050	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	24,00V		
320060	Maaieren gras beheerpaden	are	25,00V		
322	Terreininrichting				
322010	Verwijderen hek (st)	st	11,00V		
33	Grondwerk				
330	Vorbereiding				
330010	Opschonen watergang.	m	240,00V		
330020	Opschonen watergang.	m3	35,00V		
330030	Frezen te vergraven laagtes	are	2,00V		
331	Grond ontgraven				
331010	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (NVO)	m3	115,00V		
331020	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (NVO)	m3	55,00V		
331030	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (laagtes)	m3	50,00V		
331040	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. bestrijden pitrus	m3	95,00V		
331050	Grond ontgraven ten behoeve van greppel.	m3	190,00V		
332	Grond vervoeren				
332010	Grond vervoeren.	m3	380,00V		
332020	Grond vervoeren.	m3	138,00V		
332030	Grond vervoeren.	m3	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333	Grond verwerken				
333010	Grond verwerken in terrein	m3	380,00V		
333020	Grond verwerken in laagtes bij onderhoudsroute	m3	40,00V		
34	Kunstwerken				
344	Duikers in greppels				
344010	Aanbrengen PE duiker.	m	24,00V		
345	V1				
3451	<u>Opruimwerk</u>				
345110	Verwijderen damwand.	m	7,00V		
345130	Verwijderen pomp	st	1,00V		
345140	Verwijderen stalen duikerbuis	m	7,00V		
345150	Verwijderen houten hek (m)	m	5,00V		
3452	<u>Realiseren dam</u>				
345210	Aanbrengen damplanken.	m	14,00V		
345220	Aanbrengen gordingen.	m	14,00V		
345230	Aanbrengen verankering.	st	2,00V		
345270	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
345280	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	25,00V		
345290	Grond verwerken in bekleding.	m3	5,00V		
3453	<u>Realiseren pomp en voorzieningen</u>				
345310	Aanbrengen ecopomp	st	1,00V		
345320	Aanbrengen gietijzeren buis.	m	7,00V		
345350	Aanbrengen terugslagklep.	st	1,00V		
345360	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
345370	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
345380	Leveren en aanbrengen fundering onder buis	st	1,00V		
3454	<u>Slibschot en oeverbescherming</u>				
345410	Aanbrengen damplanken.	m	9,30V		
345420	Aanbrengen gordingen.	m	9,30V		
345430	Aanbrengen palen.	st	70,00V		
345440	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	34,00V		
3455	<u>Kasten</u>				
345510	Voedings- en compressorkast op betonplaat plaatsen	st	1,00V		
345530	Aanbrengen hek (st)	st	1,00V		
346	V2				
3461	<u>Opruimwerk</u>				
346110	Verwijderen damwand.	m	7,00V		
346120	Verwijderen overstortschuif	st	1,00V		
346130	Verwijderen duiker - PE-buis -.	m	10,00V		
346140	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	140,00V		
346150	Verwijderen kunststofbuis.	m	140,00V		
3462	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
346210	Aanbrengen damplanken.	m	6,40V		
346220	Aanbrengen gordingen.	m	6,40V		
346230	Aanbrengen gordingen.	m	6,40V		
346240	Aanbrengen planken in bodem overstortput	st	8,00V		
346250	Leveren en aanbrengen fundering onder buis	st	1,00V		
346260	Aanbrengen PE duiker.	m	11,00V		
346270	Aanbrengen gordingen.	m	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
346280	Aanbrengen overstortschuif met frame.	st	1,00V		
346290	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
3463	<u>Oeverbescherming</u>				
346310	Aanbrengen palen.	st	9,00V		
346320	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	4,00V		
346330	Aanbrengen gordingen.	m	1,00V		
347	Dammen nieuw				
347010	Aanbrengen palen.	st	96,00V		
347020	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	48,00V		
347030	Aanbrengen verankering.	st	8,00V		
347040	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	100,00V		
347050	Leveren en aanbrengen shredder	m3	132,00V		
347060	Verdichten shredder	m3	132,00V		
347070	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	100,00V		
347080	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	100,00V		
347090	Grond verwerken in bekleding.	m3	40,00V		
347100	Aanbrengen PE duiker.	m	28,00V		
347110	Aanbrengen markering duikers	st	8,00V		
3481	<u>Opknappen dammen</u>				
348110	Maaien bermen en taluds.	are	1,00V		
348120	Frezen.	are	1,00V		
348130	Grond ontgraven uit dam	m3	7,50V		
348140	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	75,00V		
348150	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	75,00V		
348160	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	75,00V		
348180	Grond verwerken in berm en taluds dam	m3	7,50V		
3491	<u>Opknappen dammen en duikers</u>				
349110	Maaien bermen en taluds.	are	1,50V		
349120	Frezen.	are	1,50V		
349130	Grond ontgraven uit dam	m3	10,00V		
349140	Op hoogte brengen PE duiker	st	4,00V		
349160	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	75,00V		
349170	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	75,00V		
349180	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	75,00V		
349190	Grond verwerken in berm en taluds dam	m3	10,00V		
35	Verhardingen				
351	Beheerpad zuidzijde projectgebied				
351110	Frezen.	are	2,50V		
351120	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	1.525,00V		
351130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	870,00V		
351140	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	870,00V		
351160	Grond verwerken in berm.	m3	75,00V		
36	Inrichtingswerken				
361	Hekken en poorten				
3611	<u>Nieuwe hekken 4,5m</u>				
361110	Aanbrengen hek.	st	4,00V		
361120	Aanbrengen hek.	st	8,00V		
3612	<u>Herstellen hekwerken</u>				
361210	Herstellen hek.	st	11,00V		
361220	Aanbrengen vleugels hek.	st	22,00V		
3613	<u>Afrasteringen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361310	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	8,00V		
361320	Aanbrengen puntdraad.	m	20,00V		
362	Broedplaats bodembroeders				
362010	Frezen.	are	18,00V		
362020	Egaliseren.	are	18,00V		
362030	Aanbrengen schelpen	m2	1.800,00V		
4	Deelgebied Molengauw				
41	Voorbereidende maatregelen				
410	Verkeersmaatregelen				
410010	Toepassen bebording	EUR		N	
411	Voorzieningen werkterrein				
4110	<u>Maatregelen ter voorkoming van insporing</u>				
411010	Treffen maatregelen ter voorkoming van insporing	EUR		N	
411050	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	EUR		N	
4112	<u>Bemaling en afdamming</u>				
411210	Bemaling en afdamming	EUR		N	
411220	Waarborgen functioneren waterhuishouding	EUR		N	
4114	<u>Draglineschotten</u>				
411410	Toepassen draglineschotten	EUR		N	
42	Opruimwerk				
420	Groenvoorziening				
420010	Uitmaaïen watergang.	m	305,00V		
420020	Uitmaaïen watergang.	m	24,00V		
420030	Maaïen grasveld.	are	1,00V		
420040	Maaïen gras beheerpaden	are	230,00V		
422	Terreininrichting				
422010	Verwijderen hek (st)	st	7,00V		
43	Grondwerk				
430	Voorbereiding				
430010	Frezen tracé beheerpad	are	230,00V		
430020	Opschonen watergang.	m3	35,00V		
431	Grond ontgraven				
431010	Grond ontgraven ten behoeve van greppel.	m3	60,00V		
431020	Grond ontgraven ten behoeve van greppel.	m3	285,00V		
432	Grond vervoeren				
432010	Grond vervoeren.	m3	330,00V		
432020	Grond vervoeren.	m3	15,00V		
433	Grond verwerken				
433010	Grond verwerken in onderhoudsroute	m3	330,00V		
433020	Grond verwerken in oever	m3	35,00V		
44	Kunstwerken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441	MG1				
4410	<u>Opruimwerk</u>				
441010	Verwijderen stalen duiker.	m	7,00V		
441020	Verwijderen afsluiter	st	1,00V		
4411	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
441110	Aanbrengen damplanken.	m	21,50V		
441120	Aanbrengen gordingen.	m	21,50V		
441130	Aanbrengen damplanken.	m	6,00V		
441140	Aanbrengen gordingen.	m	6,00V		
441150	Leveren en aanbrengen fundering onder buis	st	1,00V		
441160	Aanbrengen PE duiker.	m	13,00V		
441170	Leveren en aanbrengen afsluiter	st	1,00V		
441180	Aanbrengen gordingen.	m	2,00V		
441190	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
4412	<u>Beschoeiing rondom uitstroom en verharding</u>				
441210	Aanbrengen damplanken.	m	2,00V		
441220	Aanbrengen gordingen.	m	2,00V		
441230	Aanbrengen palen.	st	12,00V		
441240	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	10,00V		
441250	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
441270	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
441280	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	25,00V		
441290	Grond verwerken in bekleding.	m3	5,00V		
442	MG2				
4421	<u>Opruimwerk</u>				
442110	Verwijderen damwand.	m	3,00V		
442120	Verwijderen overstortschuif	st	1,00V		
442130	Verwijderen duiker - PE-buis -.	m	7,00V		
4422	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
442210	Aanbrengen damplanken.	m	5,00V		
442220	Aanbrengen gordingen.	m	5,00V		
442230	Aanbrengen gordingen.	m	2,00V		
442240	Aanbrengen overstortschuif met frame.	st	1,00V		
442250	Leveren en aanbrengen fundering onder buis	st	1,00V		
442260	Aanbrengen PE duiker.	m	13,00V		
442270	Aanbrengen verankering.	st	2,00V		
4423	<u>Beschoeiing en peilschaal</u>				
442310	Aanbrengen palen.	st	14,00V		
442320	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	12,00V		
442330	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
443	MG3				
4431	<u>Opruimwerk</u>				
443110	Verwijderen pomp	st	1,00V		
443120	Verwijderen stalen duikerbuis	m	7,00V		
443130	Verwijderen houten hek (m)	m	4,00V		
4432	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
443210	Aanbrengen pomp	st	1,00V		
443220	Op hoogte stellen stalen buis	st	1,00V		
443230	Aanbrengen markering duikers	st	1,00V		
443240	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
443250	Aanbrengen verankering.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443270	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
443280	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	25,00V		
443290	Grond verwerken in bekleding.	m3	5,00V		
4433	<u>Kasten</u>				
443310	Voedingskast op betonplaat plaatsen	st	1,00V		
443330	Aanbrengen hek (st)	st	1,00V		
444	Dammen				
4441	<u>Dam MG-DV1</u>				
444110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	5,00V		
444120	Aanbrengen PVC duiker.	m	5,00V		
444130	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
444140	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	25,00V		
444150	Grond verwerken in bekleding.	m3	5,00V		
4442	<u>Duikers in greppels</u>				
444210	Aanbrengen PE duiker.	m	6,00V		
45	Inrichtingswerken				
451	Hekken en poorten				
4511	<u>Nieuwe hekken 4,5m</u>				
451110	Aanbrengen hek.	st	1,00V		
451120	Aanbrengen hek.	st	2,00V		
4512	<u>Herstellen hekwerken</u>				
451210	Herstellen hek.	st	7,00V		
451220	Aanbrengen vleugels hek.	st	14,00V		
4513	<u>Afrasteringen</u>				
451310	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	16,00V		
451320	Aanbrengen puntdraad.	m	45,00V		
5	Deelgebied Smeerketel				
51	Vorbereidende maatregelen				
510	Verkeersmaatregelen				
510010	Toepassen bebording	EUR		N	
511	Voorzieningen werkterrein				
5110	<u>Maatregelen ter voorkoming van insporing</u>				
511010	Treffen maatregelen ter voorkoming van insporing	EUR		N	
512	Opruimen hekken				
512010	Verwijderen hek (st)	st	4,00V		
513	Maaien				
513010	Maaien gras beheerpaden	are	6,00V		
52	Grondwerk				
520	Vorbereiding				
520010	Frezen tracé beheerpad	are	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521	Grond ontgraven				
521010	Grond ontgraven uit inkassing	m3	30,00V		
522	Grond vervoeren				
522010	Grond vervoeren.	m3	30,00V		
522020	Grond vervoeren.	m3	145,00V		
523	Grond verwerken				
523010	Leveren en aanbrengen shredder	m3	130,00V		
523020	Verdichten shredder	m3	130,00V		
524	Grond leveren				
524010	Leveren grond.	m3	145,00V		
53	Verhardingen				
531	Beheerpad				
531120	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	2.210,00V		
531130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	2.210,00V		
531140	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	2.210,00V		
531160	Grond verwerken in berm.	m3	175,00V		
54	Inrichtingsmaatregelen				
5412	<u>Herstellen hekwerken</u>				
541210	Herstellen hek.	st	4,00V		
541220	Aanbrengen vleugels hek.	st	8,00V		
8	Werk van algemene aard				
80	Algemene werkzaamheden				
800010	Inmeten bestaande kunstwerken	EUR	N		
800040	Gebruik keet.	st	1,00V		
800050	Inrichten tijdelijk depot	EUR	N		
800060	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR	N		
81	Inzetten personeel en materieel				
810010	Inzetten werknemer.	uur	20,00V		
810020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	20,00V		
810030	Inzetten tractor.	uur	20,00V		
82	Ecologie				
820010	Opstellen en aanvullen Flora & Fauna plan	EUR	N		
820020	Ecologische aspecten.	EUR	N		
820030	Ecologische begeleiding.	EUR	N		
820040	Maaien gewas.	are	20,00V		
820050	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	600,00V		
820060	Toepassen maatregelen bescherming waterfauna.	keer	17,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910020	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910030	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost. Molengouw	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost. Verdeek	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost. Smeerketel	EUR	500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				