

NOTA VAN INLICHTINGEN

BESTEKSNUMMER W24-40458-BT-REC-01


BESTEKSNAAM RECONSTRUCTIE VREDEBESTLAAN TE POELDIJK

Het uitvoeren van grondwerk, leidingwerk, waterbouwkundige werken, verhardingswerk, groenwerk en bijkomende werken ten behoeve van de reconstructie van de Vredebestlaan in de kern Poeldijk van de gemeente Westland.

DATUM NOTA VAN INLICHTINGEN: 26-09-2024

OPDRACHTGEVER:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WESTLAND





**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Bestek met kenmerk: W24-40458-BT-REC-01



## 01 Tekeningen

"Tekst vervalt en wordt gewijzigd in:"

Bij het bestek W24-40458-BT-REC-01 "Reconstructie Vredebestaan te Poeldijk" behoren de volgende bestekstekeningen :

| tek. nr.                      | onderwerp                                             | wijz.nr. | datum      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| W24-40458-BT-01-01 t/m -01-06 | Bestaande situatie (6 bladen)                         | 3.0      | 25-09-2024 |
| W24-40458-BT-02-01 t/m -02-06 | Kabels & leidingen (6 bladen)                         | 2.0      | 23-08-2024 |
| W24-40458-BT-03-01 t/m -03-06 | Opruimingsplan (6 bladen)                             | 3.0      | 25-09-2024 |
| W24-40458-BT-04-01 t/m -04-06 | Rioleringsplan(6 bladen)                              | 3.0      | 25-09-2024 |
| W24-40458-BT-05-01 t/m -05-06 | Inrichtingsplan (6 bladen)                            | 3.0      | 25-09-2024 |
| W24-40458-BT-06               | Doorsneden & detail                                   | 2.0      | 23-08-2024 |
| W24-40458-BT-07-01 t/m -07-04 | Damwandconstructie (4 bladen)                         | 3.0      | 25-09-2024 |
| W24-40458-BT-08               | Damwandconstructie parkeerplaats<br>Bloemenstraat     | 3.0      | 25-09-2024 |
| W24-40458-BT-09               | Doorsneden en detail parkeerplaatsen<br>SoliDrain     | 2.0      | 23-08-2024 |
| W24-40458-BT-10-01 t/m -10-06 | Asfaltplan (6 bladen)                                 | 3.0      | 25-09-2024 |
| W24-40458-BT-102              | Keerlus Van Elswijkbaan t.b.v.<br>tijdelijke situatie | 1.0      | 23-08-2024 |

De volgende tekeningen zijn TER INFORMATIE bij het bestek gevoegd:

|                  |                                                     |     |            |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| W24-40458-BT-101 | Overzichtstekening vervangen<br>en coördineren K&L  | 1.0 | 23-08-2024 |
| W24-40458-BT-103 | Voorbelasting keerlus t.b.v.<br>tijdelijke situatie | 1.0 | 23-08-2024 |
| W24-40458-BT-104 | Bereikbaarheid bedrijven                            | 2.0 | 24-09-2024 |

## 05 Vergunningen

"Tekst vervalt en wordt gewijzigd in:"

De benodigde vergunningen zijn reeds door de opdrachtgever aangevraagd en zijn als bijlage 07 toegevoegd bij dit bestek.



## **2.2 Nadere beschrijving**





| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 1                           |                 |                                   | <b>GRONDWERK</b><br>Post vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 1                           |                 |                                   | <b>GRONDWERK</b><br>Alle graafwerkzaamheden in de grond dienen uitgevoerd te worden volgens de werkvoorschriften die zijn verwoord in de publicatie CROW 400 het besluit bodemkwaliteit en de wet bodembescherming en de publicatie AI-22 van de Arbeidsinspectie.<br>Stagnatie als gevolg van het nemen van controlemonsters e.d. en het analyseren hiervan komen niet voor verrekking in aanmerking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 100210                      |                 |                                   | Maaien gewas.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 100210                      | 510103          |                                   | Maaien gewas.<br>Situering: t.p.v. de parkeerplaats<br>Betreft: maaien van het gras(veld)<br>1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.1. Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm<br>.9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting<br>Incl. laden en lossen<br>Verwerkings- en acceptatiekosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          | 0,80                                       | V                                |
| 100510                      |                 |                                   | Inrichten van werkterrein.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 100510                      | 101101          |                                   | Inrichten van werkterrein.<br>Situering: exacte locatie buiten werkgebied<br>Aannemer dient zelf een locatie te zoeken<br>Alle kosten hiervoor zijn voor rekening aannemer<br>Locatie ter goedkeuring directie voorleggen<br>Betreft: depotruimte t.b.v. de tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen<br>Materialen naar soorten gescheiden opslaan<br>In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsden, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen<br>Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t. | EUR          |                                            | N                                |
| 100520                      |                 |                                   | Opruimen van werkterrein.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 100520                      | 101102          |                                   | Opruimen van werkterrein.<br>Situering: exacte locatie buiten werkgebied nader te bepalen door de aannemer<br>Betreft: depotruimte t.b.v. de tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen aangelegd volgens bestekspostnr. 100510<br>In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsden, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein<br>1. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd<br>.1. Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen<br>.1. Alle kabels en leidingen verwijderen    | EUR          |                                            | N                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID   | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|-------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                            |   |                                  |             |
| 314110                      |                 |                                   | Verwijderen kolk.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                            |   |                                  |             |
| 314110                      | 251122          |                                   | Verwijderen kolk.<br>Situering: t.p.v. vervallen straat- en trottoirkolken<br>Betreft: volledig verwijderen straat- en/of trottoirkolken<br>3. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie<br>.1. Straatkolk ca. 11 st, eendelig, beton/gietijzercombinatie<br>.1. Trottoirkolk ca. 6 st, eendelig, beton/gietijzercombinatie<br>.1. Constructie: eendelig<br>.7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (ca. 3,4 ton)                                                                                                                                                                              | st             | 17,00                                      | V |                                  |             |
| 324110                      |                 |                                   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                            |   |                                  |             |
| 324110                      | 252699          |                                   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>Situering: t.p.v. diverse locatie verspreid over het werk<br>Betreft: aanbrengen nieuw te plaatsen straatkolken met achteraansluiting en PVC-hulpstukken<br>Aansluiten op bestaande en nieuwe aansluitleidingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st             | 50,00                                      | V |                                  |             |
| 324112                      |                 |                                   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                            |   |                                  |             |
| 324112                      | 252613          |                                   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>Betreft: aanbrengen nieuw te plaatsen kolken 1-delig incl. grondwerk<br>3. T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen<br>.2. Straatkolk, klasse B125<br>Type: STR-9738/85, TBS Soest<br>Aansluiting Ø125 mm, mof flexibel, achterzijde<br>Holling: 7 mm<br>.1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>.1 Constructie: eendelig                                                                                                                                                                                                                                 | st<br>m3<br>st |                                            |   | 50,00<br>3,00<br>50,00           | I<br>L<br>L |
| 324120                      |                 |                                   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                            |   |                                  |             |
| 324120                      | 252699          |                                   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>Situering: t.p.v. diverse locatie verspreid over het werk<br>Betreft: aanbrengen nieuw te plaatsen trottoirkolken met achteraansluiting en PVC-hulpstukken<br>Aansluiten op bestaande en nieuwe aansluitleidingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st             | 4,00                                       | V |                                  |             |
| 324121                      |                 |                                   | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                            |   |                                  |             |
| 324121                      | 240102          |                                   | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Betreft: grondwerk t.b.v. kolken<br>Grondsoort: zand en zanderige klei<br>Grond: BBK-klasse: gerekend met "Industrie"<br>Gerekend met: dikte<br>- zand 0,60 m ca. 1,10 m3<br>- zanderige klei 0,40 m ca. 0,70 m3<br>Taluds gerekend met 1:0<br>2. Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>.1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten<br>.2. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m<br>.1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m<br>.3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 120310 (ca. 0,7 m3) | m3             |                                            |   | 2,40                             | I           |
| 324122                      |                 |                                   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                            |   |                                  |             |
| 324122                      | 252613          |                                   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>Betreft: aanbrengen nieuw te plaatsen kolken 1-delig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st             |                                            |   | 4,00                             | I           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | incl. grondwerk                                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 3. . . . .                        | T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen                          | m3           |                                            | 1,00                             | L |
|                             |                 | . . 3. . . .                      | Trottoirkolk, klasse C250                                             | st           |                                            | 4,00                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         | Type: TRK-2070/90, TBS Soest                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Aansluiting Ø125 mm, mof flexibel, achterzijde                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . 1. . .                    | Totale hoogte kleiner dan 1,00 m                                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . . 1                       | Constructie: eendelig                                                 |              |                                            |                                  |   |
| 324123                      |                 | . . . . .                         | Aanbrengen PVC-hulpstuk.                                              |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                          |              |                                            |                                  |   |
| 324123                      | 252202          | . . . . .                         | Aanbrengen PVC-hulpstuk.                                              | st           |                                            | 16,00                            | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen diverse hulpstukken t.b.v.                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | kolkaansluitingen                                                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | kleur: grijs (RAL7037)                                                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend met ca. 4 hulpstukken per aansluiting                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - Bochten 45° M/M, Ø125 mm                                            | st           |                                            | 8,00                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         | - Bochten 45° M/S, Ø125 mm                                            | st           |                                            | 8,00                             | L |
|                             |                 | . . 2. 1. . .                     | Nominale middellijn 125 mm                                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . . 1                       | Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet |              |                                            |                                  |   |
| 324124                      |                 | . . . . .                         | Aanbrengen PVC-buis                                                   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                          |              |                                            |                                  |   |
| 324124                      | 252201          | . . . . .                         | Aanbrengen PVC-buis                                                   | m            |                                            | 2,00                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen van een buisdeel t.b.v. de                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | aansluiting                                                           |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8                                   | m            |                                            | 2,00                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         | kleur: grijs (RAL7037)                                                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend met ca. 0,50 m per aansluiting                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . 2. 1. . .                     | Nominale middellijn 125 mm                                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . . 1                       | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet        |              |                                            |                                  |   |
| 324125                      |                 | . . . . .                         | Aanvullen sleuf.                                                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                          |              |                                            |                                  |   |
| 324125                      | 240122          | . . . . .                         | Aanvullen sleuf.                                                      | m3           |                                            | 2,40                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: grondwerk t.b.v. aansluitleidingen                           |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: zand                                                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . 4. . . . .                      | Aanvullen tot onderkant verharding met zand                           |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | vrijgekomen bij het ontgraven (ca. 1,1 m3) en met zand,               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | geleverd volgens bestekspostnr(s). 170120 (ca. 0,7 m3)                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . 1. . .                    | De aanvulling verdichten                                              |              |                                            |                                  |   |
| 3713                        |                 | . . . . .                         | <u>PE-leidingen</u>                                                   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Post vervalt en wordt vervangen door:                                 |              |                                            |                                  |   |
| 3713                        |                 | . . . . .                         | <u>PE-leidingen</u>                                                   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Hulpwerk en bemaling volgens bestekspostgroep(en)                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | 1110                                                                  |              |                                            |                                  |   |
| 412130                      |                 | . . . . .                         | Opbreken betonbanden.                                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                          |              |                                            |                                  |   |
| 412130                      | 831711          | . . . . .                         | Opbreken betonbanden.                                                 | m            | 170,00                                     | V                                |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: langs bestrating                                           |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: opsluiting langs rijbaan                                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Inclusief steunrug                                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Afmetingen en materiaal steunrug: van stampbeton                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . 3. . . . .                      | Trottoirbanden 130/150 x 250 mm                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . . 7                       | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen              |              |                                            |                                  |   |
| 412440                      |                 | . . . . .                         | Opbreken betonbanden.                                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                          |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 412440                      | 831711          |                                   | Opbreken betonbanden.<br>Situering: langs bestrating<br>Betreft: opsluiting langs fietspaden, trottoirs en<br>erfgrenzen<br>.5. Opsluitbanden 100 x 200 mm<br>.7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                          | m            | 355,00                                     | V                                |
| 412710                      |                 |                                   | Opbreken betonbanden.<br>Bestekspost toevoegen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 412710                      | 831711          |                                   | Opbreken betonbanden.<br>Situering: t.p.v. tijdelijke keerlus Van Elswijkbaan<br>.9. Stootbanden met afgeronden kop<br>Afmeting: 100 x 200 mm<br>.7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                       | m            | 5,00                                       | V                                |
| 413210                      |                 |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 413210                      | 810301          |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Situering: t.p.v. wegvakken ASF01, ASF03, ASF05, ASF13<br>t/m ASF17, ASF19 en ASF20<br>Betreft: opbreken asfaltverharding<br>Teervrij asfalt: zie asfaltonderzoek<br>3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>4. Dikte gemiddeld 0,15 m<br>.2. Op een niet gebonden funderingslaag<br>.7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen<br>(ca. 2.440 ton) | m2           | 6.565,00                                   | V                                |
| 415130                      |                 |                                   | Opbreken betontegels.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 415130                      | 831703          |                                   | Opbreken betontegels.<br>Situering: t.p.v. diverse locaties verspreid over het werk<br>Betreft: op te breken voetpaden<br>2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m<br>1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm<br>Kleur: grijs en wit<br>Incl. halve tegels<br>Tegels ontdoen van aanhangende grond en vuil<br>.7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                      | m2           | 200,00                                     | V                                |
| 415630                      |                 |                                   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 415630                      | 831702          |                                   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Situering: t.p.v. diverse locaties verspreid over het werk<br>Betreft: op te breken bestrating<br>3. Totale breedte van 3,0 m en meer<br>3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm<br>Betonstraatsteen ontdoen van aanhangende grond en<br>vuil<br>.7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                         | m2           | 970,00                                     | V                                |
| 433110                      |                 |                                   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 433110                      | 831304          |                                   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Situering: t.p.v. diverse locaties verspreid over het werk<br>Betreft: rechte kantopsluiting t.b.v. rijbanen,<br>parkeervakken en voet- en/of fietspaden<br>6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien<br>van steunrug van schraalbeton                                                                                                                                           | m            | 35,00                                      | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 433120                      | 831304          | . . . . .                         | Cementspecie 1-3 (ca. 0,02 m3/m)                             | m3           |                                            | 0,70                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         | Schraal beton 1-2-4, fijn grind (ca. 0,04 m3/m)              | m3           |                                            | 1,40                             | L |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Langs de trottoirbanden stenen in cementspecie               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | aanbrengen volgens bestekspostgroep(en) 4337                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . .3. . . . .                     | Profiel 130/150 x 250 mm                                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - Rechte band, werkende lengte 1 m                           | st           |                                            | 35,00                            | L |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 433120                      | 831304          | . . . . .                         | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                         | m            | 20,00 V                                    |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. diverse locaties verspreid over het werk   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: bocht kantopsluiting t.b.v. rijbanen,               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | parkeervakken en voet- en/of fietspaden                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 6. . . . .                        | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | van steunrug van schraalbeton                                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Cementspecie 1-3 (ca. 0,02 m3/m)                             | m3           |                                            | 0,40                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         | Schraal beton 1-2-4, fijn grind (ca. 0,04 m3/m)              | m3           |                                            | 0,80                             | L |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Langs de trottoirbanden stenen in cementspecie               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | aanbrengen volgens bestekspostgroep(en) 4337                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . .3. . . . .                     | Profiel 130/150 x 250 mm                                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - Bochtband R=0,50 m uitw., werkende lengte 0,785 m          | st           |                                            | 2,00                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         | - Bochtband R=1,0 m uitw., werkende lengte 0,785 m           | st           |                                            | 2,00                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         | - Bochtband R=2,0 m uitw., werkende lengte 0,785 m           | st           |                                            | 8,00                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         | - Bochtband R=5,0 m uitw., werkende lengte 0,785 m           | st           |                                            | 11,00                            | L |
|                             |                 | . . . . .                         | - Bochtband R=10,0 m uitw., werkende lengte 0,785 m          | st           |                                            | 2,00                             | L |
| 433150                      |                 | . . . . .                         | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost toevoegen:                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 433150                      | 831304          | . . . . .                         | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                         | m            | 2,00 V                                     |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. diverse locaties verspreid over het werk   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: hulpstuk kantopsluiting t.b.v. inritverloopband     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 6. . . . .                        | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | van steunrug van schraalbeton                                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Cementspecie 1-3 (ca. 0,02 m3/m)                             | m3           |                                            | 0,04                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         | Schraal beton 1-2-4, fijn grind (ca. 0,04 m3/m)              | m3           |                                            | 0,08                             | L |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Langs de trottoirbanden stenen in cementspecie               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | aanbrengen volgens bestekspostgroep(en) 4337                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . .3. . . . .                     | Profiel 130/150 x 250 mm                                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - Inritverloopband links, werkende lengte 1 m                | st           |                                            | 1,00                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         | - Inritverloopband rechts, werkende lengte 1 m               | st           |                                            | 1,00                             | L |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 433410                      |                 | . . . . .                         | Aanbrengen opsluitbanden van beton.                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 433410                      | 831305          | . . . . .                         | Aanbrengen opsluitbanden van beton.                          | m            | 675,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. diverse locaties verspreid over het werk   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: rechte kantopsluiting t.b.v. voet- en/of fietspaden |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 5. . . . .                        | In cementspecie aanbrengen op fundering                      | m3           |                                            | 13,50                            | L |
|                             |                 | . .5. . . . .                     | Profiel 100 x 200 mm                                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - Rechte band                                                | st           |                                            | 675,00                           | L |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 434210                      |                 | . . . . .                         | Aanbrengen kleeflaag.                                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 434210                      | 812101          | . . . . .                         | Aanbrengen kleeflaag.                                        | m2           | 9.235,00 V                                 |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. gehele nieuwe asfaltconstructie            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. hechting van            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | bovenliggende asfaltlaag op nieuwe asfaltlaag                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | t.b.v. tussenlagen                                           |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O                         | ton          |                                            | 2,80                             | L |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Hoeveelheid 0,3 kg/m2                                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 434220                      |                 | . . . . .                         | Aanbrengen kleeflaag.                                        |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                                                     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID              | HOEVEELHEID                 |  | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |  |                                  |
| 434220                      | 812101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. 2. . . . .<br>. . . . .                                                                            | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:<br><br>Aanbrengen kleeflaag.<br>Situering: t.p.v. gehele nieuwe asfaltconstructie<br>Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. hechting van<br>bovenliggende asfaltlaag op nieuwe asfaltlaag<br>t.b.v. deklagen<br>Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O<br>Hoeveelheid 0,3 kg/m2                                                                                                                                                                        | m2<br><br><br><br><br>ton | 9.850,00 V                  |  | 3,00 L                           |
| 434410                      |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                             |  |                                  |
| 434410                      | 812131          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>. 1. . . . .<br>. 3. . . . .<br>. . 1. . . . .<br>. . . . . 6<br>. . . . .<br>. . . . .                           | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Situering: t.p.v. verhardingsconstructie Vredebestaan<br>Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltbeton<br>Totaal ca. 8.205 m2<br>Asfalt: AC 22 base<br>Mengseleigenschappen: OL-IB<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Totale laagdikte 65 mm<br>Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht<br>volgens bestekspostgroep(en) 4311                                                                                                    | ton<br><br><br><br>ton    | 1.335,00 V                  |  | 1.335,00 L                       |
| 434510                      |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                 | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |  |                                  |
| 434510                      | 812121          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. 1. . . . .<br>. 3. . . . .<br>. . 3. . . . .<br>. . . . . 5<br>. . . . .<br>. . . . . | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Situering: t.p.v. verhardingsconstructie Vredebestaan<br>incl. aansluitende laantjes en bruggen<br>Betreft: aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton<br>Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 434210<br>Totaal ca. 9.235 m2<br>Asfalt: AC 16 bind<br>Mengseleigenschappen: TL-IB<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Totale laagdikte 50 mm<br>Op de voorgaande verhardingslaag van AC 22 base,<br>aangebracht volgens bestekspostgroep(en) 4344 | ton<br><br><br><br>ton    | 1.155,00 V                  |  | 1.155,00 L                       |
| 434610                      |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                 | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                             |  |                                  |
| 434610                      | 812111          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>. 3. . . . .<br>. 3. . . . .<br>. . 2. . . . .<br>. . . . . 5<br>. . . . .<br>. . . . . | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Situering: t.p.v. verhardingsconstructie Vredebestaan<br>incl. laantjes en bruggen, m.u.v. plateaus<br>Betreft: aanbrengen deklaag van asfaltbeton<br>Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 434220<br>Totaal ca. 9.540 m2<br>Asfalt: AC 11 surf<br>Mengseleigenschappen: DL-B<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikte 40 mm<br>Op de voorgaande verhardingslaag van AC 16 bind,<br>aangebracht volgens bestekspostgroep(en) 4345           | ton<br><br><br><br>ton    | 955,00 V                    |  | 955,00 L                         |
| 435010                      |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen<br>verhardingslaag.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                             |  |                                  |
| 435010                      | 830101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                      | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen<br>verhardingslaag.<br>Situering: t.p.v. verhardingen aan te brengen volgens<br>bestekspostnr(s). 435110, 435210 en 435310<br>Betreft: afwerken rijbaan, parkeervakken, overrijdbare<br>bermen (SoliDrain), voet- en/of fietspaden<br>Het zandbed direct voor het aanbrengen van de<br>verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging<br>van water en afwerken.                                                                          | m2                        | 320,00 V                    |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |            |
| 435020                      |                 | 1. . . . .                        | Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag                                                                                                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . 2. . . .                        | Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,60 m                                                                                                    |              |                                            |                                  |            |
| 435020                      | 831101          | . 2. . . .                        | Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de éénpuntsproctorproef |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen straatlaag.                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
| 435020                      | 831101          | . . . . .                         | Aanbrengen straatlaag.                                                                                                                                                  | m2           | 260,00                                     | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. voetpaden aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 435110 en 435210                                                                                   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: straatlaag voetpaden                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . 1. . . .                        | Op het zandbed                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . 1. . .                        | Straatzand                                                                                                                                                              | m3           |                                            |                                  | 13,00 L    |
| 435110                      |                 | . . . . .                         | Aanbrengen betontegels.                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
| 435110                      | 831113          | . . . . .                         | Aanbrengen betontegels.                                                                                                                                                 | m2           | 180,00                                     | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: verspreid over het gehele werk                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: trottoirs                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | in meerdere kleine vakken                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . 1. . . .                        | In halfsteensverband                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . 1. . .                        | Op straatlaag                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . 1. .                        | Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45                                                                                            | st           |                                            |                                  | 1.800,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . 1.                        | Betontegels 150 x 300 x 45 mm                                                                                                                                           | st           |                                            |                                  | 360,00 L   |
|                             |                 | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . 5                         | Intrillen na afstrooien en invegen met straaizand                                                                                                                       |              |                                            |                                  |            |
| 435310                      |                 | . . . . .                         | Aanbrengen betontegels.                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
| 435310                      | 831199          | . . . . .                         | Aanbrengen betontegels.                                                                                                                                                 | m2           | 60,00                                      | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. bochtverbreding Casembrootlaan                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: basaltblokken als hoekbescherming                                                                                                                              |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen op onderlaag van split 2/6                                                                                                                                   | m3           |                                            |                                  | 3,00 L     |
|                             |                 | . . . . .                         | Dikte ca. 0,05 m                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Basaltblokken                                                                                                                                                           | m2           |                                            |                                  | 60,00 L    |
|                             |                 | . . . . .                         | Dikte: ca. 120 mm                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverancier: Holicim o.g.                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Afstrooien en invegen met Porfier 16/32                                                                                                                                 | m3           |                                            |                                  | 0,50 L     |
|                             |                 | . . . . .                         | Daarna afstrooien met basaltsplit 2/6                                                                                                                                   | m3           |                                            |                                  | 0,24 L     |
| 436010                      |                 | . . . . .                         | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
| 436010                      | 830101          | . . . . .                         | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.                                                                                                        | m2           | 785,00                                     | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. nieuwe verhardingen aangebracht volgens bestekspostgroep(en) 4364, 4367 en 4353                                                                       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: afwerken rijbaan en parkeervakken                                                                                                                              |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.                                              |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag                                                                                                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . 2. . . .                        | Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,60 m                                                                                                    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . 2. . .                        | Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de                                                                                                                       |              |                                            |                                  |            |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |   |                                  |  |
| 436020                      |                 | . . . . .                         | Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de éénpuntsproctorproef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |   |                                  |  |
| 436020                      | 831101          | . . . . .                         | Aanbrengen straatlaag.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |   |                                  |  |
| 436020                      | 831101          | . . . . .                         | Aanbrengen straatlaag.<br>Situering: t.p.v. nieuwe verhardingen aangebracht volgens bestekspostgroep(en) 4364, 4367 en 4353<br>Betreft: straatlaag rijbaan en parkeervakken<br>Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm<br>.1. . . . . Op het zandbed<br>.1. . . . . Straatzand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2           | 785,00                                     | V |                                  |  |
| 436430                      |                 | . . . . .                         | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |   |                                  |  |
| 436430                      | 831112          | . . . . .                         | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Situering: t.p.v. p-vakken verspreid over het werk<br>Betreft: bestrating van parkeervakken<br>2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m<br>.6. . . . . In elleboogverband<br>.2. . . . . Op zandbed<br>.4. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>. . . . . Kleur: zwart/antraciet<br>. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straaatzand                                                                                                                                                                                                                                                 | m2           | 405,00                                     | V |                                  |  |
| 455310                      |                 | . . . . .                         | Herstraten betonstraatstenen.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |   |                                  |  |
| 455310                      | 831402          | . . . . .                         | Herstraten betonstraatstenen.<br>Situering: t.p.v. aan te helen uitritten verspreid over het gehele werk<br>Betreft: bestrating van rijbaan, parkeervakken, voet- en/of fietspaden<br>2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m<br>.9. . . . . In keperverband dan wel elleboogverband, passend voor de situatie.<br>.2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betonstraatstenen<br>. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens stelpost 951150<br>.1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten<br>.3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>.5 Intrillen na afstrooien en invegen met straaatzand | m2           | 100,00                                     | V |                                  |  |
| 502310                      |                 | . . . . .                         | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |   |                                  |  |
| 502310                      | 321313          | . . . . .                         | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.<br>Situering: diverse locaties verspreid over het werk<br>Betreft: te verwijderen verkeersbordpalen incl. bord<br>4. . . . . Uit een bestrating<br>.1. . . . . Paal met vast grondkruis<br>. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m<br>.3. . . . . Verkeersbord, afmetingen volgens type II<br>.9. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot:<br>. . . . . - 8 st herbruikbare verkeersbordpalen incl. bord<br>. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen<br>.2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen                                           | st           | 15,00                                      | V |                                  |  |
| 504040                      |                 | . . . . .                         | Verwijderen stalen trottoirpalen.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |   |                                  |  |
| 504040                      | 339999          | . . . . .                         | Verwijderen stalen trottoirpalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 6,00                                       | V |                                  |  |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |            |
| 504070                      |                                   |                                   | Situering: diverse locaties verspreid over het werk<br>Betreft: te verwijderen stalen trottoirpaal<br>Afmetingen: conisch 162 mm, lengte 1.480 mm<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |            |
| 504070                      | 339999                            |                                   | Verwijderen kunststof trottoirpalen.<br>Bestekspost toevoegen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           | 3,00                                        | V                                 |            |
| 531110                      |                                   |                                   | Verwijderen kunststof trottoirpalen.<br>Situering: t.h.v. zijstraat Vredebestlaan<br>Betreft: te verwijderen kunststof trottoir-/afzetpaal<br>Afmetingen: 145 x 145 mm, lengte 1.400 mm<br>De volgende vrijgekomen verwerken volgens bestekspostnr(s). 534070:<br>- 3 st onbeschadigde palen<br>De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |            |
| 531110                      | 320106                            |                                   | Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m            | 1.650,00                                    | V                                 |            |
| 532160                      |                                   |                                   | Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m.<br>Situering: diverse locaties verspreid over het werk<br>Betreft: as- en kantstrepen<br>1. Ononderbroken streep<br>2. Breedte: 0,10 m<br>3. Op een dichte bitumineuze ondergrond<br>5. Slofapplicatie: hermarkeren met reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2<br>1. Kleur markeringsmateriaal: wit                                                                                 | kg           |                                             |                                   | 1.155,00 L |
| 532160                      | 321302                            |                                   | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 13,00                                       | V                                 |            |
| 532220                      |                                   |                                   | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.<br>Situering: diverse locaties verspreid over het werk<br>Betreft: te plaatsen verkeersborden<br>De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten<br>2. Afmetingen volgens type I<br>Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 502310<br>3. Retroflecterend, klasse II<br>2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
| 532220                      | 321301                            |                                   | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 10,00                                       | V                                 |            |
| 534070                      |                                   |                                   | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.<br>Situering: diverse locaties verspreid over het werk<br>Betreft: verkeersbordpalen t.b.v. montage verkeersborden, aan te brengen volgens bestekspostgroep(en) 5321<br>4. In een bestrating van betontegels, straatbakstenen en/of betonstraatstenen<br>1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis<br>Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 502310<br>3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)<br>2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen |              |                                             |                                   |            |
| 534070                      |                                   |                                   | Aanbrengen kunststof sierpalen.<br>Bestekspost toevoegen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID   | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                            |                                  |      |
| 534070                      | 329999          |                                   | Aanbrengen kunststof sierpalen.<br>Situering: t.h.v. zijstraat Vredebestlaan<br>Betreft: vaste afzetpaal<br>Type: VAP Diamant met rood-witte reflectiebanden<br>Materiaal: kunststof<br>Afmetingen: 145 x 145 mm, lengte 1.400 mm<br>Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 504070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st             | 3,00                                       | V                                |      |
| 534110                      |                 |                                   | Aanbrengen uitneembare stalen paal.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                            |                                  |      |
| 534110                      | 329999          |                                   | Aanbrengen uitneembare stalen paal.<br>Situering: t.p.v. fietspad van Elswijkbaan<br>Betreft: uitneembare stalen afzetpaal<br>Type: Uitneembare afzetpaal model 90<br>Leverancier: Erdi o.g.<br>Materiaal: staal, verzinkt en gecoat<br>Diameter: 88,9 mm, lengte: ca. 750 mm boven maaiveld<br>Conservering : Staalstralen SA2.5<br>Voorzien van 2 lagen poedercoating van polyesterhars<br>Minimum laagdikte 80 mu<br>Kleur: Signaalrood (RAL 3000)<br>Voorzien van twee retro reflecterende banden klasse I<br>Sleutel: Driehoek 10 mm<br>Vergrendeling :ERS vergrendelingsysteem<br>Fundatie: 295 x 295 x 350 mm                                                                                                                                                                            | st<br>st<br>st | 2,00                                       | V                                | 2,00 |
| 536210                      |                 |                                   | Aanbrengen geleiderail in aardebaan.<br>Bestekspost toevoegen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st             |                                            |                                  | 2,00 |
| 536210                      | 330101          |                                   | Aanbrengen geleiderail in aardebaan.<br>Situering: t.p.v. Casembrootlaan<br>Betreft: geleideconstructie van hout<br>Systeem: Houten geleiderail, rondvormig<br>Type T-18 2m<br>Fabricaat: Eurorail BV, o.g.<br>Materiaal:<br>- staal, thermisch verzinkt<br>- hout, Douglas spar, 100% geïmpregneerd tot de kern,<br>duurzaamheidsklasse 3<br>- hout leveren onder PEFC-keur<br>.9. . . . . Prestatieklasse conform NEN-EN 1317:<br>- prestatieklasse N2<br>- werkende breedte W5<br>- letselklasse Asi A<br>- hoogte (max.): 700 mm<br>- breedte (max.): 358 mm<br>.9. . . . . Met toepassing van C-profiel palen 100 x 50 x 25 x 5 mm<br>en lengte 2.000 mm, 3 zijden bekleed met hout met een<br>paalafstand van 2.000 mm<br>Met toepassing van rondhouten ligger ø180mm, lengte<br>4.000 mm | m<br>m         | 8,00                                       | V                                | 8,00 |
| 612010                      |                 |                                   | Verwijderen bomen.<br>Bestekspost toevoegen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                            |                                  |      |
| 612010                      | 515101          |                                   | Verwijderen bomen.<br>Situering: t.p.v. tijdelijke keerlus Van Elswijkbaan<br>Betreft: bomen die zich in het groen bevinden<br>In overleg met en na goedkeuring door de directie<br>Boomsoort(en): diverse<br>3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m<br>.2. . . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder<br>maaiveld, inclusief gehele wortelgestel<br>.1. . . . . Ontstane gaten vullen met zand voor zandbed<br>Gerekend op max 1,0 m3/boomgat<br>.6. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout<br>.4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het takhout<br>.3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen                                                                                                                              | st<br>m3       | 2,00                                       | V                                | 2,00 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                         |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 616010                      |                 | . . . . .                         | stobben                                                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Verwijderen begroeiing.                                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost toevoegen:                                  |              |                             |   |                                  |
| 616010                      | 514101          | . . . . .                         | Verwijderen begroeiing.                                 | are          | 0,50                        | V |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. tijdelijke keerlus Van Elswijkbaan    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: heesterbeplanting vlak en deels in talud       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Karakter van de begroeiing: lage heesters beplanting    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ouder dan 5 jaar.                                       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2                    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m                          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | vullen met zand voor zandbed                            |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | gerekend met ca. 0,50 m3/ m2                            | m3           |                             |   | 25,00 L                          |
|                             |                 | . . . . .                         | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | materialen                                              |              |                             |   |                                  |
| 681320                      |                 | . . . . .                         | Onkruidvrij maken boomspiegel.                          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:            |              |                             |   |                                  |
| 681320                      | 514413          | . . . . .                         | Onkruidvrij maken boomspiegel.                          | st           | 35,00                       | V |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. aangeplante bomen in plangebied       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal bomen per keer: 5 st                             |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bomen in verharding met open boomspiegel                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | m                                                       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en)                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal elke onderhoudsronde vervoeren    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een erkende verwerkingsinstallatie. Stortkosten    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | komen ten laste van de aannemer                         |              |                             |   |                                  |
| 681410                      |                 | . . . . .                         | Water geven bomen.                                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:            |              |                             |   |                                  |
| 681410                      | 515502          | . . . . .                         | Water geven bomen.                                      | st           | 50,00                       | V |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. aangeplante bomen in plangebied       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal bomen per keer: 5 st                             |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Water op te pompen uit open water uit watergang(en)     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | nabij de werk                                           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.             |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met een frequentie van 10 keer in de        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | periode tussen april en september, op aanwijzing van    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | de directie                                             |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Water toedienen met behulp van aanwezig                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | infiltratiesysteem                                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid: ca. 100 liter per boom, water aanvullen in |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | komvormige, rondom de stam van de boom                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzieningen tegen afstroming treffen                  |              |                             |   |                                  |
| 681420                      |                 | . . . . .                         | In stand houden gietranden.                             |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost toevoegen:                                  |              |                             |   |                                  |
| 681420                      | 515599          | . . . . .                         | In stand houden gietranden.                             | st           | 5,00                        | V |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gedurende minimaal 1 volledig groeiseizoen in  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stand houden van de gietranden rondom de volgens het    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | bestek geplante bomen                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Eventueel: herstellen bij beschadiging                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Tijdbepaling: gedurende minimaal 1 volledig             |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | groeiseizoen                                            |              |                             |   |                                  |
| 681430                      |                 | . . . . .                         | Verwijderen gietranden.                                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost toevoegen:                                  |              |                             |   |                                  |
| 681430                      | 515599          | . . . . .                         | Verwijderen gietranden.                                 | st           | 5,00                        | V |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: verwijderen gietranden na afloop van de        |              |                             |   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE             | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |           |                                                      |    |      |   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----|------|---|--|
|                             |                                               |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| 687230                      |                                               | . . . . .                         | nazorgperiode                                          |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen          |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | materialen                                             |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| 687230                      | 512503                                        | . . . . .                         | Maaien grasveld.                                       | are          | 272,00                                     | V |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:           |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Maaien grasveld.                                       |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| 687250                      |                                               | . . . . .                         | Situering: t.p.v. nieuw ingezaaide grasvelden volgens  |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | bestekspostgroep(en) 6373                              |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Aantal percelen: meerdere kleine stroken               |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . 1. .                        | Horizontaal of met een talud tot 1 : 3                 |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . 1.                        | Gerekend is met 16 maaibeurt(en)                       |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . 9                         | Maaisel verzamelen en vervoeren een door het bevoegd   |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | gezag erkende verwerkingsinrichting                    |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Incl. laden en lossen                                  |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Acceptatie- en verwerkingskosten worden verrekend op   |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | bestekspostnr. 951150                                  |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Beregenen terreinen.                                   |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| 687250                      | 512301                                        | . . . . .                         | Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:           | are          | 34,00                                      | V |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Beregenen terreinen.                                   |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Situering: t.p.v. nieuw ingezaaide grasvelden volgens  |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| 710410                      |                                               | . . . . .                         | bestekspostgroep(en) 6373                              |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Aantal percelen: meerdere kleine stroken               |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | 2. . . . .                        | Gerekend is met 2 keer watergeven per jaar             |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . 2. . . .                        | Water op te pompen uit open water                      |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . 9. .                        | Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld            |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | aanbrengen                                             |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Verwijderen hek.                                       |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Bestekspost toevoegen:                                 |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Verwijderen hek.                                       |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | 710410                            | 103112                                                 |              |                                            |   |                                  | . . . . . | Situering: t.p.v. tijdelijke keerlus Van Elswijkbaan | st | 2,00 | V |  |
| . . . . .                   | Betreft: stijlenhekwerk niet aaneengesloten   |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| . . . . .                   | Incl. grondwerk                               |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| 2. . . . .                  | Vast hek                                      |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| . 4. . . .                  | Lengte 3,0 m                                  |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| . . 2. . .                  | Palen van metaal                              |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| . . . 2. .                  | Hekwerk van metaal                            |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| . . . . 7                   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| . . . . .                   | materialen                                    |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| . . . . .                   |                                               |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| . . . . .                   | Verwijderen afrastering.                      |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| 710420                      |                                               |                                   |                                                        | . . . . .    | Bestekspost toevoegen:                     |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Verwijderen afrastering.                               |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Situering: t.p.v. tijdelijke keerlus Van Elswijkbaan   |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| 710420                      | 103111                                        | . . . . .                         | Betreft: laag hekwerk langs fietspad                   | m            | 15,00                                      | V |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Incl. grondwerk                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | 8. . . . .                        | Stalen palen met horizontale buis                      |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . 1. . . .                        | Stijlen met 1 horizontale buis                         |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . 1. .                        | Afstand palen h.o.h. tot 3 m                           |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . 1.                        | Hoogte tot 1,25 m                                      |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . 7                         | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen          |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | materialen                                             |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Aanbrengen trap.                                       |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | 725490                            |                                                        |              |                                            |   |                                  | . . . . . | Bestekspost toevoegen:                               |    |      |   |  |
|                             |                                               |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  | . . . . . |                                                      |    |      |   |  |
| . . . . .                   | Aanbrengen trap.                              |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| . . . . .                   | Situering: t.p.v. diverse locaties damwand    |                                   |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
| 725490                      | 531108                                        | . . . . .                         | Aantal locaties: 16 stuks, h.o.h. 60 meter             | st           | 16,00                                      | V |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Betreft: standaard drenkelingentrap                    |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | 1. . . . .                        | Trap van staal                                         |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Incl. uitklimstang op deksloof en bevestigingsmiddelen |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . . . . .                         | Aanbrengen op staal van damwand                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |
|                             |                                               | . 1. . . .                        |                                                        |              |                                            |   |                                  |           |                                                      |    |      |   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 821110                      |                 |                                   | Gebruik van directieverblijf.<br>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 821110                      | 101201          |                                   | Gebruik van directieverblijf.<br>Situering: exacte locatie nader te bepalen in<br>overleg met de directie<br>Betreft: directieverblijf op of in de directe nabijheid van<br>het werk<br>Locatie ter goedkeuring directie voorleggen<br>Gedurende de totale duur van de werkzaamheden<br>Voor het aanbrengen en verwijderen van het<br>directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het<br>aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en<br>leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het<br>opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 100510<br>en 100520<br>9. Directiekeet van 2 units van ca. 18 m2 gestapeld<br>Afmeting per unit min. 6,0 x 3,0 m<br>Onderste unit min. bestaand uit:<br>- 1 werkkantoor met 1 schrijfbureau met afsluitbare<br>laden en stoel;<br>- 1 werkkantoor met 2 schrijfbureau's met afsluitbare<br>laden en stoelen;<br>- afsluitbare (stalen) kast(en);<br>- keuken met koelkast en wasbak;<br>- toiletruimte<br>- kapstok(ken)<br>Bovenste unit min. voorzien van vergaderruimte<br>Bereikbaar via trap aan buitenzijde<br>- stoelen en tafels voor 12 personen;<br>- afsluitbare (stalen) kast(en);<br>- kapstok(ken)<br>1. Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en<br>aansluiten op de riolering<br>1. Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:<br>van tenminste 100 Mb upload / download en WiFi<br>9. 6 jalon staal L=2,00 m 2-delig 50 x 50 R/W en W/R<br>1 jalonniveau<br>2 jalonstatief met kogelkop en klembeugel<br>1 dubbel pentagon prisma inclusief zware<br>uitschuifbare loodstaaf<br>1 vuisthamer 1000 gram<br>1 kleispade<br>1 bats met steel<br>1 putdekselhaak gesmeed 0,60 m<br>1 waterpastoestel (automatisch) inclusief statief en<br>uitschuifbaak L=4,00 m (Tenimeter)<br>De aannemer draagt zorg voor onderhoud en<br>verzekering van de apparaten en verstrekt het benodigde<br>papier<br>1. Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding,<br>geschikt voor min. 3 auto's<br>1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van<br>warme en koude dranken, het schoonhouden, het<br>verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en<br>waswater, zeep en schone handdoeken | EUR          |                                            | N                                |
| 951160                      |                 |                                   | Stelpost t.b.v. herstellen talud.<br>Bestekspost toevoegen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 951160                      | 100301          |                                   | Stelpost t.b.v. herstellen talud.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake<br>van:<br>9. - diverse werkzaamheden herstellen talud en verharding<br>op aanwijzing directie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EUR          | 5.000,00                                   | V                                |
| 951170                      |                 |                                   | Stelpost t.b.v. reparatie deksloof.<br>Bestekspost toevoegen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                             | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                           |                                                                                                                                                                                     |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 951170                      | 100301          | . . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Stelpost t.b.v. reparatie deksloof.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake<br>van:<br>- diverse werkzaamheden t.b.v. reparatie deksloof.<br>op aanwijzing directie | EUR          | 10.000,00                   | V |                                  |

### **3. B e p a l i n g e n**





HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 14 Uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico**

- 01 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico bedraagt in totaal 15% bij afwijkingsrapporten en meer- & minderwerk. Bij uitgevoerd meerwerk op nacalculatie (regie) is het percentage 12%.

**01 29 BLVC-eisen**


**01 29 01 Aanvullende eisen**

- 01 Aan de hand van de betrouwbare planning informeert Opdrachtnemer de stakeholders en maakt hij afspraken. De Opdrachtnemer informeert de omgevingsmanager van de Opdrachtgever pro-actief over gemaakte afspraken, de voortgang van de uitvoering en de planning.
- 02 Nood- en hulpdiensten moeten in geval van een calamiteit tijdig hun bestemming kunnen bereiken. Hiervoor is afstemming over een afsluiting van belang. De Opdrachtnemer dient daarom minimaal 6 weken van tevoren een bereikbaarheidsoverleg in te plannen met de betrokken hulpdiensten en contactpersonen van Veiligheidsregio Haaglanden en wijzigingen met hen af te stemmen.
- 03 Wekelijks bieden bewoners voor hun woning het huisvuil aan. Het huisvuil wordt in gemeente Westland opgehaald door HVC. Minimaal één week voor een wijziging in de verkeerssituatie moet de huisvuilophaaldienst hierover worden geïnformeerd door de Opdrachtnemer. Naast het huisvuil van bewoners hebben bedrijven ook hun eigen bedrijfsafval. Het is van belang dat stakeholders minimaal één week van tevoren zijn geïnformeerd over de wijziging van de bereikbaarheid.
- 04 Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends. Op zon- en feestdagen mogen geen werkzaamheden worden verricht. Op zaterdag mogen, na toestemming directie, wel werkzaamheden worden verricht.
- 05 Voor een aantal woningen langs de Vredebestlaan is het werken met trillingsvrij materieel van belang. Het rapport 'Funderingsonderzoek woningen' (bijlage 13) met meer informatie over het funderingsonderzoek is bijgevoegd. Opdrachtnemer beschrijft de aanpak en inzet machines om schades te voorkomen.
- 06 In het rapport 'Eco-effectenscan Vredebestlaan te Poeldijk' (bijlage 16) is aangegeven dat de Opdrachtnemer rekening moet houden met de vleermuizen. Dit betekent dat werkzaamheden voor het vervangen van de damwand vanaf het water alleen tussen 1 november en 31 maart uitgevoerd mogen worden.
- 07 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de publiekscommunicatie. Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
- potentiële weg- en vaarweggebruikers;
  - omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de doelgroepen als bedoeld bij bouwcommunicatie;
  - overige belangengroepen.
- 08 Voor de publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen:
- online- en offline informatie, zoals mailing, informatiebladen, publicaties, advertenties en websites;
  - overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen die bij de gemeente zijn gesteld.
- 09 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle benodigde informatie te verstrekken en de benodigde assistentie te verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft voor de publiekscommunicatie.
- 10 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie te verzorgen en richt zich daarbij ten minste op de volgende doelgroepen:
- daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg;
  - bewoners van direct aanliggende percelen;
  - bedrijven van direct aanliggende percelen;
  - hulpverleningsdiensten;
  - weg- en vaarwegbeheerders.

HFD PAR ART LID

- 11 Voor de bouwcommunicatie dient de Opdrachtnemer ten minste de volgende communicatiemiddelen in te zetten:
  - a. BouwApp (van gemeente; e.e.a. in samenwerking beheren);
  - b. bewonersbrieven;
  - c. bouwboard;
  - d. vooraankondigingsborden;
  - e. bewegwijzering.
- 12 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
- 13 De bouwcommunicatie dient aan te sluiten op de publiekscommunicatie. De Opdrachtnemer dient hiertoe periodiek af te stemmen met de Opdrachtgever over het raakvlak van de publieks- en de bouwcommunicatie. De bevoegdheid om te beslissen of bepaalde zaken via publieks- dan wel bouwcommunicatie gecommuniceerd dienen te worden, ligt bij de Opdrachtgever.
- 14 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te streven. De Opdrachtnemer dient een integraal communicatieplan op te stellen, actueel te houden en na te leven. In het communicatieplan dienen tenminste de volgende onderdelen te worden opgenomen:
  - a. een volledige en gedetailleerde functiebeschrijving van de bij het werk betrokken personen;
  - b. voor zover niet anders bepaald, wordt beschreven hoe het contact met de omwonenden wordt onderhouden;
  - c. welke communicatie wordt voorzien: met wie, op welke wijze en op welk moment;
  - d. de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever omtrent communicatie, afgestemd met de eisen in dit bestek.
- 15 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

Toelichting: Met media wordt ook bedoeld social media (zoals Facebook, Instagram en X).
- 16 De Opdrachtnemer dient van overleggen met derden verslagen te maken en deze ter informatie toe te sturen aan de Opdrachtgever.
- 17 De Opdrachtnemer dient een klachtenregister op te stellen en deze actueel te houden.
- 18 De Opdrachtnemer dient in het geval van klachten (van derden) betreffende de werkzaamheden de omgevingsmanager van de Opdrachtgever te informeren. Uitvoeringsgerichte klachten worden door Opdrachtnemer zelf opgelost. Uiterlijk binnen twee werkdagen dient de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te melden welke maatregel hij treft in verband met het verhelpen van de klacht.
- 19 Klachten die worden gemeld aan de Opdrachtnemer dienen door de Opdrachtnemer terstond te worden gemeld aan de Opdrachtgever.
- 20 De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van benodigde informatie, tenzij voor een specifieke klacht iets anders wordt afgesproken.



GEMEENTE

WESTLAND

Postbus 150  
2670 AD Naaldwijk