

Nota van Inlichtingen



Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
14 0174
info@gemeentewestland.nl
www.gemeentewestland.nl

Aanbesteding: EUOA Reconstructie Vredebestlaan te Poeldijk
Nota van Inlichtingen: 1ste NvI
Deadline indienen vragen: 18 september 2024 vóór 10:00 uur

Naar aanleiding van de ontvangen aanbestedingsstukken zijn door potentiële aanbieders vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden hierop treft u hieronder aan:

Vraagnummer	Document/Paragraaf / Bijlage	Pagina	Vraag	Antwoord
1	Beschrijvend document	20	Bij kerncompetentie 1 vraagt u om ervaring met diverse disciplines. Dienen deze disciplines allemaal in 1 referentieproject zijn opgenomen of kunnen we onze ervaring aantonen met de disciplines in verschillende projecten?	Ervaring met de disciplines kan niet worden aangetoond in verschillende projecten. Opdrachtgever heeft besloten om kerncompetentie 1 op te splitsen in: - Ervaring met het plaatsen van damwanden in een binnenstedelijke omgeving. - Ervaring met het uitvoeren en coördineren van verschillende disciplines, zoals het onderhouden en vervangen van verkeersbruggen, het vervangen van drukriolering, het coördineren van vervangen van kabels en leidingen en het herinrichten van de weg in een binnenstedelijke omgeving. Bijlage 3 Format Referentie Opdracht is hierbij ook aangepast en bijgevoegd.
2	Beschrijvend Document D2023-31736	20	6.4 Technische bekwaamheid Kunt t.a.v. een referentie opdracht, de periode van 5 jaar aanpassen en verlengen naar 6 jaar?	Nee, volgens de gids proportionaliteit mag bij een werk maximaal een periode van 5 jaar worden gevraagd.
3	Beschrijvend Document D2023-31736	20	6.4 Technische bekwaamheid Mogen wij voor de gevraagde kerncompetentie 1 deze aantonen met twee referenties? Of kunt u de eisen splitsen in bijvoorbeeld 2 eisen (bijv competentie 1a en 1b)?	Zie antwoord vraag 1.
4	Beschrijvend Document D2023-31736	20	6.4 Technische bekwaamheid Als eis stapelt u meerdere bekwaamheden. Mogen wij de genoemde bekwaamheden middels 2 referenties onderbouwen? Zo niet, zou u deze willen opsplitsen naar twee eisen?	Zie antwoord vraag 1.
5	BD EUOA Reconstructie Vredebestlaan Poeldijk24-0048116	24	Is het toegestaan om een voorblad en inhoudsopgave toe te voegen bovenop de maximaal toegestane omvang van 6 pagina's?	Ja, dit is toegestaan.
6	Bestek W24-40458-BT-REC-01	10	08 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte depotlocatie. Deze alinea strookt niet met bestekpost 100510. Kunt u deze verwijderen?	De aannemer is verantwoordelijk voor het vinden en verder regelen van een depotlocatie. Post 100510 is aangepast. Locatie ter goedkeuring voorleggen aan de directie.
7	Bestek W24-40458-BT-REC-01	15	1 Grondwerk. De aannemer dient zelf de veiligheidsklassen in te schatten op basis van beschikbare bodemonderzoeken. In het kader van gelijkwaardigheid bij inschrijving zou het netjes zijn dat opdrachtgever hier aangeeft waar inschrijver van uit moet gaan. Kunt u dit kenbaar maken voor inschrijving?	Uit de bodemonderzoeken komt de Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig naar voren. Deze is benoemd in de bestekspost 110010. Zie ook bijlage 04. Tekst onder H1 wordt aangepast.
8	Bestek W24-40458-BT-REC-01	15	1 Grondwerk. Stagnatie als gevolg van het nemen van controle monsters e.d. en het analyseren komen niet voor verrekening in aanmerking. Gezien de complexiteit van dit werk t.a.v. fasering, planning en veiligheid, kan inschrijver hier onmogelijk een reële inschatting van maken. Verzoek om een post met resultaatsverplichting op te nemen of een stelpost.	Nee. Aannemer dient zelf in zijn planning een inschatting te maken van de noodzaak en uitvoeringsduur gebaseerd op het bodemonderzoek.

Vraagnummer	Document/Paragraaf / Bijlage	Pagina	Vraag	Antwoord
9	Bestek W24-40458-BT-REC-01	15	1 Grondwerk en bestekpost 110010. Kosten voortvloeiend uit maatregelen dienen te zijn opgenomen in bestekpost 110010. De aannemer dient zelf de veiligheidsklassen in te schatten op basis van beschikbare bodemonderzoeken. In het kader van gelijkwaardigheid bij inschrijving zou het netjes zijn dat opdrachtgever hier aangeeft waar inschrijver van uit moet gaan. Kunt u dit kenbaar maken voor inschrijving?	Uit de bodemonderzoeken komt de Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig naar voren. Deze is benoemd in de bestekspost 110010. Zie ook bijlage 04. Tekst onder H1 wordt aangepast.
10	Bestek	15	In de inleiding bij hoofdstuk 1 is omschreven dat de aannemer zelf de veiligheidsklasse moet bepalen. In het kader van een gelijk level-playfield en voor de juiste uitgangspunten bij inschrijving verzoeken wij om de veiligheidsklasse aan te geven in de bestekposten.	Uit de bodemonderzoeken komt de Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig naar voren. Deze is benoemd in de bestekspost 110010. Zie ook bijlage 04. Tekst onder H1 wordt aangepast.
11	Bestek W24-40458-BT-REC-01	16	Bestekpost 100510. kunt u een afstand tot de werkplek aangeven, zodat inschrijver de transport afstanden kan inschatten qua inzet?	De opdrachtgever heeft geen depotruimte beschikbaar. Het is aan u een geschikte locatie te regelen (zie pag. 10 lid 08). Alle kosten daarvan dienen in de bij deze post opgenomen bedrag te zijn inbegrepen.
12	Bestek W24-40458-BT-REC-01	66	Bestekpost 475220. Kunt u aangeven met welke kwaliteit rekening gehouden moet worden t.b.v. prijsvorming? Of worden acceptatiekosten verrekend op stelpost 951150?	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000. Het betreft nieuw geleverd zand. Zandbonnen zullen ter beschikking worden gesteld.
13	Bestek W24-40458-BT-REC-01	73	Bestekpost 534110. Kunt u aangeven welke leverancier deze palen levert?	Erdi o.g.
14	Bestek	81	In bestekpost 715120 is aangegeven dat de ankerstangen verwijderd moeten worden verwijderd daar waar dit redelijkerwijs mogelijk is. Betekent dit dat de ankerstangen volledig moeten worden vrijgegraven? Zo ja met voor lengte en diepte van de ankerstangen moet worden rekening worden gehouden en hoeveel m3 komt er vrij?	De opdrachtgever wenst zoveel mogelijk van de ankerstangen in openbaargebied te verwijderen. Dit met de opmerking "daar waar redelijkerwijs mogelijk". Waar het niet mogelijk is rekening houden met afslijpen van de ankerstang. Wat betreft grondwerk rekening houden met maximaal 6m3 per ankerstang. De uitkomende grond terug brengen in de sleuf en 100% verdichten.
15	Bestek	95	Zijn er ook bestektekeningen van het te realiseren kunstwerk VKB5 en zijn er ook tekeningen van de te onderhouden bruggen?	Kunstwerken VKB5, zie bijlage 09. Er zijn geen bestektekeningen voor de reparatiewerkzaamheden. Wel is er een rapportage opgesteld, zie bijlage 08. Deze zijn voldoende om af te prijzen.
16	Bestek	119/120	In bestekpost 803320 is aangegeven dat er trillingsmeters verspreid over het werk moeten worden toegepast incl. monitoringsplan. Met hoeveel trillingsmeters dienen de inschrijvers rekening te houden om een gelijk uitgangspunt (level-playfield) te hebben voor alle inschrijvers? Daarnaast wordt er aangegeven dat er Trillingspredictie moet worden opgesteld. Op welke locatie aan de Vredenbestaan moet deze predictie worden opgesteld?	Bestekspost 803320 bestaat niet. Vermoed wordt dat bestekspost 803220 wordt bedoeld. De opdrachtgever heeft een bureau opdrachtgeven voor een funderingsonderzoek bij 25 woningen. De resultaten daarvan zijn nog niet binnen. Voor uw inschrijving daarom voor het aantal trillingsmeters en opstellen trillingspredictie uitgaan van 25 panden. Eventueel afwijking in aantal panden zal worden verrekend.
17	Bestek	134	In Deel 3 artikel 01 04 01 lid 01 is aangegeven dat de risicoregeling niet van toepassing is. Gezien de lange doorlooptijd is dit niet redelijk en billijk. Wij verzoeken u deze dan ook van toepassing te verklaren aangezien het risico van prijsstijging niet bij 1 partij, in dit geval de aannemer, gelegd kan worden.	Artikel wordt niet aangepast.
18	Bestek	134	In Deel 3 artikel 01 01 14 is aangegeven dat het percentage voor bestekswijzigingen 12% bedraagt. Dit percentage is te laag omdat het percentage AK al gemiddeld 7% bedraagt. Wij verzoeken u dan ook om dit percentage te verhogen naar 15%.	Bij prijsvorming voorafgaand aan de uitvoering is het percentage voor bestekwijziging 15%. Bij uitgevoerd meerwerk op nacalculatie (regie) is het percentage 12%. Aangezien er dan geen risico is.



Vraagnummer	Document/Paragraaf / Bijlage	Pagina	Vraag	Antwoord
19	Bestek W24-40458-BT-REC-01	142	In het bestek wordt gerefereerd naar het rapport 'Funderingsonderzoek woningen' (bijlage 13) met meer informatie over het funderingsonderzoek. Bijlage 13 is echter nog niet toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Kunt u de inschrijvers deze Bijlage verstrekken?	Nee, zie antwoord vraag 16.
20	Bestek W24-40458-BT-REC-01		Bestekpost 371310. in hoofdpst staat dat grondwerk volgens posten 1111 moet worden uitgevoerd. Echter wordt dit in deze bestekpost nogmaals gevraagd. Kunt u aangeven waarom, of is dit een dubbeling?	Dit is een dubbeling, de tekst in de hoofdpst zal worden verwijderd. Grondwerk volgens de subposten van 371310.
21	Bestek W24-40458-BT-REC-01		Bestekpost 371320. in hoofdpst staat dat grondwerk volgens posten 1111 moet worden uitgevoerd. Echter wordt dit in deze bestekpost nogmaals gevraagd. Mijns inziens is in hoofdpsten 1111 geen rekening gehouden met grondwerk voor deze bestekpost en dient voor deze post wel het grondwerk in deze post te worden meegenomen. Kunt u aangeven of dit klopt of kunt u grondwerk voor deze post toevoegen aan 1111?	Dit is een dubbeling, de tekst in de hoofdpst zal worden verwijderd. Grondwerk volgens de subposten van 371320.
22	Bijlage 07 D-24-106485	7	In de watervergunning, par 4.3.1 lid 2 staat aangegeven: "Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.". Wij nemen aan dat wij deze eis moeten lezen in het kader van par. 4.3.1 lid 1 ("Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund."). Kunt u dit bevestigen?	Zie 4.3.3 voor wat vergunningstechnisch is toegestaan. Indien de aannemer een andere interpretatie heeft, is het aan hem om dit af te stemmen met HHvD tijdens de uitvoering van het werk en eventueel aanvullende vergunningen t.b.v. uitvoering aan te vragen. De opdrachtgever is hier verder niet voor verantwoordelijk.
23	Tekening W24-40458-BT-07-01_Damwanden_v2.0		Op tekening "W24-40458-BT-07 Damwandconstructie" staat de gording getekend waarbij deze op de 'zwakke as' wordt belast. Is dit correct of moet deze 90 gr. gedraaid worden?	Het ontwerp is correct.
24	Tekening W24-40458-BT-07-01_Damwanden_v2.0		Hoe is de verbinding van de gording aan de korte planken voorzien?	De planken worden aan de voorzijde tegen de gording, tevens wrijfgording, geplaatst en bevestigd. Aan de achterzijde kunnen de korte planken dus niet bevestigd worden aan de overbruggingsgording nabij de overkluizingen.
25	Tekening W24-40458-BT-07-02_Damwanden_v2.0		Worden de ondergrondse MS-kabels voorafgaand aan het plaatsen van de damwand verwijderd door de Netbeheerder (Westland Infra)?	Nee.
26	Tekening W24-40458-BT-104		Adres Vredebestaan 1, Bedrijf Floren BV. Vredebestaan 48, Peet van Leeuwen. Scherpenhoeklaan 11 , Zentoo - Kwekerij Brasil. Hier staan geen uitvoeringsperiode, transport en frequentie aangegeven. Volgt deze nog of zijn hier geen aandachtspunten t.a.v. bereikbaarheid?	De tekening is aangepast. Uitgangspunten zijn bijgewerkt.
27			In het bestek wordt gerefereerd naar het rapport 'Geotechnisch advies- damwand parkeerkoffer Bloemenstraat' (bijlage 11). Er is echter geen damwandadvies bijgevoegd dat overeen komt met het ontwerp aan de Vredebestaan. Kunt u de inschrijvers deze Bijlage verstrekken?	Het rapport in Bijlage 11 betreft het damwandadvies voor de nabij de Bloemenstraat aan te brengen damwand. Zie ook Hfdst. 7255.
	Toevoegingen vanuit OG :			
	Toevoegen div stukken			
1	100210		Aanpassing grootte per perceel in deficode.	Bestekspost 100210 aanpassen.
2	951160		Toevoegen stelpost herstellen talud en verhardingen.	Bestekspost 951160 toevoegen.
3	324110		Wijziging type straatkolk naar STR-9738/85.	Bestekspost 324110 aanpassen.
4	531110		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 531110 aanpassen.
5	413210		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 413210 aanpassen.
6	434410		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 434410 aanpassen.
7	434510		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 434510 aanpassen.
8	434610		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 434610 aanpassen.
9	434210		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 434210 aanpassen.



Vraagnummer	Document/Paragraaf / Bijlage	Pagina	Vraag	Antwoord
10	434220		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 434220 aanpassen.
11	412130		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 412130 aanpassen.
12	412440		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 412440 aanpassen.
13	415130		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 415130 aanpassen.
14	314110		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 314110 aanpassen.
15	415630		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 415630 aanpassen.
16	504070		Toevoegen bestekspost t.b.v. verwijderen kunststof afzetpalen.	Bestekspost 504070 toevoegen.
17	534070		Toevoegen bestekspost t.b.v. aanbrengen kunststof afzetpalen.	Bestekspost 534070 toevoegen.
18	433110		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 433110 aanpassen.
19	433120		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 433120 aanpassen.
20	433150		Toevoegen bestekspost t.b.v. aanbrengen verlaagde band.	Bestekspost 433150 toevoegen.
21	433410		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 433410 aanpassen.
22	435010		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 435010 aanpassen.
23	435020		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 435020 aanpassen.
24	435110		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 435110 aanpassen.
25	436010		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 436010 aanpassen.
26	436020		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 436020 aanpassen.
27	436430		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 436430 aanpassen.
28	324120		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 324120 aanpassen.
29	455310		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 455310 aanpassen.
30	951170		Toevoegen stelpost t.b.v. reparatie deksloof.	Bestekspost 951170 toevoegen.
31	435310		Aanpassen onderlaag naar split en afwerking.	Bestekspost 435310 aanpassen.
32	681410		Wijziging resultaatsverplichting aantal keer.	Bestekspost 681410 aanpassen.
33	681420		Toevoegen bestekspost in stand houden gietranden.	Bestekspost 681420 toevoegen.
34	681430		Toevoegen bestekspost verwijderen gietranden.	Bestekspost 681430 toevoegen.
35	681320		Toevoegen bestekspost onkruidvrij maken boomspiegel.	Bestekspost 681320 toevoegen.
36	687230		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 687230 aanpassen.
37	687250		Toevoegen bestekspost beregenen terrein.	Bestekspost 687250 toevoegen.
38	01.29.01 lid 04		Aanpassen lid 04, Op zaterdag mogen, na toestemming directie, wel werkzaamheden worden verricht.	01.29.01 lid 04 aanpassen.
39	821110		Wijziging omschrijving keet.	Bestekspost 821110 aanpassen.
40	612010		Toevoegen bestekspost verwijderen bomen.	Bestekspost 612010 toevoegen.
41	504040		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 504040 aanpassen.
42	502310		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 502310 aanpassen.
43	532160		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 532160 aanpassen.
44	532220		Wijziging resultaatsverplichting.	Bestekspost 532220 aanpassen.
45	616010		Toevoegen bestekspost verwijderen heesters.	Bestekspost 616010 toevoegen.
46	412710		Toevoegen bestekspost verwijderen stootbanden.	Bestekspost 412710 toevoegen.
47	536210		Toevoegen bestekspost aanbrengen geleiderail.	Bestekspost 536210 toevoegen.
48	710410		Toevoegen bestekspost verwijderen hekwerk.	Bestekspost 536210 toevoegen.
49	710420		Toevoegen bestekspost verwijderen plantsoenhekwerk.	Bestekspost 536210 toevoegen.
50	725490		Toevoegen bestekspost aanbrengen drenkelingentrap.	Bestekspost 725490 toevoegen.



Vraagnummer	Document/Paragraaf / Bijlage	Pagina	Vraag	Antwoord
51	2.1 - 01		Wijziging diverse tekeningen. Hoofdpunten staan hieronder omschreven: •W24-40458-BT-01-03: Wijziging werkgrens t.h.v. Vlaminglaan •W24-40458-BT-03-01: Extra opruiming nabij containers •W24-40458-BT-03-03: Extra opruiming t.h.v. Vlaminglaan •W24-40458-BT-04-03: Wijziging werkgrens t.h.v. Vlaminglaan •W24-40458-BT-05 Inrichtingsplan (05): overal is legenda gewijzigd, overige wijzigingen per blad: - o01: Extra stuk opgepakt bij containers - o02: Geleiderail bij peertje Casembrootlaan - o03: Extra stuk opgepakt t.h.v. Vlaminglaan - o04: Toevoegen doorgetrokken streep op verkeersbrug #5 t.b.v. tegengaan parkeren op de brug •W24-40458-BT-07-01: Wijziging in inr. (Toevoegen doorgetrokken streep op verkeersbrug #5 t.b.v. tegengaan parkeren op de brug) •W24-40458-BT-08: Wijziging in de inrichting m.b.t. containers •W24-40458-BT-10-01: Wijziging in de inrichting m.b.t. containers •W24-40458-BT-10-02: Wijziging in de inrichting m.b.t. geleiderail Casembrootlaan •W24-40458-BT-10-03: Extra stuk opgepakt t.h.v. Vlaminglaan •W24-40458-BT-10-04: Wijziging in inr. (Toevoegen doorgetrokken streep op verkeersbrug #5 t.b.v. tegengaan parkeren op de brug)	
Let op! Bij de publicatie van deze Nota van Inlichtingen zijn ook aangepaste tekeningen bijgevoegd. De oude tekeningen uit de ZIP: "Bijlagen bestek W24-40458-BT-REC-01 EUOA Reconstructie Vredebestaan" zijn niet vervallen/verwijderd op TenderNed.				
Deze Nota van Inlichtingen dient tezamen met het herziene bestek (incl. bijlagen) te worden beschouwd als een integraal onderdeel van het beschrijvend document met kenmerk 24-0048116.				
Het beschrijvend document aangevuld met deze Nota van Inlichtingen en het herziene bestek (incl. bijlagen) is hiermee definitief.				