
01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: R-BO-0023-02

In het bestek zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Deel 1. Algemeen

Paragraaf 05 tijdsbepaling is gewijzigd.

Deel 2.1 Agemene gegevens

Paragraaf 04 gestelde randvoorwaarde is gewijzigd.

Deel 2.2 Nadere beschrijving

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

410130

410210

420220

420230

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
04 Gestelde randvoorwaarden	9
2.2 Nadere beschrijving	11
3. Bepalingen	15

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

Het onderdeel Werfkade opleveren op 12 december 2025. Het totale werk uiterlijk 31 maart 2025 opleveren waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****04 Gestelde randvoorwaarden**

- De aan- en afvoer van materialen dient via het water plaats te vinden. Uitzondering op de randvoorwaarden is de levering van zand voor de Werfkade (bestekpostnr. 430210)
- De Werfkade dient toegankelijk te blijven ten behoeven van de bereikbaarheid van de woningen.
- Er mogen geen rijbanen/wegen van de wijk Park Maasdonck worden afgesloten.
- De te volgen routes voor aan- en afvoer van materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de directie....

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
410130			Tekst is gewijzigd. Hoeveelheidsbepaling door middel van het verschil tussen de in- en uitpeiling van ophoging per laag van 2 m. De kosten voor het uitvoeren van de in- en uitpeilingen dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.			
410130	220301		Grond verwerken in steunberm	m3	67.200,00 V	
			Grondsoort: zand voor ophoging volgens bepaling 22.06.01 in deel 3	m3		67.200,00 L
		9.	In lagen met een dikte van 2 m.			
		.3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m			
		.9	Hoeveelheidsbepaling: door middel van het verschil tussen de in- en uitpeiling van ophoging per laag van 2 m. De kosten voor het uitvoeren van de in- en uitpeilingen dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.			
410210			Tekst is gewijzigd. Type aanduiding en het onderroosterwerk is komen te vervallen.			
410210	520102		Samenstellen zinkstuk met als zool een weefsel van kunststof.	m2	21.400,00 V	
		3.	Zinkstuk met bovenroosterwerk	m2		21.400,00 L
		.1.	Wiepen: omtrek 0,30 m			
		.1.	Afstand wiepen 1,00 m h.o.h.			
			Verbindingen met 2 draden sisal en 2 draden polypropeendraad, breeksterkte 2700 N			
		.9.	Tijdens het transport en de afzinkfase mag in de hoofdtrekrichting een rek van maximaal 20% optreden bij een treksterkte van 15kN/m (vliezen en 35 kN/m (weefsel. De EAL-waarde van het geotextiel dient minimaal 9 kJ/m² te bedragen. De touwen waarmee het geotextiel aan het zinkstuk wordt verbonden, mogen niet door gaten in het vlies gestoken worden.			
			Conform SBRCURnet (2017) Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding			
			De banen aanbrengen met een overlap van 1,5 m..			
420220			Tekst is gewijzigd. Het weefsel moet voldoen aan de ontwerprichtlijn			
420220	224602		Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	715,00 V	
			Betreft het aanbrengen van geotextiel onder de betonzuilen			
			Grondsoorten: zand			
		1.	Weefsel van polypropreen conform SBRCURnet (2017)	m2		715,00 L
			Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding			
		.4.	De banen aanbrengen met een overlap van 0.5 m			
420230			Tekst is gewijzigd. Dikte opsluitband 120 mm,			
420230	523521		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	130,00 V	
			Betreft opsluitband tegen de deksloof van de damwand t.b.v. betonzuilen			
		1.	Onderband lengte 1 m	st		130,00 L
		.4.	Hoogte van de band 400 mm , dikte 120 mm			
		.9.	Aansluiting: ter keuze aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

HFD PAR ART LID

