

Opdrachtgever: **Gemeente Heusden**
 Project: **Landgoed Steenenburg woonrijp maken kamer 6 & 7**
 Onderwerp: **Plantlijst kamer 6**

Datum: 14 februari 2025
 Status: Definitief
 Projectnr.: G84-006



Code	Aantal	Soort (Latijnse naam)	Soort (Nederlandse naam)	Verdeling	Leeftijd	Maat	Opmerking	st / m2	st / m1
Bomen									
Pf	1	Pterocarya fraxinifolia	Kaukastische vleugelnoot		3xv	18-20	mdrk		
ClG	2	Cedrus libani 'Glaucia'	blauwe ceder		3xv	18-20	mdrk		
To	3	Thuja occidentalis	Westerse levensboom		3xv	18-20	mdrk		
FsA	1	Fagus sylvatica f atropunicea	rode beuk		3xv	18-20	mdrk		
ApA	2	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'	rode esdoorn		3xv	18-20	mdrk		
Qr	13	Quercus robur	zomereik		3xv	18-20	mdrk		
Tc	3	Tilia cordata	winterlinde		3xv	18-20	mdrk		
Rp	9	Robinia pseudoacacia	valse Christusdoorn		3xv	18-20	mdrk		
Ps	8	Pinus sylvestris	grove den		3xv	18-20	mdrk		
Bn	8	Betula nigra	berk		3xv	18-20	mdrk		
Meerstammige heesters									
Agl	4	Alnus glutinosa	zwarte els			200-250	solitair		
AfA	6	Acer x freemanii 'Autumn Blaze'	freeman esdoorn			200-250	solitair		
Mk	3	Magnolia kobus	beverboom			200-250	solitair		
Agr	8	Acer griseum	papieresdoorn			200-250	solitair		
PA	8	Prunus 'Accolade'	Japanse sierkers			200-250	solitair		
PsCS	10	Prunus sargentii 'Charles Sargent'	grote bergkers			200-250	solitair		
PsF	10	Pinus sylvestris 'Fastigiata'	grove den			200-250	solitair		
Kpf	5	Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'	zuil-lampionboom			200-250	solitair		
PsCR	12	Prunus sargentii 'Charles Rancho'	zuilvormige sargentkers			200-250	solitair		
Bosplantsoen									
	64	Ilex aquifolium	hulst	20%		80/100	struik	1,00	
	32	Corylus avellana	gewone hazelaar	10% 1/2		100/125	struik	1,00	
	80	Crateagus monogyna	eenstijlige meidoorn	25% 1/2		80/100		1,00	
	48	Sambucus nigra	gewone vlier	15% 1/1		60/100		1,00	
	32	Prunus avium	zoete kers	10%		80/100	struik	1,00	
	64	Rhamnus frangula	sporkehout	20%		80/100	struik	1,00	
<i>- wildverband, plantafstand 1,0 x 1,0 m</i>									
<i>- groepsgewijs planten in groepen van 5-10 stuks</i>									
Haagplantsoen									
	2079	Acer campestre	veldesdoorn	30% 1/1		60-100		8,0	
	2772	Crateagus monogyna	eenstijlige meidoorn	40% 1/2		80/100		8,0	
	2079	Carpinus betulus	haagbeuk	30% 1/1		60-80		8,0	
Sierplantsoen									
	961	Rhododendron catawbiense 'Grandiflorum rhododendron				40-50	C5	1,0	
	405	Ilex meservaeau 'Heckenstar'	hulst			40-50	C1,5	3,0	
<i>- drieboeksverband</i>									
Vaste planten									
	227	Alchemilla mollis	vrouwenmantel	10%		P11		9,0	
	227	Anemone x hybr. 'Honorine Jobert'	herstanemoon	10%		P11		9,0	
	227	Carex Morowii 'Variegata'	zegge	10%		P11		9,0	
	277	Geranium macrorrhizum 'Spessart'	ooievaarsbek	10%		P9		11,0	
	277	Geranium 'Rozanne'	ooievaarsbek	10%		P9		11,0	
	227	Hemerocallis 'Stella d'Oro'	daglelie	10%		P11		9,0	
	277	Kalimeris incisa 'Alba'	zomeraster	10%		P9		11,0	
	277	Liriope muscari 'Ingwersen'	leliegras	10%		P9		11,0	
	227	Nepeta racemosa 'Grog'	kattenkruid	10%		P11		9,0	
	227	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	lampenpoetsgras	10%		P11		9,0	
<i>- evenredig in drieboeksverband</i>									

Opmerkingen

Eisen plantmateriaal

- Plantmateriaal dient met NAK-certificaat te worden geleverd.
- Plantmateriaal dient van eerste kwaliteit, soortecht, goed gekweekt, op tijd verplant, zo nodig gesneden, ruim gerooid, afgerijpt, onbeschadigd, ziektevrij en zonder ongedierte te zijn.
- Voor plantmateriaal waar mogelijk inheemse soorten gebruiken. Waar mogelijk biologisch geteelde materialen (bomen e.d.) toepassen.
- Het wortelgestel dient goed te zijn ontwikkeld en dicht met wortelharen te zijn bezet.
- Kluitgoed dient tot onder toe vertakt zijn en een vaste en goed doorwortelde kluit hebben.
- Er dient een goede verhouding te zijn tussen de lengte van de plant en de dikte van de wortelhals.
- Plantmateriaal met kluit, dient in container, gaaslinnen of een 'elastiek net' te worden geleverd.
- Aan elke soort plant dient bij aankomst op het werk minimaal één label bevestigd te zijn, waarop duidelijk leesbaar staat vermeld: het aantal, de soort, de variëteit, de kwaliteit en de maat. De nomenclatuur dient overeen te komen met de thans geldende benamingen volgens internationale regels.
- Een ter zake kundig medewerker controleert bij de soortkeuze en aanschaf of het groen van eerste kwaliteit is, soortecht is, vrij van ziekten en plagen, goed gekweekt, op tijd verplant en afgerijpt.