

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:OPDRACHTGEVER
Gemeente HeusdenPROJECT
Woonrijp maken kamer 6 en 7 Landgoed SteenenburgNUMMER
2405

Mede naar aanleiding van de verstrekte inlichtingen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

WIJZIGINGEN OPDRACHTGEVER
Door de opdrachtgever zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in het bestek:

De specificaties van het leveren en aanbrengen van zitranden zijn gewijzigd.

Het zagen van elementenverharding is toegevoegd. Knipwerk is niet toegestaan.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
De volgende schriftelijke vragen zijn gesteld:

- V Er mag pas gestart worden met de volgende fase als de voorgaande fase is opgeleverd aan de gemeente; Bedoelt u te zeggen dat per werkvak van 80 m moet worden opgeleverd? Enkel de opleverplanning van Hendriks-Coppelmans (kamer 6) is bijgevoegd. Bedoelt u deze met de genoemde faseringsplanning?
- A Ja, dit is correct. De lengte per werkvak is o.a. een eis vanuit de veiligheidsregio en voor de toegankelijkheid van o.a. het kasteel is het gewenst om bij ieder werkvak een korte bypass te kunnen opnemen.
- V Vanaf 1 januari 2027 kan jaarlijks worden geïndexeerd. Basis voor de indexering vormt het prijsindexcijfer voor de GWW-sector zoals wordt vastgesteld door het CBS; Kunt u deze indexering al in laten gaan vanaf januari 2026?
- A Nee, deze gaat pas vanaf 1 januari 2027 in.

PERCEEL 1 - KAMER 6
DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de Nota weergegeven:
53, 56, 57, 58, 59 en 760020

PERCEEL 2 - KAMER 7
DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de Nota weergegeven:
53, 56, 58 en 59

DEEL 3 BEPALINGEN

Onderstaande bepaling(en) zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de Nota weergegeven:

- 83 12 03 lid 04
- 83 12 03 lid 06

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze Nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de Nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 9 april 2025

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
53		.	Opsluitingen Pasmaken van opsluitingen d.m.v. van zagen met water			
56		.	Straatbakstenen Pasmaken van straatbakstenen d.m.v. van zagen met water			
57		.	Betonstraatstenen Pasmaken van betonstraatstenen d.m.v. van zagen met water			
58		.	Betontegels Pasmaken van betontegels d.m.v. van zagen met water			
59		.	Diversen Pasmaken van verhardingen d.m.v. van zagen met water			
760020	109999	.	Aanbrengen zitranden.	m	22,82 V	
		.	Situering: binnen gehele werk			
		.	Betreft: aanbrengen betonnen zitranden met houten zitting			
		.	Inclusief grondwerk en fundering			
		.	Plaatsen op menggranulaat, dikte 200 mm	m3		4,11 L
		.	Voorzien van steunrug van stampbeton en stellen op stelspecie	m3		2,28 L
		.	Aanbrengen HDPE platen aan zijde plantvak tegen doordringen grond afmetingen 500 x 300 mm	st		10,00 L
		.	Plaatjes afwerken op dezelfde hoogte als de teelaarde			
		.	Prefab betonnen zitbankelementen, geleverd volgens bestekspost 760030			
		.	Voegen tussen elementen maximaal 5 mm			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

83 1 STRAATWERK**83 12 EISEN EN UITVOERING****83 12 03 UITVOERING BESTRATING**

- 01 Het zand voor de straatlaag op hoogte onder profiel aanbrengen en verdichten.
- 02 Met het aanbrengen van de bestratingen pas dan beginnen als het zandbed of straatlaag over voldoende lengte is afgewerkt en de kantopsluiting over voldoende lengte is gesteld.
- 03 De streklaag om kolken en putten wordt als normaal straatwerk verrekend.
- 04 Pasmaken door middel van zagen. Het zaagwerk van bestrating op plaatsen waar geen bisschopsmutsen of keperstenen (kunnen) worden toegepast moet worden gemaakt tegen een vooraf gestrate streklaag van het te verwerken materiaal.
- 05 Met het aanbrengen van de kantopsluitingen van de bestratingen pas dan beginnen als het zandbed of straatlaag over voldoende lengte is afgewerkt.
- 06 Passtukken van banden fabrieksmatig vervaardigen danwel op maat zagen met water.