

Behoort bij: 2025-018

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	OPENBARE VERLICHTING				
601	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT				
601020	Verwijderen verlichtingsobject 5,00 m (lm:afv, arm: afv.)	st	15,00F		
601030	Verwijderen verlichtingsobject 6,00 m (lm:afv, arm: afv.)	st	15,00F		
601040	Verwijderen verlichtingsobject 8,00 m (lm:afv, arm: afv.)	st	15,00F		
601050	Verwijderen verlichtingsobject 10,00 m (lm:afv, arm: afv.)	st	15,00F		
602	OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT				
602020	Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: her, arm: her).	st	20,00F		
602030	Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: her).	st	20,00F		
602040	Opn verlichtingsobject 8,00 m (lm: her, arm: her).	st	15,00F		
602050	Opn verlichtingsobject 10,00 m (lm: her, arm: her).	st	15,00F		
603	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT				
603110	Aanbrengen verlichtingsobject 3,50 m	st	20,00F		
603120	Aanbrengen verlichtingsobject 5,00 m.	st	15,00F		
603130	Aanbrengen verlichtingsobject 6,00 m.	st	15,00F		
603140	Aanbrengen verlichtingsobject 8,00 m.	st	15,00F		
603150	Aanbrengen verlichtingsobject 10,00 m.	st	15,00F		
607	AANSLUITVOORZIENINGEN				
607060	Ontkoppelen grondkabel, in.	st	50,00F		
607080	Aansluiten grondkabel, in.	st	50,00F		
608	OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT				
608010	Overzetten bestaande (verkeers)bebording	st	100,00F		
608020	Aanbrengen grondvleugel.	st	50,00F		
608040	Conserveren lichtmast, 3,50 m.	st	10,00F		
608050	Conserveren lichtmast, 5,00 m.	st	25,00F		
608060	Conserveren lichtmast, 6,00 m.	st	25,00F		
608070	Conserveren lichtmast, 8,00 m.	st	25,00F		
620	LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS				
620210	Leveren stalen enkele uithouder, 1500 mm.	st	50,00F		
620220	Leveren stalen dubbele uithouder, 1500 mm.	st	50,00F		
620230	Leveren stalen enkele uithouder, 500 mm.	st	10,00F		
620240	Leveren stalen dubbele uithouder, 500 mm.	st	10,00F		
621	LEVEREN LED-ARMATUREN				
621010	Leveren armatuur Friso Kramer ZNSTD 24w	st	10,00F		
621130	Leveren armatuur Valentino 32LED	st	20,00F		
621330	Leveren armatuur Strapitec ASD Micro	st	10,00F		
621370	Leveren armatuur Strapitec ASD Mini 2200K	st	15,00F		
621380	Leveren armatuur Strapitec ASD Mini 2200K 48W	st	15,00F		
621390	Leveren armatuur Strapitec ASD Mini 2200K 73W	st	15,00F		
632	GRONDMOFFEN				
632010	Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 2,5 mm².	st	40,00F		
632030	Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm² op 4 x 10 mm².	st	10,00F		
632040	Aanbrengen eindmof op 4 x 2,5 mm².	st	30,00F		
7	VERKEERSREGELINSTALLATIES				
70	VERWIJDEREN				
701	Verwijderen VRI meubilair				
701000	Verwijderen kast incl. verkeersregeltoestel	st	30,00F		
701010	Uitnemen modem en ISRA punt.	keer	20,00F		
701110	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	250,00F		
701120	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	150,00F		
701210	Verwijderen Unimast	st	250,00F		
701220	Verwijderen drukknopmast	st	100,00F		
701310	Verwijderen uithouder van zweepmast	st	40,00F		
701330	Verwijderen staander	st	50,00F		
701410	Verwijderen ligger van portaal (tot 12 m).	st	15,00F		
701420	Verwijderen ligger van portaal (vanaf 12 m).	st	15,00F		
701510	Verwijderen voorwaarschuwingssein	st	5,00F		
701610	Verwijderen mast combi VRI-OVL.	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
702	Verwijderen VRI kabels				
702020	Verwijderen grondkabel VRI installatie	m	30.000,00	F	
71	VERKEERSREGELTOESTEL				
710	Verkeersregeltoestel (iVRI) 12SG-24DET-16DK				
710010	Aanbrengen verkeersregeltoestel (iVRI) 12SG-24DET-16DK	st	15,00	F	
711	Verkeersregeltoestel (iVRI) 24SG-48DET-32DK				
711010	Aanbrengen verkeersregeltoestel (iVRI) 24SG-48DET-32DK	st	15,00	F	
716	Toevoegingen verkeersregeltoestel (standaard)				
716010	Aanbrengen software t.b.v. verkeersregistratie.	st	30,00	F	
716020	Aanbrengen verkeersregelprogramma (aangeleverd).	st	30,00	F	
716050	Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.	st	30,00	F	
716060	Aansluiten VRI (LS-aansluiting).	st	5,00	F	
716070	Aansluiten VRI (communicatienetwerk).	st	30,00	F	
716080	Aansluiten kabels (verkeersregeltoestel).	keer	30,00	F	
716090	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	30,00	F	
717	Toevoegingen in verkeersregeltoestel (optioneel)				
717010	Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie (KAR).	set	20,00	F	
717020	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie (radar).	set	2,00	F	
717030	Aanbrengen koppeling met verkeersregeltoestellen.	set	16,00	F	
717040	Aanbrengen voorzieningen voor overige koppelingen.	set	15,00	F	
717060	Aanbrengen apparatuur t.b.v. snelheidsdetectie.	set	10,00	F	
717090	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. observatiecamera.	set	5,00	F	
717110	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen (akoestisch sg.)	set	10,00	F	
717120	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen (WTV).	set	20,00	F	
718	Uitbreidingen in verkeersregeltoestel				
718010	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep (set 4 SG).	st	10,00	F	
718020	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie (set 8 DET).	set	40,00	F	
718030	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie (set 4 DK).	set	5,00	F	
72	DETECTIE				
721	Detectielussen asfalt (in tussen- of onderlaag)				
721010	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m)	m	1.000,00	F	
721020	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m) fiets	m	2.000,00	F	
721030	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (50 tot 100 m)	m	1.000,00	F	
721040	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (100 tot 200 m)	m	2.000,00	F	
721050	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (> 200 m)	m	5.000,00	F	
722	Detectielussen asfalt (in deklaag)				
722010	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m) deklaag	m	1.000,00	F	
722020	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m) fiets, deklaag	m	500,00	F	
722050	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (>200 m) deklaag	m	1.000,00	F	
723	Detectielussen bestrating (m)				
723010	Aanbrengen niet-selectieve detectie, bestrating (<50 m)	m	500,00	F	
723020	Aanbrengen niet-selectieve detectie, bestrating (<50 m) fiets	m	250,00	F	
725	Detectie overige				
725000	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	1.500,00	F	
725010	Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie.	set	2,00	F	
725020	Aanbrengen antenne, KAR.	set	20,00	F	
725050	Doormeten grondkabel detectie, 0-meting.	st	5,00	F	
725060	Doormeten detectielus.	st	50,00	F	
725070	Doormeten grondkabel detectie.	st	50,00	F	
725090	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	50,00	F	
73	VRI MEUBILAIR				
730	MASTEN				
730000	Aanbrengen grondvleugel.	st	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
730010	Aanbrengen mast	st	250,00	F	
730020	Aanbrengen drukknopmast	st	120,00	F	
730350	Aanbrengen zweepmast, < 7.50 m (enkele uithouder).	st	5,00	F	
730360	Aanbrengen zweepmast, < 7.50 m (dubbele uithouder).	st	2,00	F	
730380	Aanbrengen zweepmast, 7.50 tot 10.0 m	st	15,00	F	
730410	Aanbrengen portaal, < 15.0 m.	st	5,00	F	
730420	Aanbrengen portaal, 15.0 tot 20.0 m.	st	10,00	F	
730430	Aanbrengen portaal, 20.0 tot 25.0 m.	st	5,00	F	
730510	Aanbrengen voorwaarschuwingssein, 200 mm.	st	2,00	F	
730520	Aanbrengen voorwaarschuwingssein, 300 mm.	st	2,00	F	
730600	Aanbrengen mast combi VRI-OVL, KS03-Z-VRI (enkel).	st	10,00	F	
730610	Aanbrengen mast combi VRI-OVL, KS03-Z-VRI (dubbel).	st	5,00	F	
730620	Aanbrengen mast combi VRI-OVL, LPH = 8.00 m.	st	30,00	F	
730630	Aanbrengen mast combi VRI-OVL, LPH = 10.00 m.	st	30,00	F	
730640	Aanbrengen mast combi VRI-OVL, LPH = 12.00 m.	st	5,00	F	
730650	Aanbr. zweepmast combi VRI-OVL, LPH = 10m, < 7,50m.	st	5,00	F	
730680	Aanbr. zweepmast combi VRI-OVL, LPH = 10m, 7,50m - 10.0m	st	5,00	F	
730810	Aanbrengen mast combi VRI-Bewegwijzering	st	5,00	F	
730850	Aanbrengen zweepmast combi VRI-Bewegwijzering	st	5,00	F	
730910	Aanbrengen kantelbare cameramast.	st	5,00	F	
731	VERLENG- EN OPZETSTUKKEN				
731010	Aanbrengen opzetstuk, 775 mm.	st	75,00	F	
731020	Aanbrengen opzetstuk, 1230 mm.	st	150,00	F	
731030	Aanbrengen opzetstuk, 1630 mm.	st	25,00	F	
732	LANTAARNS				
732000	Meerprijs aanbrengen aluminium bevestigingsarm.	st	150,00	F	
732110	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm.	st	250,00	F	
732120	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, fiets.	st	100,00	F	
732130	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, voetg.	st	10,00	F	
732140	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, vg.+sp.	st	100,00	F	
732150	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, conflict.	st	10,00	F	
732160	Aanbrengen buslantaarn, laag 200 mm, 9-oog.	st	20,00	F	
732180	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 300 mm.	st	10,00	F	
732210	Aanbrengen verkeerslantaarn, hoog 200 mm.	st	50,00	F	
732250	Aanbrengen verkeerslantaarn, hoog 300 mm.	st	10,00	F	
732260	Aanbrengen buslantaarn, hoog 200 mm, 9-oog.	st	5,00	F	
732310	Aanbrengen onderlicht.	st	75,00	F	
732320	Aanbrengen onderlicht met wachttijdvoorspeller.	st	75,00	F	
733	TOEBEHOREN				
733310	Leveren en aanbrengen observatiecamera.	st	5,00	F	
733320	Aanbrengen drukknop met terugmelding.	st	100,00	F	
733330	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	10,00	F	
733350	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.	st	500,00	F	
738	CONSERVEREN VRI MASTEN				
738030	Conserveren drukknopmast.	st	25,00	F	
738040	Conserveren Unimast inclusief opzetter	st	25,00	F	
738050	Conserveren combimast, 6,00 m.	st	25,00	F	
738060	Conserveren combimast, 8,00 m.	st	25,00	F	
738070	Conserveren zweepmast.	st	15,00	F	
74	VRI KABELWERKZAAMHEDEN				
741	MANTELBUIZEN				
741010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PVC 110 mm.	st	50,00	F	
741020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PVC 125 mm.	st	50,00	F	
741030	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PVC 160 mm.	st	50,00	F	
741040	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PE 65 mm (rood).	st	50,00	F	
741050	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren (tot 20 m).	st	10,00	F	
741060	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren (30 m).	st	10,00	F	
741080	Aanbrengen glasvezelbuis.	st	10,00	F	
742	GRAAFWERKZAAMHEDEN				
742010	Graven en aanvullen sleuf.	m	10.000,00	F	
742020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	1.500,00	F	
742030	Aanbrengen afdekband.	m	10.000,00	F	
742040	Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, bss.	m2	3.000,00	F	
742050	Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, gras.	m2	1.500,00	F	
742060	Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, tegels.	m2	2.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
742310	Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.	st	200,00	F	
743	KABELS				
7432	<u>Kabels</u>				
743200	Aansluiten kabels (in mast).	st	500,00	F	
743210	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en lantaarn.	m	1.500,00	F	
743220	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en fietslantaarn.	m	1.500,00	F	
743230	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en WTV.	m	500,00	F	
743250	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.	m	3.000,00	F	
743260	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en drukknop.	m	2.000,00	F	
7433	<u>Koppelkabels</u>				
743350	Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel (sleuf).	m	2.000,00	F	
743360	Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel (inblazen).	m	1.500,00	F	
77	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
771	Overige t.b.v. iVRI				
771000	Leveren en aanbrengen ITF-bestand (< 13SG / < 48 DET).	st	15,00	F	
771010	Leveren en aanbrengen ITF-bestand (>=13SG / >= 48 DET).	st	15,00	F	
771020	Aansluiten RIS op UDAP	st	30,00	F	
774	Diversen				
774010	Uitvoeren iSAT.	keer	30,00	F	
774020	Uitvoeren iFAT.	keer	30,00	F	
774030	Overdracht garantieperiode - onderhoudscontract.	keer	30,00	F	
774040	Preventief onderhoud.	keer	30,00	F	
774050	Herladen applicatie in VRI-automaat.	keer	50,00	F	
774060	Parameters onderbrengen in verkeersregeltoestel.	keer	30,00	F	
774070	Overleg CCOL-regeling.	keer	50,00	F	
774080	Aanpassen CCOL-regeling.	keer	50,00	F	
774090	Aanleveren VLOG-file.	keer	30,00	F	
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
800	ALGEMEEN				
800000	Opstellen werkplan.	keer	30,00	F	
800010	Maken werkplan instandhouden verlichting	keer	5,00	F	
800020	Instandhouding verlichting.	keer	5,00	F	
800030	Opstellen materieelinzetplan	keer	30,00	F	
800120	MOOR-melding.	keer	30,00	F	
800130	KLIC-melding.	keer	30,00	F	
800140	Aanvraag TVM.	keer	5,00	F	
800220	Uitzetten voor detectie.	keer	30,00	F	
801	COÖRDINATIE				
801010	Coördinatie Liander.	keer	30,00	F	
801020	Coördinatie openbare verlichting.	keer	5,00	F	
801030	Coördinatie VRI - civiele aannemer.	keer	25,00	F	
801040	Coördinatie TVM maatregelen.	keer	5,00	F	
801050	Coördinatie detectie.	keer	5,00	F	
801060	Coördinatie reclameframes.	keer	20,00	F	
801070	Coördinatie koppeling andere systemen.	keer	20,00	F	
801080	Afstemming mbt aansluiten op verkeerscentrale.	keer	30,00	F	
801090	Coördinatie storingen.	keer	30,00	F	
805	V&G MAATREGELEN CROW400				
805610	Meerprijs masten in vervuilde grond <Rood V>	st	50,00	F	
805620	Meerprijs masten in vervuilde grond <Rood NV>	st	100,00	F	
805650	Meerprijs kabels in vervuilde grond <Rood V>	m	50,00	F	
805660	Meerprijs kabels in vervuilde grond <Rood NV>.	m	500,00	F	
807	REVISIE en DOCUMENTEN				
807010	Aanleveren van revisiegegevens, VRI.	keer	30,00	F	
807020	Aanleveren van revisiegegevens, OVL.	keer	30,00	F	
807720	Aanleveren documenten, verkeersregeltoestel.	keer	30,00	F	
807750	Aanleveren documenten, aarding.	keer	30,00	F	
808	COMMUNICATIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				