

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein  
**Aanbestedende Dienst:** gemeente Sittard-Geleen  
**Referentie:** Z/24/537676

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 129  
**Onderwerp:** Natuursteenafdekking

**Vraag:**

Dient er tussen de natuursteen afdekkers een voegvulling van kit aangebracht te worden?

**Antwoord:**

Nee

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.** 130  
**Onderwerp:** Betonwerk Molentak

**Vraag:**

In welke bestekspost is het betonwerk overloopconstructie van de Molentak omschreven?

**Antwoord:**

Hiervoor is bestekspost 950080 (stelpost) opgenomen. Kosten voor de

nadere uitwerking worden hierop verrekend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

131

**Onderwerp:**

BP 274220/274230 en 274240

**Vraag:**

Besteksposten rijmen niet met tekening. Alle posten geven een wanddikte van 250mm terwijl er in de tekening wanden van 300mm worden opgegeven. Wat hoort bij wat?

**Antwoord:**

Bestekspost 274220 betreft het bekisten t.b.v. de wanden met een dikte van 250 mm. Besteksposten 274230 en 274240 worden tekstueel aangepast, deze gaan over de wanden met een dikte van 300 mm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

132

**Onderwerp:**

BP 289030/290010 en 290020

**Vraag:**

Welke houtsoort wordt er verstaan onder tropisch hardhout?

**Antwoord:**

Hout van de leuning dient te voldoen aan duurzaamheidsklasse 1, houtsoort ter keuze aannemer. Monster van houtsoort ter goedkeuring voorleggen aan de directie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

133

**Onderwerp:**

BP 284060

**Vraag:**

Dient de ruimte tussen mergel en betonnen wand gevuld te worden met vulspecie?

**Antwoord:**

Ja, de ruimte tussen de mergelstenen en betonwand dient te worden opgevuld met vulspecie. Bestekspost wordt tekstueel aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 9 okt 2025

**Ref.nr.**  
134

**Onderwerp:**  
BP 284010

**Vraag:**

Mag de aannemer er ook voor kiezen ipv. Doorstrijkwerk traditioneel te metselen (metselen en naderhand voegen)?

**Antwoord:**

Nee, het metselwerk dient conform bestek te worden uitgevoerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 9 okt 2025

**Ref.nr.**  
135

**Onderwerp:**  
Detailtekening

**Vraag:**

Mag aannemer zelf de keuze maken om detail 1B of het alternatief toe te passen?

**Antwoord:**

Nee, detail 1B dient te worden aangehouden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 9 okt 2025

**Ref.nr.**  
136

**Onderwerp:**  
BP 264160

**Vraag:**

Met hoeveel meters kabelwerk moet er rekening gehouden worden ?

**Antwoord:**

Rekening houden met afkoppelen door erkend installateur, verwijderen van 10-15m vervallen aansluitkabels, en aankoppelen door erkend installateur. Nieuwe aansluiting wordt door gemeente aangevraagd en door nutsbedrijven aangelegd (aannemer heeft coördinatieplicht). Bestekspost wordt tekstueel hierop aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 9 okt 2025

**Ref.nr.**  
137

**Onderwerp:**  
BP 264150

**Vraag:**

Met hoeveel meters kabelwerk moet er rekening gehouden worden ?

**Antwoord:**

Rekening houden met afkoppelen door erkend installateur, verwijderen van 10-15m vervallen aansluitkabels, en aankoppelen door erkend installateur. Nieuwe aansluiting wordt door gemeente aangevraagd en door nutsbedrijven aangelegd (aannemer heeft coördinatieplicht). Bestekspost wordt tekstueel

hierop aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

138

**Onderwerp:**

BP 264140

**Vraag:**

Met hoeveel meters kabelwerk moet er rekening gehouden worden ?

**Antwoord:**

Rekening houden met afkoppelen door erkend installateur, verwijderen van 10-15m vervallen aansluitkabels, en aankoppelen door erkend installateur. Nieuwe aansluiting wordt door gemeente aangevraagd en door nutsbedrijven aangelegd (aannemer heeft coördinatieplicht). Bestekspost wordt tekstueel hierop aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

139

**Onderwerp:**

BP 252570

**Vraag:**

Dit betreft onderhoud op een in gebruik zijnde parkeerplaats, kunt u besteksposten opnemen voor de benodigde afzettingen om de dit onderhoud mogelijk te maken ?

**Antwoord:**

Bestekspost wordt gewijzigd. Betreft maaien inclusief toepassen van de benodigde verkeersmaatregelen ter inschatting van de aannemer. Dit is afhankelijk van de fasering van het werk

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

140

**Onderwerp:**

BP 211230

**Vraag:**

De leidingen beheerderunit staan niet op de tekeningen weergegeven met welke lengtes dient de aannemer rekening te houden ?

**Antwoord:**

Rekening houden met afkoppelen door erkend installateur, verwijderen van 10-15m vervallen aansluitkabels, en aankoppelen door erkend installateur. Nieuwe aansluiting wordt door gemeente aangevraagd en door nutsbedrijven aangelegd (aannemer heeft coördinatieplicht). Bestekspost wordt tekstueel hierop aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

141

**Onderwerp:**

BP 162110 en 162110

**Vraag:**

Wat is het verschil tussen deze beide posten ?

**Antwoord:**

Bestekspost 162110 betreft (dwars) onder rijstroken en 162120 betreft (langs) onder trottoirs. Besteksposten worden aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

142

**Onderwerp:**

BP 155410

**Vraag:**

Klopt de aangegeven hoeveelheid beton t.b.v fundering en steunrug ?

**Antwoord:**

Hoeveelheid ter inlichting wordt aangepast in bestekspost 155410 en 155420.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

143

**Onderwerp:**

BP 153010 en BP153020

**Vraag:**

Deze bestekspost is niet homogeen opgebouwd, kunt de aangegeven  
resultaatsverplichtingen ter inlichting aangeven ?

**Antwoord:**

Betreft diverse bestratingsmaterialen in diverse verbanden die herstraat  
moeten worden zodat een goede aansluiting ontstaat. Aanpassing grondwerk  
/funderingen/opsluitingen is slechts minimaal en sporadisch. Betreft  
nagenoeg alleen herstraatwerk elementenverhardingen. Bestekspost wordt  
gewijzigd, indicatief wordt een splitsing in materialen benoemd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

144

**Onderwerp:**

BP 124320

**Vraag:**

Deze bestekspost is niet homogeen opgebouwd, kunt de aangegeven  
resultaatsverplichtingen apart aangeven in aparte besteksposten ?

**Antwoord:**

Nee, de bestekspost beschrijft welke handelingen er dienen plaats te vinden voor het plaatsen van de boombunker. Betreft bij 2 betonbanden van 1m lengte de steunrug verwijderen t.b.v. het plaatsen van de boombunker van 90cm breedte. Hoeveelheden kan de aannemer zelf bepalen. Bestekspost wordt gewijzigd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

145

**Onderwerp:**

BP 120280

**Vraag:**

Betreft deze hoeveelheid enkel binnen de werkzaamheden volgens deel Wilhelminstraat, Rijksweg Zuid, en Engelenkampstraat, dus exclusief het deel op het Tempelplein ?

**Antwoord:**

Deze hoeveelheid betreft het totaal van het sterk verontreinigde gedeelte in zowel de Rosmolenstraat als de Engelenkampstraat. We gaan deze paragraaf met besteksposten aanpassen voor uitsluitend de Engelenkampstraat en maken voor het Tempelplein een nieuwe paragraaf met besteksposten aan. De hoeveelheid wordt gesplitst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 9 okt 2025

**Ref.nr.**  
146

**Onderwerp:**  
BP 118210

**Vraag:**  
Kunt u de benoemde revisiegegevens als bijlage toevoegen ?

**Antwoord:**  
Tekst 'aangereikte revisiegegevens en' komt te vervallen want deze zijn niet voorhanden. Bestekspost wordt tekstueel aangepast.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 3

**Percelen:** P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 9 okt 2025

**Ref.nr.**  
147

**Onderwerp:**  
BP 117730

**Vraag:**  
Kunt u aangeven wie de MKB verzorgt voor deze sanering en waarom de eind evaluatie een onderdeel van dit bestek is en de overige MKB werkzaamheden niet ?

**Antwoord:**  
Begeleiding MKB wordt door de gemeente georganiseerd. Bestekspost 117730 vervalt inderdaad (daarom).

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

148

**Onderwerp:**

BP 117450

**Vraag:**

Kunt u de eenheid van deze bestekspost aanpassen in tonnen ?

**Antwoord:**

Wordt aangepast naar 800 ton. Verrekening hoeveelheid op basis van weegbonnen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

149

**Onderwerp:**

BP 117350

**Vraag:**

Betreft dit het oppervlak enkel binnen de werkzaamheden volgens deel Wilhelminstraat, Rijksweg Zuid, en Engelenkampstraat , dus exclusief het deel op het Tempelplein ?

**Antwoord:**

Exclusief Tempelplein.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

150

**Onderwerp:**

BP 117280

**Vraag:**

Klopt het dat dit oppervalk gedeeltelijk buiten de werkgrens ligt ?

**Antwoord:**

Het gedeelte buiten de werkgrens (bij A13) valt buiten de scope van dit werk en hoeft niet verwijderd te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

9 okt 2025

**Ref.nr.**

151

**Onderwerp:**

BP 116230

**Vraag:**

Klopt de afmeting 1000x400x80 mm ?

**Antwoord:**

De afmeting betreft een aanname. 80mm is inderdaad te gering, uitgangspunt dient 200mm te zijn. Bestekspost wordt tekstueel aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

152

**Onderwerp:**

BP 112210 en 112220

**Vraag:**

Kunt u de te verwijderen markeringen op tekening aangeven ?

**Antwoord:**

Nee. Betreft alle aanwezige te vervallen markeringen. Besteksposten worden verrekenbaar gemaakt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**  
153

**Onderwerp:**  
BP031020

**Vraag:**

Kunt u op tekening aangeven welke beplanting dit betreft?

**Antwoord:**

Wordt vooraf voor de start van de uitvoering door de toezichthouder aangegeven. Betreft de te handhaven bomen binnen het werkgebied.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**  
154

**Onderwerp:**  
BP011030

**Vraag:**

Kunt u de hoeveel deze bestekspost kosten homogeen maken ? De looptijd is variabel en wordt bepaald door BP 011010. Inzet per week is daarom meer voor de hand liggend.

**Antwoord:**

Bestekspost wordt gewijzigd. Tekstkarren dienen te worden overgenomen bij start van het werk en gedurende het gehele werk in stand te worden gehouden. Afstemming over toe te passen teksten in overleg met Centrum Sittard Bereikbaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 10 okt 2025

**Ref.nr.** 155  
**Onderwerp:** bestek 2.1 punt 05

**Vraag:**

Hier is aangegeven dat de GHG 42.00+ NAP bedraagt. Op de bestekstekeningen n van Palte staat aangegeven dat de GWS 42.00+ NAP bedraagt. Wat is juist?

**Antwoord:**

De GHG ter hoogte van het Tempelplein bedraagt 42.00+NAP.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 10 okt 2025

**Ref.nr.** 156  
**Onderwerp:** bijlage 27

**Vraag:**

Bij de 1e nota is er een bestand bijlage 27 overzicht vergunningen gemeente toegevoegd. Bij de 2e nota is een bijlage 27 constructieberekening Palte toegevoegd. Zijn beide bijlages nu van toepassing?

**Antwoord:**

De besteksbijlage Constructieberekening Palte wordt henummerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

157

**Onderwerp:**

paragraaf 2745

**Vraag:**

Dienen de vloeren van de gracht en molentak monolithisch afgewerkt te worden?

**Antwoord:**

Nee, dit is niet noodzakelijk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

158

**Onderwerp:**

bestekspost 275010

**Vraag:**

Kunt u specifiek aangeven waar dit talud zich bevindt in de gracht? Staat nu volgens ons niet op de tekening.

**Antwoord:**

Gewijzigde detailtekening wordt z.s.m. toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

159

**Onderwerp:**

tekening Palte, 550287-D102

**Vraag:**

In het bestek zijn geen posten opgenomen voor de dilatatie voegen zoals op tekening staan. Wij verzoeken u deze besteksposten op te nemen.

**Antwoord:**

Dilatatievoegen zijn opgenomen bij bestekspost 274820 en het type voeg wordt nader gespecificeerd. Dilatatievoegen aanbrengen conform voorschriften leverancier.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

160

**Onderwerp:**

bestekspost 274750

**Vraag:**

Kunt u aangeven welk type bentonietband? Waar moeten deze worden aangebracht en hoe ziet dit detail eruit? Deze gegevens kunnen wij niet uit de tekening herleiden.

**Antwoord:**

Bestekspost wordt gewijzigd. Type Bentorub+, afmeting hoogte 20 mm en breedte 25 mm. Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

161

**Onderwerp:**

bestekspost 274630

**Vraag:**

De zwaarte en de sterkte van deze platen moeten door de OG opgegeven worden zodat wij ze door een leverancier kunnen laten maken. Wij verzoeken u dikte en hoeveelheid wapening aan te geven.

**Antwoord:**

Aanhouden betonplaat, dikte 300 mm en betonkwaliteit C45/55, voorzien van boven- en onderwapening 8-150. De definitieve wapening zal vooraf aan start uitvoering door de opdrachtgever worden verstrekt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 10 okt 2025

**Ref.nr.**  
162

**Onderwerp:**  
bestekspost 274620

**Vraag:**  
Deze hoeveelheid is volgens ons niet juist. Graag aanpassen.

**Antwoord:**  
De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast naar 50 st

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 3

**Percelen:** P1 reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 10 okt 2025

**Ref.nr.**  
163

**Onderwerp:**  
bestekspost 274610

**Vraag:**  
Deze eps plaat staat op tekening tussen de zandcementstabilisatie stroken. In de post staat dat ze ook op de zandcementstabilisatie moeten komen. Wat is juist?

**Antwoord:**  
Bestekspost wordt tekstueel gewijzigd. Betreft 2 stroken gestab. zand met ertussen zand. EPS plaat aanbrengen op zandgedeelte.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 10 okt 2025

**Ref.nr.**  
164

**Onderwerp:**  
bestekspost 274560

**Vraag:**

Aanbrengen conform voorschriften van de leverancier. Echter, ontbreekt de verwijzing naar de leverancier. Wie de leverancier of het fabricaat?

**Antwoord:**

Wordt tekstueel toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 10 okt 2025

**Ref.nr.**  
165

**Onderwerp:**  
bestekpost 274560

**Vraag:**

Wat is de afmeting van de vernoemde strip ?

**Antwoord:**

Wordt tekstueel toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

166

**Onderwerp:**

bestekspost 274510

**Vraag:**

Deze hoeveelheid resulteert in een oppervlak van 180 m<sup>2</sup>. De werkvloer is 100 m<sup>2</sup>. Kun u aangeven wat hierbij juist is ?

**Antwoord:**

De vloeren in de Molentak zijn deels vrijdragen en komen derhalve niet op een werkvloer. Beide hoeveelheden zoals opgenomen in het bestek zijn correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

167

**Onderwerp:**

bestekspost 273350

**Vraag:**

Deze zandcementstabilisatie heeft een verhouding van 66 kg/m<sup>3</sup>. Is dit niet erg laag?

**Antwoord:**

Verhouding verhouding 1 (cement) : 8 (zand)? Gewicht cement 1250 kg/m<sup>3</sup>.  
Hoeveelheid ter inlichting wordt aangepast. Bestekspost wordt gewijzigd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

168

**Onderwerp:**

bestekspost 273340

**Vraag:**

Kunt u aangeven waar dit wordt verwerkt in de gracht?

**Antwoord:**

Normaalprofiel 9B.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

169

**Onderwerp:**

bestekspost 273320

**Vraag:**

Aangegeven hoogte is volgens ons niet juist. Deze bedraagt van 0 tot 4 meter volgens ons. Wij verzoeken u dit aan te passen.

**Antwoord:**

Bestekspost wordt gewijzigd (hoogte 0-4m)

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

170

**Onderwerp:**

bestekspost 273310

**Vraag:**

Gemiddelde hoogte is niet conform de hoogte op de tekening. Wat is de gemiddelde hoogte?

**Antwoord:**

Bestekspost wordt gewijzigd (hoogte 0-2m)

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.** 171  
**Onderwerp:** tekening Palte, 550287-D102

**Vraag:**

Op deze tekening staan de ontgravingscontouren aangegeven. Op de beplantingstekening staat aangegeven dat er 2 bomen gespaard moeten blijven. Echter valt er een boom binnen de ontgravingscontouren van tekening Palte. Deze kan dus niet gespaard blijven. Hoe hiermee om te gaan?

**Antwoord:**

De boom binnen de ontgravingscontouren vervalst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.** 172  
**Onderwerp:** paragraaf 2114

**Vraag:**

In een RAW-bestek moet omschreven staan wat er uitgevoerd moet worden. De aannemer hoeft daarvoor niet de staat van het terrein zelf op te gaan nemen. Tevens worden de werkzaamheden op het Tempelplein pas in 2027 uitgevoerd. Gezien de werkzaamheden van kabels en leidingen en het verkrijgen van vergunningen. Hoe de staat van de genoemde materialen op dat moment is kan nu niet bepaald worden. Wij verzoeken u om deze werkzaamheden in een stelpost te omvatten.

**Antwoord:**

Uitgangspunt is de huidige staat van het werk conform de opbreektekening, dit zal over 1 tot 1,5 jaar nauwelijks veranderd zijn. De 'huidige' staat wordt na opdracht gezamenlijk opgenomen en schriftelijk vastgelegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

173

**Onderwerp:**

bestekspost 276010 en 276020

**Vraag:**

Op de ontgravingstekening staat aangegeven dat deze keerwand een berlinerwand is. In het bestek is de keuze vrij. Wat is nu juist?

**Antwoord:**

De daadwerkelijk toe te passen keerconstructie is ter keuze van de aannemer. De Berlinerwand op de ontgravingstekening van Palte is een mogelijkheid.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

174

**Onderwerp:**

bestekspost 276010 en 276020

**Vraag:**

Om deze post te kunnen begroten hebben wij minimaal sonderingsgegevens nodig. Deze zijn niet in de bijlage 27 opgenomen. Wij verzoeken u sonderingsgegevens aan te leveren om bestekspost 276010 en 276020 af te

prijzen.

**Antwoord:**

De eerste sonderingsgegevens worden toegevoegd als besteksbijlage 31. Er worden op korte termijn nog aanvullende sonderingen uitgevoerd, maar besteksbijlage 31 kan als basis voor de tijdelijke keerconstructie worden gebruikt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

175

**Onderwerp:**

2e nota vraag 99 en 125

**Vraag:**

Zoals verzocht in vraag 99 en vraag 125 is het niet duidelijk welke werkzaamheden uit het PvE (bijlage 4a en 4b) tot de verplichting van aannemer behoren en welke tot verplichting van de archeologische begeleiding. Dit is noodzakelijk om bestekspost 060 110 af te kunnen prijzen. Wij verzoeken u dit aan te geven.

**Antwoord:**

De aannemer dient hier zelf op basis van het PvE een gespecificeerde onderbouwing op aanvraag van de opdrachtgever aan te leveren van de gehanteerde uitgangspunten. Gedurende de uitvoering zal dit bespreekbaar zijn met de directie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 10 okt 2025

**Ref.nr.**  
176

**Onderwerp:**  
2e nota vraag 97

**Vraag:**

Zoals verzocht in vraag 97 is het niet duidelijk welke maatregelen uit de risicoanalyse (bijlage 3) tot verplichting van aannemer behoren en welke tot verplichting van de nevenaannemer CS-OOO. Dit is noodzakelijk om bestekspost 050 010 af te kunnen prijzen. Wij verzoeken u dit aan te geven.

**Antwoord:**

De aannemer dient hier zelf op basis van het PvE een gespecificeerde onderbouwing op aanvraag van de opdrachtgever aan te leveren van de gehanteerde uitgangspunten. Gedurende de uitvoering zal dit bespreekbaar zijn met de directie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 10 okt 2025

**Ref.nr.**  
177

**Onderwerp:**  
algemeen

**Vraag:**

Gezien het grote aantal vragen over hoofdstuk 27, waarvan de bijbehorende posten pas in de tweede nota van inlichtingen zijn vrijgegeven, en het ontbreken van essentiële gegevens zoals sonderingen ten behoeve van het ontwerp van de tijdelijke grondkering, verzoeken wij u de aanbestedingstermijn met minimaal twee weken te verlengen. Een

verlenging stelt inschrijvers in staat om een kwalitatief betere aanbieder uit te werken, met een zorgvuldige onderbouwing van de betreffende posten en activiteiten. Dit zal ook voor u voordelen opleveren tijdens de uitvoering van het werk, doordat de ingediende aanbiedingen beter aansluiten op de projectuitvoering en minder risico's met zich meebrengen.

**Antwoord:**

"De eerste sonderingsgegevens worden toegevoegd als besteksbijlage 31. Er worden op korte termijn nog aanvullende sonderingen uitgevoerd, maar besteksbijlage 31 kan als basis voor de tijdelijke keerconstructie worden gebruikt.

De aanbesteding wordt met 2 weken verschoven.  
Zie voor gewijzigde data op Dashbord van TenderNed onder 'Termijnen'.  
Tevens is een bijlage toegevoegd met aanpassing/gewijzigde onderdeel van tabel 1 inschrijvingsleidraad par. 1.10 pag. 6.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:** P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:** 10 okt 2025

**Ref.nr.**

178

**Onderwerp:**

Inschrijvingsleidraad

**Vraag:**

Bij het subgunningscriterium 3 : Risicodossier inclusief beheersmaatregelen is het ons niet duidelijk wat u van ons verwacht? Dit komt ook door de beantwoording in 1e nota van inlichtingen kunt U aangeven hoe wij dit criterium moeten aanbieden conform welke optie van 6 onderstaande opties

Optie A1. We dienen een risicodossier in met in totaal 5 toprisco's, bestaande uit de 3 risico's die u noemt in de leidraad (grondwater resp. Bemaling tijdens de aanleg van de betonnen bak t.b.v. de gracht en Molentak in het Tempelplein'; Aantreffen archeologische vondsten (stagnatie)' en 'Het omleggen resp. De aanwezigheid van diverse kabels en leidingen (met name bij het Tempelplein)), plus 2 eigen toprisco's

Optie A2. We dienen een risicodossier in met in totaal 8 toprisiko's, bestaande uit de 3 risico's die u noemt in de leidraad (grondwater resp. Bemaling tijdens de aanleg van de betonnen bak t.b.v. de gracht en Molentak in het Tempelplein'; Aantreffen archeologische vondsten (stagnatie)' en 'Het omleggen resp. De aanwezigheid van diverse kabels en leidingen (met name bij het Tempelplein)), plus 5 eigen toprisiko's

Optie A3. We dienen een risicodossier in met in totaal 11 toprisiko's, bestaande uit de 3 risico's die u noemt in de leidraad (grondwater resp. Bemaling tijdens de aanleg van de betonnen bak t.b.v. de gracht en Molentak in het Tempelplein'; Aantreffen archeologische vondsten (stagnatie)' en 'Het omleggen resp. De aanwezigheid van diverse kabels en leidingen (met name bij het Tempelplein)), plus 8 eigen toprisiko's

Optie B1. We dienen een risicodossier in met onze 5 toprisiko's, waarin de door u genoemde risico's (grondwater resp. Bemaling tijdens de aanleg van de betonnen bak t.b.v. de gracht en Molentak in het Tempelplein'; Aantreffen archeologische vondsten (stagnatie)' en 'Het omleggen resp. De aanwezigheid van diverse kabels en leidingen (met name bij het Tempelplein)), niet per definitie zijn opgenomen omdat deze na kwantificatie niet in de top 5 valt.

Optie B2. We dienen een risicodossier in met onze 8 toprisiko's, waarin de door u genoemde risico's (grondwater resp. Bemaling tijdens de aanleg van de betonnen bak t.b.v. de gracht en Molentak in het Tempelplein'; Aantreffen archeologische vondsten (stagnatie)' en 'Het omleggen resp. De aanwezigheid van diverse kabels en leidingen (met name bij het Tempelplein)); niet per definitie zijn opgenomen omdat deze na kwantificatie niet in de top 8 valt.

Optie B3. We dienen een risicodossier in met onze 11 toprisiko's, waarin de door u genoemde risico's (grondwater resp. Bemaling tijdens de aanleg van de betonnen bak t.b.v. de gracht en Molentak in het Tempelplein'; Aantreffen archeologische vondsten (stagnatie)' en 'Het omleggen resp. De aanwezigheid van diverse kabels en leidingen (met name bij het Tempelplein)); niet per definitie zijn opgenomen omdat deze na kwantificatie niet in de top 11 valt.

**Antwoord:**

"De risico's ten aanzien van garanderen ""bereikbaarheid & minder hinder"" (= 6.5.2) en ""omgevingsmanagement & communicatie"" (= 6.5.3) moeten reeds in het plan van aanpak worden beschreven bij subgunningscriterium 1 en 2 en hoeven in het risicodossier niet herhaald te worden.

De bij subgunningscriterium 3 genoemde minimale eisen dienen opgenomen te worden opgenomen in het risicodossier en aangevuld te worden met de door de aannemer bepaalde 5 toprisiko's. Dus in totaal dienen minimaal 8

risico's benoemd/beschreven te worden."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

**Ref.nr.**

179

**Onderwerp:**

Inschrijvingsleidraad

**Vraag:**

Bij 6.5.3 Subgunningscriterium 2 stelt u onder andere dat 'Ook dient de aannemer actuele content aan te leveren voor de MET-pagina van de gemeente Sittard-Geleen, zie <https://www.metsittardgeleen.nl> en voor Centrum Sittard Bereikbaar, zie <https://sittard-geleen.nl/projecten/straten-in-centrum-sittard-op-de-schop/>'. Is dat alles met betrekking tot Centrum Sittard Bereikbaar?

**Antwoord:**

Nee, de aannemer dient met betrekking tot de communicatie rondom zijn werkzaamheden nadrukkelijk gebruik te maken van het platform 'Centrum Sittard Bereikbaar'. Zie hiervoor ook het antwoord bij vraag 154.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Percelen:**

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,  
Engelenkampstraat en Tempelplein

**Beantwoord op:**

10 okt 2025

