

Onderwijsvisie en ruimtebehoefte 't Schylger Jouw

Datum: 21 mei 2025

Situatieschets

't Schylger Jouw in Midsland is op dit moment een school voor voortgezet onderwijs waar het volgende aanbod is:

- Leerjaar 1- 2 havo/vwo
- Leerjaar 1- 4 theoretische leerweg
- Leerjaar 1- 4 kader- en basisberoepsgerichte leerweg I profiel Dienstverlening & Producten

Havo/vwo leerlingen gaan vanaf leerjaar 3 naar de wal voor hun vervolg in het voortgezet onderwijs.

Het huidige gebouw van 't Schylger Jouw is circa 2.680 m² bvo (bruto vloeroppervlak).

Visie op de toekomst

't Schylger Jouw wil toewerken naar een toekomstbestendige onderwijsvoorziening in lijn met de visie over Leer- en Ontwikkelcentra zoals verwoord in de regiodeal Waddeneilanden. Waarbij onderwijs in de breedte wordt ingevuld om leerlingen zo lang mogelijk op het eiland onderwijs te kunnen bieden.

Goed onderwijs is de basis voor levendige gemeenschappen. Ieder kind moet de ruimte krijgen om zijn of haar talenten maximaal te benutten. Willen wij jonge eilanders een toekomst op hun eiland bieden, dan moeten we ons onderwijs en onze kindvoorzieningen toekomstbestendig maken.

Er zijn hier daarom nieuwe vormen van samenwerking nodig tussen kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs. Jongeren die zo lang mogelijk op hun eigen eiland kunnen leren, groeien en doorontwikkelen, dát is de kern van deze actielijn.

Afbeelding: Citaat Regiodeal De Waddeneilanden

Voor 't Schylger Jouw betekent dat een verbinding zoeken met het Primair Onderwijs, onder andere in de vorm van een PO/VO lokaal. Waar leerlingen uit het basisonderwijs kennis kunnen maken met het aanbod op het voortgezet onderwijs. En wellicht in de toekomst door het aansluiten van de huisvesting van het Primair Onderwijs in Midsland aan 't Schylger Jouw.

Tevens wil 't Schylger Jouw de verbinding met het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) leggen door ruimte te bieden aan de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) van het MBO voor in ieder geval de richtingen techniek en horeca. Voor de praktijk kan dat in medegebruik in de reeds aanwezige praktijklokalen van het voortgezet onderwijs. Voor het theoretische deel is daarvoor extra lokaalruimte nodig. Hier ligt ook een belangrijke relatie met de lokale ondernemers op het eiland.

Tot slot: binnen de afspraken voor de eilanden is Terschelling het enige eiland dat geen leerjaar 3 aanbiedt voor havo/vwo. 't Schylger Jouw heeft de nadrukkelijke ambitie om per schooljaar 2026-2027 een derde leerjaar Havo/Vwo aan te gaan bieden

Visie op onderwijs

Het onderwijs op 't Schylger Jouw is de laatste 2 jaar volop in ontwikkeling. Er wordt een kwaliteitsslag gemaakt op de inhoud en de samenhang tussen vakken. Met een nieuw gebouw kan hier nog meer invulling aan gegeven worden. Waarbij een gebouw ontwikkeld kan worden waarin de 4 gewenste domeinen een passende plek bij elkaar krijgen. Dat betreft de volgende domeinen:

- Talen
- Exacte vakken (scheikunde – natuurkunde – biologie – wiskunde)
- Down to earth – aardrijkskunde – geschiedenis – economie – maatschappijleer)
- Praktijkvakken (beeldende vormen – D&P – Techniek – Horeca – LO – PGP)

Daarnaast wil de school in het nieuwe gebouw aandacht hebben voor:

- Multifunctioneel gebruik van voorzieningen
- Ruimte voor zelfstandig werken voor leerlingen
- Verschillende soorten werkplekken voor personeel en leerlingen
- Inclusiever onderwijs
- Verbinding met de gemeenschap in de brede zin van gezamenlijk gebruik voorzieningen
- Samenwerking met Terschellinger Ondernemersvereniging

In het op te stellen ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen wordt deze visie op onderwijs en visie op de toekomst uitgewerkt naar ruimten, relaties, sfeer & uitstraling en functionele kwaliteiten.

Ruimtebehoefte berekeningssystematiek

In onderwijshuisvesting wordt bij nieuwbouw en uitbreiding gerekend met norm vierkante meters conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Deze berekeningssystematiek is ook gehanteerd voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Terschelling.

Wat opvalt in deze berekening is dat er nog geen gebruik is gemaakt van de nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, welke de gemeente Terschelling in 2022 heeft vastgesteld.

In deze nieuwe Verordening voor de onderwijshuisvesting zijn de nieuwste normen opgenomen. Bij de doorrekening van scenario 2 is hier wel rekening mee gehouden.

De normberekening is gebaseerd op de berekeningen van Planingsverband Groningen (PVG) die de prognoses heeft opgesteld. Hierin wordt ook een plus opgenomen van 200 m² bvo voor inclusiever onderwijs.

Scenario's uitgewerkt

Onderstaand zijn twee scenario's uitgewerkt.

Scenario 1 komt voort uit het IHP en sluit niet meer aan bij de visie en de ontwikkelingen op 't Schylger Jouw. Hierbij is wel een opslag voor inclusiever onderwijs meegenomen.

Scenario 2 is de berekening op basis van de nieuwe normen uit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2022) van de gemeente. En daarbij is rekening gehouden met:

- de toevoeging van leerjaar 3 havo/vwo
- de samenwerking met het Primair Onderwijs, het MBO en de ondernemers op het eiland
- de opslag inclusiever onderwijs ('inclusief').

Scenario 1 | huidig Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Dit scenario komt voort uit het IHP dat de gemeente Terschelling heeft vastgesteld. Deze gaat uit van 2.180 m² bvo zoals opgenomen in het IHP.

De gemeente Terschelling heeft een IHP laten opstellen en daarin wordt uitgegaan van de onderstaande normberekening.

Huidige vraag		Toekomstige vraag	
Leerlingenaantal	119	Structurele leerlingenaantal	102
Ruimtebehoefte normatief	2.099 m ² BVO	Ruimtebehoefte normatief	1.980 m ² BVO
Ruimtebehoefte 'inclusief'	2.299 m² BVO	Ruimtebehoefte 'inclusief'	2.180 m² BVO
Huidige aanbod			
Huidige omvang	2.680 m ² BVO		
Huidige kwaliteit	onvoldoende		

Bron: IHP gemeente Terschelling

In deze berekening is geen rekening gehouden met de visie en ambities van 't Schylger Jouw richting de toekomst.

Scenario 2 | Toekomstbestendig

In dit scenario zijn de visie en ambities van 't Schylger Jouw vertaald naar benodigde meters. Dat betreft dan de toevoeging van leerjaar 3 havo/vwo met ingang van het schooljaar '26-'27. Evenals de samenwerking met het MBO (BBL opleidingen)

Als leerjaar 3 havo/vwo naar de toekomst ingevuld gaat worden leidt dat tot een toename in de benodigde meters. Vanuit de huidige uitstroom naar de scholen aan de 'overkant', verwacht 't Schylger Jouw zo'n 13 leerlingen onderwijs aan te gaan bieden in dit derde leerjaar.

Schylger Jouw | Scenario 2 ('25-'26 - inclusief h/v leerjaar 3)

Conform rekensystematiek Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Terschelling - 2022			
Leerlinggebonden m2 bvo	lin	bvo/lin	in m2 bvo
havo-vwo leerjaar 1-2	26	5,8	150,80
TL jaar leerjaar 1-4	52	5,8	301,60
h/V leerjaar 3	13	5,8	75,40
KB/BB I Techniek leerjaar 1 en 4	24	7,4	177,60
Subtotalen (leerling gebonden meters)	115		705,40
Vaste voeten (normatief)			
Vaste voet hoofdvesting			980,00
Vaste voet D&P			150,00
Subtotaal vaste voet			1.130,00
TOTAAL onderwijs normatief			1.835,40
Extra toevoeging ruimtebehoefte			
Toeslag inclusie, passend onderwijs			200,00
Toeslag MBO BBL - POVO lokaal (3 lokalen)			220,00
Totale ruimtebehoefte (excl. sport)			2.255,40

Ook de samenwerking Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (PO/VO lokaal) en MBO krijgt hierin een duidelijk plek en bijbehorende ruimte.

Deze ruimtebehoefte berekening houdt hier rekening mee en doet dus het meeste recht aan een toekomstbestendige onderwijsvoorziening voor Voortgezet Onderwijs op Terschelling.