

Belastingdienst Apeldoorn WBC

Ruimtestaat
27-5-2024
Projectnummer 21322

* Dikgedrukt is apparaat specificatie

Ruimte Nr. #				IN BEDRIJF			BUITEN BEDRIJF			IN BEDRIJF			BUITEN BEDRIJF			IN BEDRIJF				BUITEN BEDRIJF			
				Eisen			Eisen			BEREKEND			BEREKEND			ONTWERP				ONTWERP			
				TOE m3/h/m2	RET m3/h/m2	Afblaas	TOE m3/h/m2	RET m3/h/m2	Afblaas	TOE m3/h	RET m3/h	Afblaas m3/h	TOE m3/h	RET m3/h	Afblaas m3/h	TOE m3/h	RET m3/h	Over m3/h	Afblaas m3/h	TOE m3/h	RET m3/h	Over m3/h	Afblaas m3/h
-2,2	Uitgifte (broodjes)	Afgiftepunt	10,44	80%	60		2,52			501	626		26			400	-600	200		0	-150	150	
-2,212	Gang	Verkeersruimte		1,8			1,8			0			0	0		600	0	-600		600	0	-600	
-2,235	Gangzone	Verkeersruimte	64,55	1,8			1,8			116	0		116			0	0	0		0	0	0	
-2,237	Opslag EXTERN	Opslagruimte	21,64		6			6		0	130		0	130		125	125			125	125		
-2,238 A	Magazijn non food	Opslagruimte	10,91		6			6		0	65		0	65		50	-100	50		50	-100	50	
-2,238 B	Technische ruimte	Technische ruimte	4,96	0			0			0			0	0		0	-50	50		0	-50	50	
-2,239 A	Kleedruimte dames	Verblijfsruimte	13,59	2,52			2,52			34			34	0		0	-50	50		0	-50	50	
-2,239 B	Toilet Dames	sanitaire ruimte	3,68	25,2			25,2			93			93	0		150	-100	-50		150	-100	-50	
-2,243 A	"Schone" gang	Verkeersruimte	33,55	1,8			1,8			60			60	0		400	0	-400		400	0	-400	
-2,243 B	"Schone" gang	Verkeersruimte	8,24	1,8			1,8			15			15	0		0	0	0		0	0	0	
-2,244	"Vuile" gang	Verkeersruimte	68,68	1,8			1,8			124			124	0		150		-150		150		-150	
-2,245	Tech. Ruimte	Technische ruimte	86,07	0			0			0			0	0		115	-115	0		115	-115	0	
-2,246 A	Kleedruimte Heren	Verblijfsruimte	25,82	2,52			2,52			65			65	0		0	-50	50		0	-50	50	
-2,246 B	Toilet Heren	Sanitaire ruimte	6,04	25,2			25,2			152			152	0		150	-100	-50		150	-100	-50	
-2,249	Opslag	Opslagruimte	22,68		6			6		0	136		0	136		150	-150			150	-150		
-2,25	TR	Technische ruimte	3,02	0						0			0	0									
-2,255	Kantoor	Kantoorruimte	19,42	7,2			7,2			140			140	0		320	-320			320	-320		
-2,256	W.kast	Technische ruimte	9,72	0						0			0	0		0	-100	100			-100	100	
-2,258	Voedselbereiding	Opslagruimte	12,34		6			6		0	74		0	74		100	-100			100	-100		
-2,259	Opslag	Opslagruimte	7,83		6			6		0	47		0	47		0	-50	50		0	-50	50	
-2,26	Vriescel	Gekoelde ruimte	9,98	0						0	0		0	0		0	0			0	0		
-2,261	Koelcel	Gekoelde ruimte	14,40	0						0	0		0			0	0			0	0		
-2,262	Keuken	Keuken	73,17	80%	90		2,52			5.268	6.585		184			10.350	-10.660	300		1.000	-1.200	200	
-2,264	Koelcel	Gekoelde ruimte	5,72	0						0	0		0	0		0	0			0	0		
-2,265	Koelcel	Gekoelde ruimte	5,40	0						0	0		0	0		0	0			0	0		
-2,3	Uitgifte (Warm)	Afgiftepunt	29,70	80%	60		2,52			1.426	1.782		75			4.400	-5.110	710		350	-550	200	
-2,302	Kantine	Kantine	263,90	25			2,52			6.598	0		665			5.145	0	-5.145		650	0	-650	
-2,303	TR	Technische ruimte		0						0	0		0	0		150				150			
-2,304	TR	Technische ruimte	3,71	0						0	0		0	0									
-2,305	TR	Technische ruimte	5,66	0						0	0		0	0									
-2,525	Vaatwaskeuken	Vaatwaskeuken	94,46	36		5000	36			3.401	0	5.000	3.401			2.200	-1.900	4.200	-4.500	3.200	-3.500	300	
-2,526	TR	Technische ruimte	2,58	0						0	0		0	0									
-2,527	TR	Technische ruimte	2,92	0						0	0		0	0									
-2,53	TR	Technische ruimte	6,31	0						0	0		0	0		150				150			
-2,256	Gang trappenhuis	Verkeersruimte	7,12	1,8			1,8			13	0		13				-50				-50		
										18.005	9.446	5.000	5.163	452	0	25.105	-19.480	-635	-4.500	7.810	-6.610	-700	0
																				+1.000 -1.600 worst case scenario Spoelkeuken buiten gebruik			

Gelijktijdigheidsfactor	0,65
Gelijktijdig debiet LBK	16.968
Huidige LBK capaciteit	18.080
Nieuwe LBK capaciteit	20.000
Gelijktijdig debiet LAK	-13.702
Huidige LAK capaciteit	-12.645
nieuwe LAK capaciteit	-15.000