

Ruimte/ Afwerkstaat:

d.d. 21.11.2024

Projectnummer: 21322

Versie: Definitief

				Afwerking: Nieuwe situatie	
Nr.	Benaming	Type	Opp (m2)	Plafond	Vloer
-2,2	Uitgifte (broodjes)	Afgiftepunt	10,44	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,220	Gang	Verkeersruimte	113,94		
-2,235	Gang bij lift	Verkeersruimte	64,55	Systeemplafond sanitair	Gietvloer
-2,238	Magazijn non food	Opslagruimte	26,73		
-2,238 A	Magazijn non food	Opslagruimte	10,91	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,238 B	Technische ruimte	Opslagruimte	4,96		PVC-tegels
-2,239	Opslag	Verblijfsruimte	31,49		
-2,239 A	Kleedruimte dames	Verblijfsruimte	13,59	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,239 B	Toilet dames	Sanitaire ruimte	3,68	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,243 A	"Schone" gang	Verkeersruimte	33,55	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,243 B	"Schone" gang	Verkeersruimte	8,24	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,244 (bestaand)	Gang	Verkeersruimte	79,32		
-2,244 (nieuw)	"Vuile" gang	Verkeersruimte	68,68	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,246 (bestaand)	Opslag	Technische ruimte			
-2,246 A	Kleedruimte heren	Verblijfsruimte	11,01	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,246 B	Toilet heren	Sanitaire ruimte	3,86	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,249	Opslag	Opslagruimte	22,68	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,255	Kantoor	Kantoorruimte	19,42	Systeemplafond sanitair	Marmoleum (bestaand)
-2,256	Opslag	Opslagruimte	9,72	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,258	Voedsel bereiding	Opslagruimte	12,34	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,259	Opslag	Opslagruimte	7,83	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,262	Keuken	Keuken	73,17	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,3	Uitgifte (warm)	Afgiftepunt	29,70	Systeemplafond sanitair	PVC-tegels
-2,302	Kantine	Kantine	266,00	N.v.t.	Gietvloer
-2,525	Spoelkeuken	Sanitaire ruimte	94,46	Systeemplafond sanitair / overstroomplafond	PVC-tegels
Overig techniek:					
-2,303	TR ruimte	Technische ruimte	9,49		
-2,304	TR ruimte	Technische ruimte	3,71		
-2,305	TR ruimte	Technische ruimte	5,66		
-2,250	TR Ruimte	Technische ruimte	3,02		
-2,526	TR ruimte	Technische ruimte	2,58		
-2,527	TR ruimte	Technische ruimte	2,92		
-2,530	TR ruimte	Technische ruimte	6,31		

[illegible]