

**BESTEK VOOR:**

**Onkruidbeheersing op verharding in de gemeente Leusden**

Besteknummer: LEU-ONKRUID-2025-01

Status: Definitief

Datum: 17-07-2025

idverde Advies B.V.  
Apeldoorn

OPDRACHTGEVER  
Gemeente Leusden

Bezoekadres:  
Huis van Leusden  
't Erf 1  
3831 NA Leusden

Postadres:  
Postbus 150  
3830 AD Leusden

tel. 14 0033

**Deel 1. Algemeen**

01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	2
03	LOCATIE	2
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05	TIJDSBEPALING	2
06	ONDERHOUDSTERMIJN	2
07	KWALITEITSBORGING	2
08	WIJZIGINGEN TIJDENS UITVOERINGSPERIODE	2

**Deel 2.1. Algemene gegevens**

01	TEKENINGEN	3
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
04	BIJLAGEN	4
05	ONDERHOUDSTOESTAND	4

**Deel 2.2. Nadere beschrijving**

1	GESLOTEN VERHARDING	5
2	ELEMENTENVERHARDING	7
20	ELEMENTVERHARDING - TEGELS	8
21	ELEMENTVERHARDING - STRAATSTENEN	8
3	HALFVERHARDING	9
8	OVERIGE MAATREGELEN	10
82	VERKEERSMAATREGELEN	10

**Deel 3. Bepalingen**

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	11
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	12
01 04	RISICOREGELING	13
01 05	BETALINGEN, DECLARATIES	13
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	13
01 08	BIJDRAGEN	13
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	14
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	14
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	14
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	14
01 17	VRIJKOMENDE MATERIALEN	15
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	15
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	15
01 23	COMMUNICATIE	16
01 26	DUURZAAMHEID	16
01 27	KORTINGEN	16
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	18
50 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	18
51	GROENVOORZIENINGEN	19
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	19
51 02	EISEN EN UITVOERING	19
51 03	COMMUNICATIE	19
51 8	ONKRUID OP VERHARDINGEN	19
51 82	EISEN EN UITVOERING	19
62	VERKEERSMAATREGELEN	20
62 1	WERK ALGEMENE AARD	20
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	20
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	20
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	20

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

Gemeente Leusden

Bezoekadres:  
Huis van Leusden  
't Erf 1  
3831 NA Leusden

Postadres:  
Postbus 150  
3830 AD Leusden.

tel. 14 033

**02 DIRECTIE**

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de UAV 2012 zal optreden.

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Leusden.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidvrij maken goten gesloten verharding
- b. Onkruidvrij maken elementenverharding en halfverharding
- c. Verkeersmaatregelen

**05 TIJDSBEPALING**

De overeenkomst gaat in op 01 januari 2026 en eindigt op 31 december 2027.

De opdrachtgever heeft het recht om 1 (één) keer 1 (één) jaar te verlengen. Het initiatief voor het verlengen ligt bij de opdrachtgever. Verlenging komt tot stand met wederzijds goedvinden. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

**08 WIJZIGINGEN TIJDENS UITVOERINGSPERIODE**

De gemeente Leusden staat net als vele andere gemeenten voor diverse uitdagingen. Mogelijk worden werkzaamheden, frequenties en niveaus opgeschaald of afgeschaald tijdens de looptijd van het bestek, als de beheerafdeling en/of Gemeenteraad daartoe een besluit neemt.

Partijen gaan in dat geval in overleg om dit in binnen het bestek af te stemmen en overeen te komen. De wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd voor het betreffende kalenderjaar.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

De opdrachtgever levert shape-bestanden met het desbetreffende areaal.

Na opdracht dient de opdrachtnemer met eigen systemen het areaal klaar te zetten voor voortgang. Opdrachtgever krijgt hier ook toegang toe. Twee keer per jaar levert de opdrachtnemer de shape(s) aan de opdrachtgever.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Niet van toepassing

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- V&G-plan ontwerpfase d.d. 17-07-2025
- Hoeveelhedenlijst d.d. 17-07-2025

**05 ONDERHOUDSTOESTAND**

Het is de verantwoording van de aannemer zich voor inschrijven op de hoogte te stellen van de actuele onderhoudstoestand van het areaal voor uitvoering. De gemeente doet er alles aan om de onderhoudstoestand op het gewenste niveau te houden/te brengen. Eventuele meerkosten voor gesignaleerde achterstanden dienen te zijn inbegrepen bij de inschrijfbedragen. De aannemer kan zich niet beroepen op het uitvoeren van een 0-ronde achteraf na gunning.

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							<b>GESLOTEN VERHARDING</b>			
100010	518204						Onkruidvrij maken goten. Betreft: gesloten verharding Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	497.249,00 V	
		1								
			2							
				1						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								<b>ELEMENTENVERHARDING</b>			
20								<b>ELEMENTVERHARDING - TEGELS</b>			
200110	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Inclusief goten en obstakels. Oppervlakte: 292.971 m2 Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	11.718,84 V	
		2									
			1								
				2							
					2						
200220	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Inclusief goten en obstakels Oppervlakte: 292.971 m2 Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van heet water (thermisch). Dood en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar . In de praktijk is de voeglengte niet 100% bedekt met onkruid.	are	17.578,25 V	
		2									
			1								
				9							
					2						
21								<b>ELEMENTVERHARDING - STRAATSTENEN</b>			
210110	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Inclusief goten en obstakels Oppervlakte: 815.028 m2 Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	32.601,12 V	
		1									
			1								
				2							
					2						
210220	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Inclusief goten en obstakels. Oppervlakte: 815.028 m2 Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van heet water (thermisch). Dood en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.	are	48.901,68 V	
		1									
			1								
				9							
					2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							<b>HALFVERHARDING</b>			
300010	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: gebonden halfverharding - gravel gebonden De aan te houden breedte van halfverharding is gemiddeld 1,25 m. Inclusief obstakels. Oppervlakte: 3.394 m2 Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	407,00	V
		1					Onkruidvrij maken door middel van heet water (thermisch). Dood en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan.			
			9				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				2						
300020	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: semi gebonden halfverharding - gravel De aan te houden breedte van halfverharding is gemiddeld 1,25 m. Exclusief obstakels. Oppervlakte: 13.504 m2 Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	270,00	V
		1					Onkruidvrij maken door middel van los krabben met rotorkopeg of getande bak.			
			9				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in het najaar			
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
8								<b>OVERIGE MAATREGELEN</b>		
82								<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>		
820010	620199							Toepassen stationaire afzetting Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter gedurende dan vier weken Toepassen op: - Dubbelbaansweg - Enkelbaansweg - Kruispunten en rotondes - Fiets- en voetpaden Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' figuurnummer 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30km/h Met materiaal van de aannemer	EUR	N
820020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende dit bestek. Toepassen op: - Dubbelbaansweg - Enkelbaansweg - Kruispunten en rotondes - Fiets- en voetpaden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N
		1								
			3							
				2						

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 02 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer die buiten individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.
- 04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 05 In afwijking op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

**01 01 04 VCA**

- 01 De aannemer dient gedurende looptijd van de overeenkomst VCA\*\* gecertificeerd te zijn.

**01 01 05 HOEVEELHEID TE BEWERKEN**

- 01 Indien in de bestekspost is aangegeven dat gerekend is met 100% dient de aannemer zelf een inschatting te maken van het benodigde bewerkingspercentage. De aannemer hoeft alleen te bewerken wat nodig is om te voldoen aan de gestelde eisen in het bestek.

**01 01 08 WIJZIGINGEN HOEVEELHEDEN**

- 01 Elk jaargang worden de hoeveelheden in het eerste kwartaal herzien en gewijzigd in het bestek. Op basis van de nieuw ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt. De eerste wijziging in hoeveelheden zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2026.
- 02 Indien de aannemer tijdens de uitvoering afwijkingen tussen de beheerkaart en de situatie buiten aantreft, wordt de aannemer verzocht de directie hiervan op de hoogte te brengen.

**01 01 13 WAADI**

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

**01 01 14 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES**

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

**Arbeidsvoorwaarden**

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de

HFD PAR ART LID

werkzaamheden.

5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

## **01 01 15 WET ARBEID VREEMDELINGEN**

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

## **01 04 RISICOREGELING**

### **01 04 01 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFEN BESTANDDELEN**

- 01 In afwijking op artikel 01.04.02 van de standaard wordt indexering als volgt bepaald:

In 2026 mogen prijzen niet worden geïndexeerd.

Vanaf 2027 mag de aannemer zijn eenheidsprijzen indexeren. Hiervoor geldt het GWW index van januari van 2027 ten opzichten van het jaar ervoor. Voor het volgende jaar geldt het GWW index van januari van 2028 ten opzichten van het jaar ervoor. En zo voort.

Jaarlijks dient de aannemer vóór 1 april de prijswijzigingen naar aanleiding van de indexering in bij de directie.

- 03 De indexering geldt eveneens bij een eventuele verlenging van het contract conform bovenstaande wijze.
- 04 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 60% van de aannemingsom.
- 05 Het brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 30% van de aannemingsom.

## **01 05 BETALINGEN, DECLARATIES**

### **01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaraties als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever en per mail indienen aan [e-factuur@leusden.nl](mailto:e-factuur@leusden.nl)
- 02 Op declaraties dient het routenummer, ecl en fcl te worden vermeld. Deze worden na opdracht verstrekt door de directie.
- 03 De declaraties dienen voorzien te zijn van een kopie van de goedgekeurde termijnstaat.

## **01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

### **01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

## **01 08 BIJDRAGEN**

HFD PAR ART LID

**01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 KABELS EN LEIDINGEN****01 09 04 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER**

- 01 Brandkranen, sifons, afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven. Het is niet toegestaan om hier tijdelijk vrijgekomen materialen op te deponeren.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het uitvoeren van aanleg-, onderhouds-, reconstructie en herinrichtingswerken in de openbare ruimte en de hierbij behorende omléidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
  - Het leggen, verleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
  - Onderhoud aan rioleringen en dergelijke;
  - Overige werkzaamheden uitgevoerd door derden.
- De coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden geschiedt door de aannemer. Indien werkzaamheden in elkaar grijpen draagt de directie dit aan de aannemer aan.
- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren activiteiten is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen.

**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen (bv. grond of gras van tractorbanden etc.) tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN****01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA**

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
- 04 Eenmaal per 4 weken dient een aanvullend tijdschema ingediend te worden voor de eerstkomende 6 weken. Dit aanvullend tijdschema wordt in de bouwvergadering besproken.

**01 13 07 INZICHT VOORTGANG WERKZAAMHEDEN**

- 01 De voortgang van de werkzaamheden dient voor de directie en de toezichthouder dagelijks inzichtelijk te worden gemaakt via een arcgisonline omgeving of gelijkwaardig. De voortgang dient bij voorkeur realtime bijgewerkt te zijn, maar minimaal aan het einde van elke werkdag. De inrichting van de arcgisomgeving wordt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in overleg bepaald. De directie wil de mogelijkheid hebben om opmerkingen te kunnen plaatsen in het systeem.

De aannemer krijgt 2x per jaar nieuwe shapes van het te onderhouden areaal.

**01 13 08 ONDERHOUDSBEURTEN**

- 01 Een ronde verwijderen van onkruid op verharding mag maximaal 4 weken duren.

**01 13 09 FLEXIBELE PLANNING**

- 01 De eerste onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd in week 16 de laatste in week 46. Tussenvallende rondes dienen gelijk te worden verdeeld over de periode tussen week 16 en week 46. De aannemer neemt dit op in zijn planning. Rondes dienen in 1 doorlopende werkgang te worden uitgevoerd. Gedurende het groeiseizoen kan de planning door de Opdrachtgever worden aangepast in verband met de weersomstandigheden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- De directie is gerechtigd om maximaal 1 week voorafgaand aan de start van elke uitvoeringsronde de start vooruit te



HFD PAR ART LID

schuiven. Hier dient de aannemer aan mee te werken.

- Ook is het mogelijk dat het gewenst is om de start van een ronde te vervroegen. Dit zal altijd in overleg met de aannemer plaatsvinden.

## **01 17 VRIJKOMENDE MATERIALEN**

### **01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Indien de aannemer wenst af te wijken van de in dit bestek voorgeschreven wijze van omgaan met vrijgekomen materialen, stelt hij hiervoor een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, op en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie.
- 02 Indien de directie goedkeuring verleent aan het plan van aanpak, wordt dit schriftelijk aan de aannemer gemeld.
- 03 Indien de directie goedkeuring op inhoudelijke gronden afwijst, wordt dit schriftelijk aan de aannemer gemeld, met opgave van redenen. De aannemer wordt hiermee in staat gesteld het plan van aanpak aan te passen en opnieuw ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.
- 04 De directie is niet verplicht goedkeuring te verlenen aan het plan van aanpak en kan zonder verdere onderbouwing besluiten vast te houden aan de werkwijze in dit bestek.
- 05 Het tijdelijk opslaan of verzamelen van vrijkomende materialen in de openbare ruimte is niet toegestaan. Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
  - vrijgekomen materialen bij verwijderen onkruid (zoals o.a. zand en organisch materiaal)
- 06 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld. Het bewijs wordt digitaal per termijn aangeleverd aan de directie.
- 07 Waar in een bestekspost vermeld is: 'Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting geldt het volgende: wanneer de aannemer ten aanzien van de emvi-criteria ( o.a. duurzaamheid en c2c) zoals weergegeven in de leidraad, de vrijgekomen materialen op een andere wijze wil verwerken dan is aangegeven zoals hierboven, is dit toegestaan na voorlegging ter goedkeuring aan de directie. De aannemer dient dit in zijn plan van aanpak, vooraf aan de aanbesteding, aan te geven om welke materialen het gaat en wat de vervolgstappen zijn en in de uitvoering de directie hiervan op de hoogte te brengen en ter goedkeuring voor te leggen.

## **01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

### **01 18 04 SCHADEVERGOEDING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard worden beschadigingen, toegebracht aan heesters/struiken, vaste planten, kruiden en grassen, hersteld door de aannemer. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 In geval van beschadiging van de te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit per direct aan de directie.

### **01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard, bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen:
  - Driehonderd Euro ( € 300,- ) per boom bij kleinschalige schade aan de bast. Kleine schades zijn wonden die de boom zelf goed kan herstellen. (wonden kleiner dan 15% van de bastomtrek en niet hoger dan de breedte van de wond);
  - Bij schade aan bomen groter dan kleinschalige schade wordt de vergoeding nader bepaald door een beëdigd taxateur aangesloten bij het Register-taxateur 'Bomen'(VRT/NVTB).
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer.

## **01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

### **01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

### **01 19 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 2012:
  - a. De aannemer dient zelf voor schaftmogelijkheden van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze schaftmogelijkheden dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
  - b. De locatie voor schaftmogelijkheden van personeel van de aannemer dient voor akkoord te worden voorgelegd aan

HFD PAR ART LID

de directie;

- c. Het uitvoeren van werkzaamheden op en nabij begraafplaatsen en nabij kerken, tijdens begrafenisdiensten is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. Personeel en machines dienen zich gedurende deze tijd van de begraafplaats te verwijderen.

02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012:

- a. Alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
- b. Personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
- c. Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

**01 19 04      PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN**

- 01 Indien werknemers van de aannemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geen of niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen kan een boete worden opgelegd van € 250,- per persoon per keer. De boete wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling voor nodig is. De directie is bevoegd om personen die geen of niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen te verwijderen van het werk.

**01 23          COMMUNICATIE**

**01 23 02      MELDINGEN DERDEN**

- 01 Indien de aannemer meldingen van derden ontvangt dient hij deze op correcte wijze in ontvangst te nemen en per direct door te geven aan de opdrachtgever.

**01 23 03      WERKBESPREKINGEN**

- 01 Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden/ in het groeiseizoen zal eenmaal per twee (2) weken een werkbepreking worden gehouden op een nader te bepalen locatie in de gemeente Leusden. In de werkbepreking zal de dagelijkse gang van zaken besproken worden. Het verslag van deze bespreking dient door de aannemer te worden opgesteld.

**01 23 04      BOUWVERGADERING**

- 01 Eenmaal per maand zal gedurende de uitvoering van de werkzaamheden/ in het groeiseizoen een bouwvergadering worden gehouden op een n.t.b. locatie in de gemeente Leusden. Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van de opdrachtgever, directie UAV en aannemer en zondig derde betrokken partijen op verzoek van de directie. Partijen zullen er aan meewerken dat voldoende vertegenwoordigers aanwezig zijn tijdens de bouwvergadering zodat geldige besluiten kunnen worden genomen.
- 02 Van de bouwvergadering wordt door de aannemer binnen 5 werkdagen na de bespreking een verslag opgesteld, dat naar alle partijen wordt toegezonden. De goedkeuring van het verslag door alle partijen wordt vastgesteld tijdens de eerstvolgende bouwvergadering.
- 03 Goedkeuring onder voorbehoud van het verslag is mogelijk, doch dan dient nadrukkelijk vermeld te worden op welke punten men goedkeuring wenst te onthouden.

**01 26          DUURZAAMHEID**

**01 26 01      IN TE ZETTEN MATERIEEL**

- 01 De aannemer is verplicht om bij de uitvoering van de werkzaamheden bij het toepassen van volgende gereedschappen te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen:
  - Bladblazers
  - Rugblazers
  - Bosmaaiers

De opdrachtgever acht deze elektrische gereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik.
- 03 Alle vervoersmiddelen (zoals, maar niet beperkt tot werkbussen, auto's, trekkers etc.) dienen te voldoen aan de euro 6 norm. Voor overige materieelstukken geldt de Stage V norm.

**01 27          KORTINGEN**

**01 27 02      WERKZAAMHEDEN OP FREQUENTIE**

- 01 Het onderstaande is van toepassing op besteksposten waarin een periode van uitvoering is aangegeven of een uiterste datum van uitvoeren:

In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de voorgeschreven tijd wordt overschreden. De korting betreft 10% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 100,- en een maximum van € 500,- per dag.
- 02 Het onderstaande is van toepassing op alle besteksposten die op frequentie worden uitgevoerd:

In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de werkzaamheden niet worden uitgevoerd volgens de eisen in het bestek en het bepaalde in de Standaard. De korting betreft 20% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 500,- en een maximum van € 5000,- per keer.
- 03 Het bedrag van de kortingen zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig

HFD PAR ART LID

is.

HFD PAR ART LID

**50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**

**50 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**

**50 14 02 ILLEGALE STORTINGEN - VERWIJDEREN GROFVUIL**

01 In aanvulling op artikel 50.14.01 van de Standaard dient de aannemer constatering van grofvuil direct per email aan de directie te melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt het grofvuil verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

**51 GROENVOORZIENINGEN****51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 01 WERKVOLGORDE**

01 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

- alle werken aansluitend uitvoeren;
- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd;
- er mag niet in een volgende straat of gedeelte worden begonnen, alvorens het voorgaande deel nagenoeg geheel is afgerond.

**51 03 COMMUNICATIE****51 03 01 COMMUNICATIE BEWONERS**

01 De aannemer draagt elke ronde zorg voor voortijdig informeren van de bewoners, door middel van een brief en/of signalering, om auto's van de parkeerplaatsen te zetten voor uitvoeren van de rondes borstelen en thermisch behandelen. Routes, fasering tijdens de rondes door de aannemer te bepalen in overleg met de directievoerder/toezichthouder. Verharding onder en direct rond auto's die na juist en tijdig informeren op de parkeerplaatsen blijven staan kan niet worden behandeld in de betreffende ronde. De aannemer heeft geen vervolgplicht voor dat deel verharding in de betreffende ronde. In een ronde, waarop de parkeerplaats wel vrij is, voert de aannemer het werk uit, ook als er een achterstand is. Meer- en minderwerk wordt op dit onderdeel niet verrekend.

**51 8 ONKRUID OP VERHARDINGEN****51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 01 UITVOERINGSMETHODEN**

- 01 Onkruid verwijderen op verharding door middel van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
- 02 Het toepassen van een stalen borstel op natuursteen is niet toegestaan.
- 03 Bij werkzaamheden op diverse type bestratingen de veeg-/zuigkracht afstemmen op het soort verhardingen. Werkwijze, methode en machinekeus dient afgestemd te worden op het niet beschadigen van het materiaal en het behoud van de voegvullingen, met name natuursteenbestrating met grotere voegen dient zodanig behandeld te worden dat de voegvulling niet wordt verwijderd.
- 04 Bij het machinaal vegen van o.a. trottoirs dient de wioldruk zodanig te worden gekozen dat er geen verzakking of beschadigen van de bestrating plaatsvindt. Op natuursteen verhardingen geldt een maximaal gewicht van 2500 kg.

**51 82 02 BEREIKBAARHEID**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat niet alle soorten materieel geschikt is voor het volledige te behandelen oppervlak. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er hoeken en randen zijn die met klein materieel of handmatig moeten worden behandeld.

**51 82 04 VRIJGEKOMEN MATERIAAL**

- 01 Alle losliggende vrijgekomen materialen bij het verwijderen van onkruid dienen te worden verzameld en afgevoerd.
- 02 Naast plantaardig materiaal kan vrijgekomen materiaal ook bestaan uit andere materialen zoals bijvoorbeeld zand. (bij de methode borstelen)

**51 82 05 OBSTAKELS**

- 01 Obstakels betreft alle voorkomende objecten in of op de rand van een oppervlak (bestaand uit begroeid of onbegroeid terrein zijnde o.a. gazon, berm, talud, beplanting, gebonden en ongebonden verharding) en omvat alle vaste objecten waaronder o.a.: alle type: palen, muren, hekwerken en overige voorzieningen tbv verkeer, verlichting, afzetting, parkeren, speel- en sportvoorzieningen en geleiding, bomen, afvalbakken, banken, electriciteit voorzieningen, (fiets-)beugels, (fiets-)rek en alle overige vaste objecten en voorzieningen. Hekwerken, muren, geleiding enz worden gezien als één object.

HFD PAR ART LID

**62 VERKEERSMAATREGELEN****62 1 WERK ALGEMENE AARD****62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 04 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

**62 12 02 VERKEERSPLAN**

- 01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
  - De omleidingroute(s) met bijbehorende verkeersmaatregelen.
  - De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, danwel een rijbaan zal worden afgesloten.
  - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of (in geval van tijdelijke afzetting) in gebruik is, één en ander afhankelijk van het verkeersaanbod.
  - Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk optredende hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede de periode(n) en de mate van hinder.
  - Naam en (werk)telefoonnummer van de werknemer(s) die belast is/zijn met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
  - Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties is geregeld.
  - Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.

Bij het opstellen van dit plan dient rekening gehouden te worden met de volgende categorieën wegen:

- Doorgaande wegen;
- Wijkontsluitingswegen;
- Fiets- en voetpaden.

De volgende toegestane maximumsnelheden en snelheidszones komen voor:

- 30 km / uur;
- 50 km / uur;
- 60 km / uur;

- 02 De directie beoordeelt het verkeersplan binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden doorgevoerd. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

**62 13 INFORMATIE OVERDRACHT****62 13 01 ALGEMEEN**

- 03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
- De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

**62 14 RISCOVERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: LEU-ONKRUID-2025-01

Onkruidbeheersing op verharding

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: LEU-ONKRUID-2025-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)  
  
(naam)  
(functie)



Behoort bij: LEU-ONKRUID-2025-01

Onkruidbeheersing op verharding

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GESLOTEN VERHARDING</b>				
100010	Onkruidvrij maken goten.	m	497.249,00	V	
2	<b>ELEMENTENVERHARDING</b>				
20	<b>ELEMENTVERHARDING - TEGELS</b>				
200110	Onkruidvrij maken elementverharding tegels borstelen	are	11.718,84	V	
200220	Onkruidvrij maken elementverharding tegels thermisch	are	17.578,25	V	
21	<b>ELEMENTVERHARDING - STRAATSTENEN</b>				
210110	Onkruidvrij maken elementverharding borstelen.	are	32.601,12	V	
210220	Onkruidvrij maken elementverharding thermisch.	are	48.901,68	V	
3	<b>HALFVERHARDING</b>				
300010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding gebonden.	are	407,00	V	
300020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding semi gebonden.	are	270,00	V	
8	<b>OVERIGE MAATREGELEN</b>				
82	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
820010	Toepassen stationaire afzetting	EUR		N	
820020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				