

BESTEK VOOR:

Groenonderhoud in de gemeente Leusden

Besteknummer: LEU-GROEN-2025-P1

Perceel: Noord

Inclusief wijzigingen naar aanleiding van nota van inlichtingen notanr. 1

Datum 17-09-2025

idverde Advies B.V.

Apeldoorn

OPDRACHTGEVER
Gemeente Leusden

Bezoekadres:
Huis van Leusden
't Erf 1
3831 NA Leusden

Postadres:
Postbus 150
3830 AD Leusden

tel. 14 0033

Deel 1. Algemeen

Deel 1. Algemeen		1
01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	2
03	LOCATIE	2
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05	TIJDSBEPALING	2
06	ONDERHOUDSTERMIJN	2
07	KWALITEITSBORGING	2
08	WIJZIGINGEN TIJDENS UITVOERINGSPERIODE	2

Deel 2.1. Algemene gegevens

eel 2.1. Algemene gegevens		3
01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03	TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN	4
04	BIJLAGEN	4
05	ONDERHOUDSTOESTAND	4

Deel 2.2. Nadere beschrijving

eel 2.2. Nadere beschrijving		5
1	BEPLANTING	7
11	BOSPLANTSOEN	7
12	HEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	7
13	BODEMBEDEKKERS	8
14	VASTE PLANTEN	9
15	STRAKKE HAGEN	10
16	BLOKHAGEN	11
17	GELUIDSSCHERM	12
2	BOOMSPIEGELS	12
4	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	12
41	FLORA EN FAUNA	12
42	INBOETPLAN	13
43	VERKEERSMAATREGELEN	13
9	STAARTPOSTEN	13
95	STELPOSTEN	13

Deel 3. Bepalingen

eel 3. Bepalingen		14
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 04	RISICOREGELING	16
01 05	BETALINGEN, DECLARATIES	16
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	16
01 08	BIJDRAGEN	17
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	17
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	17
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	17
01 17	VRIJKOMENDE MATERIALEN	17
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	18
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	18
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	19
01 23	COMMUNICATIE	19
01 26	DUURZAAMHEID	20
01 27	KORTINGEN	20
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	20
50 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	20
51	GROENVOORZIENINGEN	20
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	20
51 01	BEGRIPPEN ALGEMEEN	20
51 02	EISEN EN UITVOERING	20
51 03	INFORMATIE OVERDRACHT - ALGEMEEN	20
51 4	BEPLANTINGEN	21
51 41	ALGEMEEN - BEPLANTINGEN	21

51 42	EISEN EN UITVOERING	21
51 44	RISICOVERDELING EN GARANTIES	21
62	VERKEERSMAATREGELEN	21
62 1	WERK ALGEMENE AARD	21
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	21
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	22
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	22
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	22
64 12	EISEN EN UITVOERING - FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN	22

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Leusden

Bezoekadres:
Huis van Leusden
't Erf 1
3831 NA Leusden

Postadres:
Postbus 150
3830 AD Leusden.

tel. 14 033

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de UAV 2012 zal optreden.

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Leusden. Perceel 1 betreft het Noordelijke gedeelte van de gemeente Leusden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplantingen
- b. Bijmaaien boomspiegels
- c. Bijkomende werkzaamheden

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst gaat in op 01 januari 2026 en eindigt op 31 december 2029.

De opdrachtgever heeft het recht om 1 (één) keer 2 (twee) jaar te verlengen. Het initiatief voor het verlengen ligt bij de opdrachtgever. Verlenging komt tot stand met wederzijds goedvinden. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 WIJZIGINGEN TIJDENS UITVOERINGSPERIODE

De gemeente Leusden staat net als vele andere gemeenten voor diverse uitdagingen. Mogelijk worden werkzaamheden, frequenties en niveaus opgeschaald of afgeschaald tijdens de looptijd van het bestek, als de beheerafdeling en/of Gemeenteraad daartoe een besluit neemt.

Partijen gaan in dat geval in overleg om dit in binnen het bestek af te stemmen en overeen te komen. De wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd voor het betreffende kalenderjaar.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De opdrachtgever levert shape-bestanden met het desbetreffende areaal.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN

De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 van de Vereniging Stadswerk Nederland is van toepassing. De gedragscode is geldig van 9 juni 2025 tot en met 31 maart 2030. De gedragscode is beschikbaar op: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/overzicht-gedragscodes#in-ontwerp-en-definitief-goedgekeurde-gedragscodes-i-t%2Fm-p>
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde gedragscode.

Van de aannemer wordt voor de uitvoeringsfase een ecologisch werkprotocol in het kader van de van toepassing verklaarde gedragscode verlangd zoals bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard en de gedragscode.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- | | |
|---|-----------------|
| - V&G-plan ontwerpfase | d.d. 17-07-2025 |
| - Hoeveelhedenlijst | d.d. 17-07-2025 |
| - Principe detail - Snoei randen bosplantsoen | d.d. 17-07-2025 |

05 ONDERHOUDSTOESTAND

Het is de verantwoording van de aannemer zich voor inschrijven op de hoogte te stellen van de actuele onderhoudstoestand van het areaal voor uitvoering. De gemeente doet er alles aan om de onderhoudstoestand op het gewenste niveau te houden/te brengen. Eventuele meerkosten voor gesignaleerde achterstanden dienen te zijn inbegrepen bij de inschrijfbetragen. De aannemer kan zich niet beroepen op het uitvoeren van een 0-ronde achteraf na gunning.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								BEPLANTING			
11								BOSPLANTSOEN			
110010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: Bosplantsoen Oppervlakte: 159.706 m2 Gerekend is met 25% van het totale oppervlak per keer Verwijderen grof zwerfafval Diverse locaties Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in juni en september. Bewerkingsbreedte: ca. 3 m gemeten vanuit de rand van het beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	3.194,12 V	
110020	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen Betreft: onkruid, ongewenst opslag Lengte: 33.976 m1 Gerekend is met 75% van de totale lengte per keer Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar in juni en september, excl. randen langs particuliere grenzen Soort en leeftijd van de beplanting: leeftijd diverse en betreft bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 2 m gemeten vanuit rand beplantingsvak Tussen en in de rijen maaïen Maaisel terugblazen in plantvak	m	203.856,00 V	
110030	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: randen van bosplantsoen langs watergangen, verharding en kleine percelen. Oppervlakte: 159.706 m2 Gerekend is met 15% van het totale oppervlak per jaar. Bewerking van het gehele plantvak volgens onderstaande werkwijze. Plantvakken zijn verdeeld over het gehele perceel. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 4m of meer Terugzetten door 1 stuk per 3 stuks laten staan 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	m2	95.823,60 V	
110040	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: rand bosplantsoen langs verharding Lengte: 16.988 m1 Gerekend is met 100% van de totale lengte langs verharding per keer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar. Betreft: gesloten opgaande beplanting Snoeien overhangende takken (niet zijnde particuliere begrenzing) Minimale snoeihoogte beplanting langs troitort/wandelpad 2,50 m Minimale snoeihoogte langs fietspad/rijbaan 4,00 m (hoogtes zijn gemeten langs hoogste punt in de verharding) 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	203.856,00 V	
12								HEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120010	501171	9						Verwijderen zwerfafval. Betreft: heesters, heesterrozen en botanische rozen Oppervlakte: 36.717 m2 Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per keer Verwijderen grof en fijn zwerfafval Diverse locaties Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Verwijderen zwerfafval in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	8.812,08 V	
120020	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: 36.717 m2 Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per keer Betreft: het verwijderen van ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen. Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag. Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken. 9 Betreft: heesters, heesterrozen en botanische rozen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Na bewerking dient het gehele vak 100% vrij te zijn van grassen, onkruid en ongewenste opslag. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	881.208,00 V	
120030	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: heesters, heesterrozen en botanische rozen Oppervlakte: 36.717 m2 Gerekend is met 25% van het totale oppervlak per jaar Gemiddeld wordt de beplanting 1x per 4 jaar gesnoeid De aannemer dient rekening te houden met snoei verspreid over het gehele perceel, volgens het door de directie op te stellen snoeiplan. 1 Verjongingssnoei 9 Betreft: gesloten opgaande, eensoortige en meersoortige heesters 5 Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 Snoeiregime: 1 keer per jaar terugzetten beplanting. De hoogte van terugzetten is afhankelijk van de soort 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	36.717,00 V	
120040	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: rand heesters, heesterrozen, botanische rozen langs verharding Lengte: 8.190 m1 Gerekend is met 100% van de totale lengte langs verharding per keer Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. 9 Betreft: heesters, heesterrozen en botanische rozen 2 Takken verwijderen tot 0,15 m uit de kant van de verharding exclusief opsluitband. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	65.520,00 V	
13								BODEMBEDEKKERS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
130010	501171			9				Verwijderen zwerfafval. Betreft: bodembedekkers Oppervlakte: 5.254 m2 Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per keer Verwijderen grof en fijn zwerfafval Diverse locaties Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Verwijderen zwerfafval alleen in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.260,96 V	
130020	514402				3	9	1	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: 5.254 m2 Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per keer Betreft: het verwijderen van ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen. Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag. Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Na bewerking dient het gehele vak 100% vrij te zijn van grassen, onkruid en ongewenste opslag. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	126.096,00 V	
130030	514424				4	1	2	Snoeien sierplantsoen. Betreft: bodembedekkers Oppervlakte: 5.254 m2 Gerekend is met 25% van het totale oppervlak per jaar Gemiddeld wordt de beplanting 1x per 4 jaar gesnoeid De aannemer dient rekening te houden met snoei verspreid over het gehele perceel, volgens het door de directie op te stellen snoeiplan. 1 Verjongingssnoei 9 Betreft: bodemendekkende, eensoortige heesters en meersoortige heesters 5 Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 Snoeiregiem: 1 keer per jaar terugzetten beplanting. De hoogte van terugzetten is afhankelijk van de soort 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.254,00 V	
130040	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: rand bodembedekkers langs verharding Lengte: 1.497 m1 Gerekend is met 100% van de totale lengte langs verharding per keer Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,15 m uit de kant van de verharding exclusief opsluitband. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	11.976,00 V	
14								VASTE PLANTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
140010	501171	9						Verwijderen zwerfafval. Betreft: vaste planten Oppervlakte: 5.617 m2 Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per keer Verwijderen grof en fijn zwerfafval Diverse locaties Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Verwijderen zwerfafval alleen in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.348,08 V	
140020	514402	9						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: 5.617 m2 Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per keer Betreft: het verwijderen van ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen. Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag. Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken. Betreft: vaste planten Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Na bewerking dient het gehele vak 100% vrij te zijn van grassen, onkruid en ongewenste opslag. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	134.808,00 V	
140030	514499							Maaien en mulchen vaste planten. Betreft: het machinaal afmaaien van vaste planten Oppervlakte: 5.617 m2 Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per jaar Uitvoeren 1x per jaar aan het einde van de winter in overleg met de directie Vrijgekomen materialen mulchen en achterlaten in plantvak	m2	22.468,00 V	
140040	514425	9						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: rand vaste planten langs verharding Lengte: 1.445 m1 Gerekend is met 100% van het totale areaal per keer Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Betreft: vaste planten Takken verwijderen tot 0,15 m uit de kant van de verharding exclusief opsluitband. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	5.780,00 V	
15								STRAKKE HAGEN			
150010	501171	9						Verwijderen zwerfafval. Betreft: strakke hagen Oppervlakte: 8.856 m2 Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per keer Verwijderen grof en fijn zwerfafval Diverse locaties Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Verwijderen zwerfafval alleen in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	2.125,44 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
150020	514499							Onkruidvrij maken haagvoet (lijnhaag) Betreft: lijnhagen laag en hoog Oppervlakte: 8.856 m2 Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per keer Betreft: het verwijderen van ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen. Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag. Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Na bewerking dient het gehele vak 100% vrij te zijn van grassen, onkruid en ongewenste opslag. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	212.544,00	V
150030	514427							Knippen van (blok)hagen. Knipoppervlakte: 19.926 m2 Gerekend is met 100% van het totale knipoppervlak per keer Plantsoort van de haag: diverse De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanen. Exclusief zijkanen langs particuliere percelen. Betreft: lijnhagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 90% van de hagen is ca. 0,5 tot ca. 1m. ca. 10% van de hagen is hoger dan 1m. Aantal beurten: 2 per jaar in juni en september Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	159.408,00	V
16								BLOKHAGEN			
160010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: blokhagen Oppervlakte: 5.398 m2 Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per keer Verwijderen grof en fijn zwerfafval Diverse locaties Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Verwijderen zwerfafval alleen in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.295,52	V
160020	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Oppervlakte: 5.398 m2 Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer Betreft: het verwijderen van ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen. Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag. Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken. Haagvoet van blokhagen; totaal # m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Na bewerking dient het gehele vak 100% vrij te zijn van grassen, onkruid en ongewenste opslag. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	129.552,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
160030	514427							Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlakte: 11.869 m2 Gerekend is met 100% van het knippoppervlak per keer Plantsoort van de haag: diverse De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten. Exclusief zijkanten langs particuliere percelen. Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar in juni en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	94.950,00	V
17								GELUIDSSCHERM			
170010	514499							Knippen en/of scheren van klimplanten. Betreft: knippen en/of scheren van klimplanten op geluidsscherm Lengte: 399 m1 Gerekend is met 100% van de lengte per keer Plantsoort van de klimplant: diverse Hoogte van de klimplant: ca. 6m Aantal beurten: 1 per jaar in september Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	1.596,00	V
2								BOOMSPIEGELS			
200010	514499							Maaien boomspiegel Betreft: het maaien van boomspiegels in verharding Aantal boomspiegels: 250 st Gerekend is met 100% van het aantal per keer Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	3.000,00	V
4								OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
41								FLORA EN FAUNA			
410010	109999							Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het ecologisch werkprotocol volgens de gedragscode en conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard. Betreft de kosten voor de werkzaamheden voor het ecologisch werkprotocol voor dit bestek.	EUR		N
410020	645099							Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard.	EUR		N
410030	640199							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
410040	649999							Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming FF. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van maatregelen t.b.v. bescherming fauna en groeiplaats of zaadbank flora. Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol.	EUR	N
42								INBOETPLAN		
420010	519999							Opstellen inboetplan. Betreft de kosten voor het jaarlijks opstellen van een inboetplan volgens deel bepaling 51 45 02	EUR	N
43								VERKEERSMAATREGELEN		
430010	623099							Toepassen stationaire afzetting Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter gedurende dan vier weken Toepassen op: - Dubbelbaansweg - Enkelbaansweg - Kruispunten en rotondes - Fiets- en voetpaden Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' figuurnummer 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30km/h Met materiaal van de aannemer.	EUR	N
430020	623099							Toepassen rijdende afzetting Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende dit bestek. Toepassen op: - Dubbelbaansweg - Enkelbaansweg - Kruispunten en rotondes - Fiets- en voetpaden Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' figuurnummer 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30km/h Met materiaal van de aannemer.	EUR	N
9								STAARTPOSTEN		
95								STELPOSTEN		
950010	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen extra werkzaamheden	EUR	20.000,00 V
		9								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer die buiten individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.
- 04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 05 In afwijking op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

01 01 04 VCA

- 01 De aannemer dient gedurende looptijd van de overeenkomst VCA** gecertificeerd te zijn.

01 01 05 HOEVEELHEID TE BEWERKEN

- 01 Indien in de bestekspost is aangegeven dat gerekend is met 100% dient de aannemer zelf een inschatting te maken van het benodigde bewerkingspercentage. De aannemer hoeft alleen te bewerken wat nodig is om te voldoen aan de gestelde eisen in het bestek.

01 01 08 WIJZIGINGEN HOEVEELHEDEN

- 01 Elk jaargang worden de hoeveelheden in het eerste kwartaal herzien en gewijzigd in het bestek. Op basis van de nieuw ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt. De eerste wijziging in hoeveelheden zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2026.
- 02 Indien de aannemer tijdens de uitvoering afwijkingen tussen de beheerkaart en de situatie buiten aantreft, wordt de aannemer verzocht de directie hiervan op de hoogte te brengen.

01 01 13 WAADI

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

01 01 14 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van

HFD PAR ART LID

of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 01 15 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 04 RISICOREGELING

01 04 01 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFEN BESTANDDELEN

- 01 In afwijking op artikel 01.04.02 van de standaard wordt indexering als volgt bepaalt:

In 2026 mogen prijzen niet worden geïndexeerd.

Vanaf 2027 mag de aannemer zijn eenheidsprijzen indexeren. Hiervoor geldt het GWW index van januari van 2027 ten opzichten van het jaar ervoor. Voor het volgende jaar geldt het GWW index van januari van 2028 ten opzichten van het jaar ervoor. En zo voort.

Jaarlijks dient de aannemer vóór 1 april de prijswijzigingen naar aanleiding van de indexering in bij de directie.

- 03 De indexering geldt eveneens bij een eventuele verlenging van het contract conform bovenstaande wijze.
- 04 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingsom.
- 05 Het brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 20% van de aannemingsom.

01 05 BETALINGEN, DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 De declaraties als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever en per mail indienen aan e-factuur@leusden.nl
- 02 Op declaraties dient het routenummer, ecl en fcl te worden vermeld. Deze worden na opdracht verstrekt door de directie.
- 03 De declaraties dienen voorzien te zijn van een kopie van de goedgekeurde termijnstaat.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 04 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER**

- 01 Brandkranen, sifons, afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven. Het is niet toegestaan om hier tijdelijk vrijgekomen materialen op te deponeren.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Het uitvoeren van aanleg-, onderhouds-, reconstructie en herinrichtingswerken in de openbare ruimte en
- de hierbij behorende omleidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
- Het leggen, verleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
- Onderhoud aan rioleringen en dergelijke;
- Overige werkzaamheden uitgevoerd door derden.

De coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden geschiedt door de aannemer. Indien werkzaamheden in elkaar grijpen draagt de directie dit aan de aannemer aan.

- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren activiteiten is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen (bv. grond of gras van tractorbanden etc.) tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA**

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
- 04 Eenmaal per 4 weken dient een aanvullend tijdschema ingediend te worden voor de eerstkomende 6 weken. Dit aanvullend tijdschema wordt in de bouwvergadering besproken.

01 13 07 INZICHT VOORTGANG WERKZAAMHEDEN

- 01 De voortgang van de werkzaamheden dient voor de directie en de toezichthouder dagelijks inzichtelijk te worden gemaakt via een arcgisonline omgeving of gelijkwaardig. De voortgang dient bij voorkeur realtime bijgewerkt te zijn, maar minimaal aan het einde van elke werkdag. De inrichting van de arcgisomgeving wordt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in overleg bepaald. De directie wil de mogelijkheid hebben om opmerkingen te kunnen plaatsen in het systeem.

De aannemer krijgt 2x per jaar nieuwe shapes van het te onderhouden areaal.

01 17 VRIJKOMENDE MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Indien de aannemer wenst af te wijken van de in dit bestek voorgeschreven wijze van omgaan met vrijgekomen

HFD PAR ART LID

materialen, stelt hij hiervoor een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, op en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie.

- 02 Indien de directie goedkeuring verleent aan het plan van aanpak, wordt dit schriftelijk aan de aannemer gemeld.
- 03 Indien de directie goedkeuring op inhoudelijke gronden afwijst, wordt dit schriftelijk aan de aannemer gemeld, met opgave van redenen. De aannemer wordt hiermee in staat gesteld het plan van aanpak aan te passen en opnieuw ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.
- 04 De directie is niet verplicht goedkeuring te verlenen aan het plan van aanpak en kan zonder verdere onderbouwing besluiten vast te houden aan de werkwijze in dit bestek.
- 05 Het tijdelijk opslaan of verzamelen van vrijkomende materialen in de openbare ruimte is niet toegestaan. Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijgekomen kruidachtigen en houtachtige vegetatie bij verwijderen onkruid en maaien boomspiegels
 - vrijgekomen snoeiafval
 - zwerfafval
- 06 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld. Het bewijs wordt digitaal per termijn aangeleverd aan de directie.
- 07 Waar in een bestekspost vermeld is: 'Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting geldt het volgende: wanneer de aannemer ten aanzien van de omvi-criteria (o.a. duurzaamheid en c2c) zoals weergegeven in de leidraad, de vrijgekomen materialen op een andere wijze wil verwerken dan is aangegeven zoals hierboven, is dit toegestaan na voorlegging ter goedkeuring aan de directie. De aannemer dient dit in zijn plan van aanpak, vooraf aan de aanbesteding, aan te geven om welke materialen het gaat en wat de vervolgstappen zijn en in de uitvoering de directie hiervan op de hoogte te brengen en ter goedkeuring voor te leggen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard worden beschadigingen, toegebracht aan heesters/struiken, vaste planten, kruiden en grassen, hersteld door de aannemer. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 In geval van beschadiging van de te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit per direct aan de directie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard, bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen:
- Driehonderd Euro (€ 300,-) per boom bij kleinschalige schade aan de bast. Kleine schades zijn wonden die de boom zelf goed kan herstellen. (wonden kleiner dan 15% van de bastomtrek en niet hoger dan de breedte van de wond);
 - Bij schade aan bomen groter dan kleinschalige schade wordt de vergoeding nader bepaald door een beëdigd taxateur aangesloten bij het Register-taxateur 'Bomen'(VRT/NVTB).
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 2012:
- a. De aannemer dient zelf voor schaftmogelijkheden van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze schaftmogelijkheden dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
 - b. De locatie voor schaftmogelijkheden van personeel van de aannemer dient voor akkoord te worden voorgelegd aan de directie;
 - c. Het uitvoeren van werkzaamheden op en nabij begraafplaatsen en nabij kerken, tijdens begrafenisdiensten is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. Personeel en machines dienen zich gedurende deze tijd van de begraafplaats te verwijderen.

HFD PAR ART LID

02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012:

- a. Alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
- b. Personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
- c. Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 19 04 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

01 Indien werknemers van de aannemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geen of niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen kan een boete worden opgelegd van € 250,- per persoon per keer. De boete wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling voor nodig is. De directie is bevoegd om personen die geen of niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen te verwijderen van het werk.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 In afwijking op de Standaard dient in de Standaard de "Wet natuurbescherming" te worden vervangen door "Omgevingswet".
- 02 Bij tegenstrijdigheden of hiaten tussen de artikelen in paragraaf 01.22 van de Standaard en de van toepassing zijnde gedragscode, is de gedragscode leidend.
- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard moet de aannemer aantonen dat zijn personeel beschikt over aantoonbare erkende deskundigheid door het overleggen van de volgende certificaten:
- Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 1) voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht;
 - Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 2) voor de opzichter/uitvoerder die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
 - Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 3) voor de Werkvoorbereider / bedrijfsleider die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 De rapportage van de registratie van de inventarisatie ten behoeve van beschermde plant- en diersoorten dient de aannemer binnen 3 werkdagen na afronding van de inventarisatie bij de directie in te leveren.
- 02 Indien het noodzakelijk is om flora of fauna te markeren of af te schermen dienen deze werkzaamheden tijdens de inventarisatie te worden uitgevoerd. Piketpaaltjes en markeerlint dienen door de aannemer te worden geleverd en bij de prijs van de inventarisatie te zijn inbegrepen. Beschermingsmaatregelen zoals rasters e.d. worden indien noodzakelijk na toestemming van de directie verrekend.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 MELDINGEN DERDEN

- 01 Indien de aannemer meldingen van derden ontvangt dient hij deze op correcte wijze in ontvangst te nemen en per direct door te geven aan de opdrachtgever.

01 23 03 WERKBESPREKINGEN

- 01 Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden/ in het groeiseizoen zal eenmaal per twee (2) weken een werkbepreking worden gehouden op een nader te bepalen locatie in de gemeente Leusden. In de werkbepreking zal de dagelijkse gang van zaken besproken worden. Het verslag van deze bespreking dient door de aannemer te worden opgesteld.

01 23 04 BOUWVERGADERING

- 01 Eenmaal per maand zal gedurende de uitvoering van de werkzaamheden/ in het groeiseizoen een bouwvergadering worden gehouden op een n.t.b. locatie in de gemeente Leusden. Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van de opdrachtgever, directie UAV en aannemer en zonodig derde betrokken partijen op verzoek van de directie. Partijen zullen er aan meewerken dat voldoende vertegenwoordigers aanwezig zijn tijdens de bouwvergadering zodat geldige besluiten kunnen worden genomen.
- 02 Van de bouwvergadering wordt door de aannemer binnen 5 werkdagen na de bespreking een verslag opgesteld, dat naar alle partijen wordt toegezonden. De goedkeuring van het verslag door alle partijen wordt vastgesteld tijdens de eerstvolgende bouwvergadering.
- 03 Goedkeuring onder voorbehoud van het verslag is mogelijk, doch dan dient nadrukkelijk vermeld te worden op welke punten men goedkeuring wenst te onthouden.

HFD PAR ART LID

01 26 DUURZAAMHEID**01 26 01 IN TE ZETTEN MATERIEEL**

- 01 De aannemer is verplicht om bij de uitvoering van de werkzaamheden bij het toepassen van volgende gereedschappen te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen:

- Heggeschaar
- Bladblazers
- Rugblazers
- Bosmaaiers

De opdrachtgever acht deze elektrische gereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik.

- 02 De eis dat de bosmaaier elektrische aangedreven moet zijn kan in overleg en na toestemming van de directie worden afgeweken bij maaiwerkzaamheden van ruigte en uitmaaien bosplantsoen en meerjarige opslag. De aannemer dient in zijn verzoek tot afwijking te onderbouwen waarom een elektrisch aangedreven bosmaaier niet geschikt is.
- 03 Alle vervoersmiddelen (zoals, maar niet beperkt tot werkbussen, auto's, trekkers etc.) dienen te voldoen aan de euro 6 norm. Voor overige materieelstukken geldt de Stage V norm.

01 27 KORTINGEN**01 27 02 WERKZAAMHEDEN OP FREQUENTIE**

- 01 Het onderstaande is van toepassing op besteksposten waarin een periode van uitvoering is aangegeven of een uiterste datum van uitvoeren:
In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de voorgeschreven tijd wordt overschreden. De korting betreft 10% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 100,- en een maximum van € 500,- per dag.
- 02 Het onderstaande is van toepassing op alle besteksposten die op frequentie worden uitgevoerd:
In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de werkzaamheden niet worden uitgevoerd volgens de eisen in het bestek en het bepaalde in de Standaard. De korting betreft 20% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 500,- en een maximum van € 5000,- per keer.
- 03 Het bedrag van de kortingen zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES****50 14 02 ILLEGALE STORTINGEN - VERWIJDEREN GROFVUIL**

- 01 In aanvulling op artikel 50.14.01 van de Standaard dient de aannemer constatering van grofvuil direct per email aan de directie te melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt het grofvuil verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 01 BEGRIPPEN ALGEMEEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 02 Onder verwijderen van onkruid wordt ook verstaan het verwijderen van zaailingen en andere, op de betreffende locatie ongewenste begroeiing.

51 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 01 WERKVOLGORDE**

- 01 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- alle werken aansluitend uitvoeren;
 - alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd;
 - er mag niet in een volgende straat of gedeelte worden begonnen, alvorens het voorgaande deel nagenoeg geheel is afgerond.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT - ALGEMEEN

HFD PAR ART LID

51 03 01 ZIEKTEN OF PLAGEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.03.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, bij constatering van ziekten en/of plagen aan de beplanting of gras- en kruidachtige vegetatie, dit onmiddellijk per e-mail aan de directie te melden.

51 4 BEPLANTINGEN**51 41 ALGEMEEN - BEPLANTINGEN****51 41 01 SNOEIWERKZAAMHEDEN VAN BEPLANTING**

- 01 De snoeiwerkzaamheden zullen hoofdzakelijk in winterperiode plaatsvinden. De gemeente zorgt voor het eventueel verspreiden van informatie aan bewoners.

51 41 02 INBOETPLAN

- 01 De aannemer stelt jaarlijks een lijst op met locaties die moeten worden ingeboet. De aannemer dient de lijst voor 15 juni in bij de directie. De directie controleert de lijst en past deze eventueel aan. De aannemer ontvangt de lijst uiterlijk augustus retour. Op basis van de lijst dient de aannemer uiterlijk eind september een offerte voor de uitvoering van de werkzaamheden aan te leveren bij de directie. Na goedkeuring van de directie kan de aannemer de werkzaamheden uitvoeren. Hierbij is het mogelijk dat de directie niet voor alle locaties akkoord geeft. Dit is onder andere afhankelijk van het beschikbare budget. Daarnaast is de directie gerechtigd om bij een andere aannemer een offerte op te vragen en de werkzaamheden door een andere aannemer uit te laten voeren indien de directie en de aannemer geen overeenstemming kunnen bereiken over de kosten voor het uitvoeren van de inboetwerkzaamheden.
- 02 De kosten voor het opstellen van de inboetlijst conform lid 01 dienen te worden opgenomen in bestekspost 420010. De kosten voor de uitvoering worden na opdracht separaat verrekend.

51 41 03 LEEFTIJD BEPLANTINGEN

- 01 Ca. 5% van de te onderhouden beplanting betreft beplanting jonger dan 3 jaar oud. De eventuele meerkosten van het onderhouden van deze beplanting dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

51 41 04 INVASIEVE EXOTEN

- 01 Onder onkruidbeheersing in beplanting wordt NIET gerekend: het beheersen en/of bestrijden van invasieve exoten. De aannemer meldt de aanwezigheid van invasieve exoten per plantvak éénmalig aan de directie.

51 41 05 BRANDKRANEN

- 01 Brandkranen dienen vrijgehouden worden. Het (tijdelijk) deponeren en/of opslag van vrijgekomen materiaal bij brandkranen is niet toegestaan.

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 01 SNOEIPLAN**

- 01 De directie maakt elk jaar een snoeiplan. De snoeiwerkzaamheden van de beplantingen dienen volgens het snoeiplan van de opdrachtgever te worden uitgevoerd.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING**

- 01 In afwijking van artikel 51.44.02 van de Standaard dienen alle lastig te bestrijden onkruiden te worden bestreden binnen de prijs per eenheid van de betreffende besteksposten. Ook als meer dan 5% van de te onderhouden oppervlakte bedekt is met lastig te bestrijden onkruiden. Het betreft onder andere onkruiden als hop, braam, kweek en haagwinde. (niet uitputtend)

62 VERKEERSMAATREGELEN**62 1 WERK ALGEMENE AARD****62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 04 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

HFD PAR ART LID

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT**62 13 01 ALGEMEEN**

- 03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent het tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kan worden aangevraagd.
- 04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 14 RISCOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te laat door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 12 EISEN EN UITVOERING - FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN****64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN**

- 01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de Omgevingswet. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Omgevingswet is de Omgevingswet leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
- Insporingsdiepte bedraagt niet meer dan 30 mm;
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren);
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel;
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden;
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).
- 03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang;
 - Beperk de duur van een werkgang;
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).
- 04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte);
 - Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.
- 05 Werkperioden:
- Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
- Broedende fauna (gehele jaar);
 - Voortplanting amfibieën (in principe maart/juli);
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen.
- 06 Werkrichting:
- Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
- Een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied;
 - Van land naar water.

64 12 04 WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

- 01 In het op te stellen ecologisch werkprotocol conform besteksposten 410010 dienen de werkzaamheden van het bestek te worden opgenomen.
- 02 Kort voor de start van de werkzaamheden dient de aannemer het terrein te controleren op aanwezigheid van te beschermen plant- en diersoorten volgens besteksposten 410020 en 410030

Indien nodig dient de aannemer beschermingsmaatregelen toe te passen t.b.v. de Omgevingswet.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen conform het opgestelde ecologisch werkprotocol.

Behoort bij: LEU-GROEN-2025-P1

Groenonderhoud - perceel 1

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: LEU-GROEN-2025-P1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: LEU-GROEN-2025-P1

Groenonderhoud - perceel 1

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BEPLANTING				
11	BOSPLANTSOEN				
110010	Verwijderen zwerfafval grof	are	3.194,12	V	
110020	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	203.856,00	V	
110030	Terugzetten beplanting.	m2	95.823,60	V	
110040	Snoeien rand beplantingsvak langs verharding.	m	203.856,00	V	
12	HEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN				
120010	Verwijderen zwerfafval grof en fijn	are	8.812,08	V	
120020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	881.208,00	V	
120030	Snoeien sierplantsoen.	m2	36.717,00	V	
120040	Snoeien rand beplantingsvak langs verharding.	m	65.520,00	V	
13	BODEMBEDEKKERS				
130010	Verwijderen zwerfafval grof en fijn	are	1.260,96	V	
130020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	126.096,00	V	
130030	Snoeien sierplantsoen.	m2	5.254,00	V	
130040	Snoeien rand beplantingsvak langs verharding.	m	11.976,00	V	
14	VASTE PLANTEN				
140010	Verwijderen zwerfafval grof en fijn	are	1.348,08	V	
140020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	134.808,00	V	
140030	Maaïen en mulchen vaste planten.	m2	22.468,00	V	
140040	Snoeien rand beplantingsvak langs verharding.	m	5.780,00	V	
15	STRAKKE HAGEN				
150010	Verwijderen zwerfafval grof en fijn	are	2.125,44	V	
150020	Onkruidvrij maken haagvoet (lijnhaag)	m2	212.544,00	V	
150030	Knippen van (blok)hagen laag	m2	159.408,00	V	
16	BLOKHAGEN				
160010	Verwijderen zwerfafval grof en fijn	are	1.295,52	V	
160020	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	129.552,00	V	
160030	Knippen van (blok)hagen tot 1m	m2	94.950,00	V	
17	GELUIDSSCHERM				
170010	Knippen en/of scheren van klimplanten.	m	1.596,00	V	
2	BOOMSPIEGELS				
200010	Maaïen boomspiegel	st	3.000,00	V	
4	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
41	FLORA EN FAUNA				
410010	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
410020	Inventariseren flora.	EUR		N	
410030	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N	
410040	Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming FF.	EUR		N	
42	INBOETPLAN				
420010	Opstellen inboetplan.	EUR		N	
43	VERKEERSMAATREGELEN				
430010	Toepassen stationaire afzetting	EUR		N	
430020	Toepassen rijdende afzetting	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost	EUR	20.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				