



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31197722

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 2 bijlage(n)

Nota van inlichtingen nummer drie behorend bij het contract met zaaknummer 31197722 verstrekt aan gegadigden voor het KRW 7.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- Geen

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Basisovereenkomst

- Artikel 5 lid 1 van de basisovereenkomst wordt de tekst
" een definitief ontwerp dat is gebaseerd op een programma van eisen."
Gewijzigd in:
" een voorlopig ontwerp dat is gebaseerd op een programma van eisen."

Vraagspecificatie Eisen:

- VSE eis CR4710 komt te vervallen.
- Toevoeging Eis paragraaf 3.2 generiek Grondwerk

CR-9001	Filterlaag Breuksteen		Geldigheidsperiode(s):		<R>
	Voor alle nieuwe aan te brengen breuksteen moet er een filterlaag toegepast worden.				
Bovenliggende eis(en):	CR-1000	Onderliggende eis(en):			
V&V-voorwaarden:	Methode: inspectie Fase: Realisatie				
Stakeholder(s):	Rijkswaterstaat	Brondocument:			



CR-9002	Bodem- en oeverbescherming		Geldigheidsperiode(s):		<R>	
	Bodem- en oeverbescherming bij in- en uitstroom wordt een gradatie breuksteen van 40-200kg toegepast. Incl filterlaag van 20cm en laagdikte breuksteen 0.5m. De huidige oeverbescherming is 10-60kg en dient gehandhaafd te blijven.					
Bovenliggende eis(en):	CR-1000	Onderliggende eis(en):				
V&V-voorwaarden:	Methode: inspectie Fase: Realisatie					
Stakeholder(s):	Rijkswaterstaat	Brondocument:				

CR-9003	Ontwerplevensduur duikers		Geldigheidsperiode(s):		<R>	
	Ontwerplevensduur duikers is in afwijking van bijlagen MM-7.1-002 Kunstwerken 50 jaar.					
Bovenliggende eis(en):	CR-1000	Onderliggende eis(en):				
V&V-voorwaarden:	Methode: berekening Fase: Ontwerp					
Stakeholder(s):	Rijkswaterstaat	Brondocument:				

- o Toevoeging Eis paragraaf 3.7.10 Geul Hansummerweerd-oude Maasarm
(eis reeds gedeeld in 1^e nota van inlichten alleen nummering aangepast)

CR-9004	Geul Hansummerweerd, verkeersborden		Geldigheidsperiode(s):			<G>
	Op maatregel Hansummerweerd dienen op aanwijzing van Opdrachtgever 2 verkeersborden, type 2, 15 TON geplaatst te worden met bijbehoren flespalen en overige materiaal.					
Bovenliggende eis(en):	CR-1000		Onderliggende eis(en):			
V&V-voorwaarden:	Methode: inspectie Toelichting: Fase: Ontwerp, Realisatie					
Stakeholder(s):	Rijkswaterstaat		Brondocument:			

- o Toevoeging Eis paragraaf 3.7.11 Geul Laakerweerd

CR-9005	Geul Laakerweerd,		Geldigheidsperiode(s):			<G>
	Voorontwerp Geul Laakerweerd dient ontworpen te worden met een gesloten grondballans. Waarbij de hoeveelheden uit het te ontgraven profiel leidend is. Het is aan de aannemer om het voorlopig ontwerp verder uit te werken naar definitief en uitvoeringsontwerp.					
Bovenliggende eis(en):	CR-1000	Onderliggende eis(en):				
V&V-voorwaarden:	Methode: berekening Toelichting: Er dienen de volgende onderdelen ontworpen te zijn: Fase: Ontwerp					
Stakeholder(s):	Rijkswaterstaat	Brondocument:				



- Aanvulling bij de VSE eis CR-4721:
Aanvullend op de informatie uit bijlage MM -7.1-002 dient het gemaal aan de volgende eisen te voldoen:
 - De pompinstallatie dient in een waterdichte pompput geplaatst te worden.
 - afvoercapaciteit van het gemaal dient tot een ontwerpwaterstand van + 1.5 NAP op Bergsche Maas ter plaatse van het gemaal geborgd te zijnHet gemaal dient automatisch stand-alone te kunnen functioneren
 - het gemaal dient op een stroomvoorziening aangesloten te worden, waarbij opdrachtnemer ervan uit mag gaan dat deze binnen een afstand van 50 m aanwezig is.
- Eis CR-2544 wordt de tekst:
"Klei, aangebracht binnen de beschermingszone en van een waterkering, dient verdicht te zijn volgens publicatie "Update inzichten in gebruik van klei voor ontwerp en uitvoering van dijkversterking" van Deltares met kenmerk 1220633-000-GEO-0012-gbh, versie januari 2017."
Wordt vervangen door:
"Klei, aangebracht in zowel de binnen- als in de buitenschermingszone van een waterkering, dient verdicht te zijn volgens publicatie "Update inzichten in gebruik van klei voor ontwerp en uitvoering van dijkversterking" van Deltares met kenmerk 1220633-000-GEO-0012-gbh, versie januari 2017"

Vraagspecificatie Proces:

- FM200 wordt de tekst "Gevolgen van afwijkende areaalgegevens" wordt vervangen door
"Gevolgen van afwijkende areaalgegevens, zoals bedoeld in par 3-4 van de UAV-gc 2025"
- DU040 Toevoeging:
4. Voor elektriciteit in vaartuigen kunnen de volgende getallen gebruikt worden:
Elektriciteit grijs: 0,046 €/kWh
Elektriciteit groen: 0,026 €/kWh
- Bijlage D "Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1"
"Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1" wordt vervangen door:
"Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1"

Bijlage G "Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek" toevoegen:

- Toevoeging:
 - Kleefse beek: Monding Kleefse Beek valt een klein gedeelte (minder dan 2500m2) binnen de dubbelbestemming Archeologie. Hier vinden naast het weghalen van 3 knotwilgen, en het aanbrengen van kleipakketten nauwelijks graafwerkzaamheden plaats. Om deze reden is er geen archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Er worden dan ook geen negatieve gevolgen verwacht voor het aspect archeologie van deze maatregel.
 - Bijlagen: "Concept Programma van Eisen Geul Vorstermolenbeek" wordt vervangen door "Concept Programma van Eisen Geul Vorstermolenbeek v2".

Annex V

Toevoegen

- Artikel 1.5: Uitgangspunt is dat vrijkomende mijnsteen niet toepasbaar is en afgevoerd dient te worden naar erkende verwerkingslocatie.



Annex VIII

- Tekst "Gevolgen van afwijkende areaalgegevens" wordt vervangen door "Gevolgen van afwijkende areaalgegevens, zoals bedoeld in par 3-4 van de UAV-gc 2025"

Annex XII

Toevoegen

- 01 DWG tekeningen (reeds gedeeld op TenderNed)

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- Geen

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Geen

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Roermond op 24-06-2025,

Projectmanager ZN C KRW/Grensmaas

Chiel Lauwerijssen