

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01

"MEERSTAD, De Zeilen WRM"

te Meerstad,

d.d. 1 september 2025

Opgesteld : J. Jongedijk

Gecontroleerd : F. Huijsmans

VRAGEN EN BEANTWOORDING

Vraag 1:

Bestekspost 341080; In deze post gaat het om selflevel putranden. De ervaring leert dat deze niet goed verdicht en gesteld worden, waardoor deze zakken.

Is het niet verstandig om hier boorputten van te maken, die na het aanbrengen van de deklaag in het asfalt worden aangebracht?

Antwoord:

Opdrachtgever blijft bij de omschrijving zoals in het bestek is vermeld.

Vraag 2:

Aantal deelopdrachten; De fasering wordt bepaald tijdens uitvoering, terwijl planning en opleverdata (2025–2029) al vaststaan. Vraag: Kan opdrachtgever duidelijkheid geven hoeveel fases er komen en welke minimale omvang een deelopdracht heeft?

Antwoord:

Deelopdrachten worden nader gespecificeerd in omvang van het gebied op basis van de fases met behulp van vlekkenkaart uit bijlage 3. De genoemde data moeten gezien worden als richtlijnen. Voortgang is ook mede afhankelijk van de voortgang in de bouwactiviteiten. Uitgangspunt is dat een deelopdracht minimaal uit 3000m² bestaat.

Vraag 3:

Bestekspost 805010; Klopt het dat er in bestekspost 805010 geïmpregneerde palen gebruikt mogen worden?

In de gemeente Groningen worden deze in het kader van milieuvriendelijk ondernemen al jaren niet meer toegepast.

Antwoord:

Bestekspost zal worden aangepast naar houtsoort vuren onbehandeld.

Vraag 4:

Bestekspost 856220 en 856240; In de besteksposten 856220 en 856240 word een bepaalt type gebakken steen voorgeschreven, of gelijkwaardig. Waarop word gelijkwaardigheid van de stenen getoetst?

Antwoord:

Dit wordt getoetst op kwaliteit, kleur en vormvastheid.

Vraag 5:

Bestekspost 210130; grond ontgraven uit cunet ontgravingsbreedte op bodem 0,1 tot circa 10 m, dit is wel een ruime range.

Antwoord:

De bestekspost is gewijzigd. Er is nu een gemiddelde breedte aangeven.

Vraag 6:

Inschrijf leidraad; Er wordt in de inschrijf leidraad meerdere keren verwezen naar de standaard 2015, klopt dit? of moet dit de standaard 2020 zijn?

Antwoord:

De inschrijvingsleidraad is gewijzigd.

Vraag 7:

Verkeersmaatregelen; Vraag: In het bestek zijn de verkeersmaatregelen (5101) en tijdelijke bebording (5102) als resultaatsverplichting opgenomen, terwijl de aard en omvang hiervan sterk verschillen per fase en deelopdracht. Dit maakt de post moeilijk reëel af te prijzen bij inschrijving.

Kan de opdrachtgever overwegen om de verkeersmaatregelen per deelopdracht als stelpost of open post op te nemen, zodat deze reëel en transparant kunnen worden verrekend?

Antwoord:

Besteksposten komen te vervallen binnen het raamcontract. Per deelopdracht zullen deze posten verrekend gaan worden op een stelpost.

Vraag 8:

856220 en 856240; Voor het leveren van straatbakstenen zijn in beide besteksposten type Medoc weergegeven, moet dit bij 856240 niet type Antea zijn?

Antwoord:

Dit is correct en zal worden aangepast.

Vraag 9:

Deel3, 010103 sub 11; Hier wordt aangegeven dat de aannemer korting mag geven, in de inschrijf leidraad staat dat er geen korting gegeven mag worden.

wat moeten we aanhouden?

Antwoord:

Dit onderdeel zal uit het bestek worden gehaald. Korting is niet toegestaan.

Vraag 10:

Bestekspost 810110; Kunt u het aantal bouwhekken opgeven, en tijdsduur van de toepassing?

Antwoord:

Besteksposten komen te vervallen binnen het raamcontract. Per deelopdracht zullen deze posten verrekend gaan worden op een stelpost.

Vraag 11:

Bestekspost 810100; Kunt u aangeven met hoeveel brievenbussen er rekening gehouden moet worden?
Kunt u aangeven hoe de relatie is tussen de laatste regel van deze bestekpost en de hoeveelheid resultaatsverplichting?

Antwoord:

In totaal komen er ca. 600 woningen, waarvan er al een aantal gebouwd zijn. Het grootste deel dient nog gebouwd te worden gedurende de looptijd van dit contract.

Vraag 12:

Bestekspost 810050; Hoeveel platen moeten er worden aangebracht per keer?
Wat is de tijdsduur per keer?

Antwoord:

Aannemer dient rekening te houden met 15 rijplaten ter beschikking stellen per keer en locaties op aanwijs/verzoek van de opdrachtgever. Per keer ook weer rekening houden dat de 15 rijplaten verdeeld kunnen worden over max 3 locaties per keer. Per keer moet rekening gehouden worden met een duur van max 3 maanden.

Vraag 13:

Bestekspost: 810040; In deze post zit een huur component. U geeft aan dat de rijplaten op aanwijs van de directie aangebracht moeten worden. Wat is de tijdsduur voor de huur van de platen?

Antwoord:

Aannemer dient rekening te houden met 15 rijplaten ter beschikking stellen per keer en locaties op aanwijs/verzoek van de opdrachtgever. Per keer ook weer rekening houden dat de 15 rijplaten verdeeld kunnen worden over max 3 locaties per keer. Per keer moet rekening gehouden worden met een duur van max 3 maanden.

Vraag 14:

Besteksposten 854210 t/m 854760; Kunt u aangeven welke kleur er geleverd moet worden?

Antwoord:

Alle banden dienen in grijs geleverd te worden.

Vraag 15:

Besteksposten 327060 t/m 327110; Gaat het hier om het aantal te plaatsen afsluiters of het aantal afsluitingen en betreft het 1 werkdag per afsluiter of afsluitingen?

Antwoord:

De hoeveelheid en aantal afsluiters per keer is sterk afhankelijk van de werksnelheid van de aannemer. In beginsel moet rekening gehouden worden met 20 fases.

Vraag 16:

Inschrijf leidraad; Onderhoudstermijn van 4 jaar?
Normale onderhoudstermijn is 6 maanden per afgerond en opgeleverd onderdeel.

Antwoord:

Op de groenvoorzieningen zit een onderhoudsperiode van 3 jaar, (2025 wordt niet gezien als onderhoudstermijn voor groen). Op de aanleg van de overige delen zit de gebruikelijk termijn van 6 maanden.

Vraag 17:

Deel 3, 831604; De opgegeven specificaties voor de te leveren gebakken straatstenen komen niet overeen met de gevraagde steen uit besteksposten 856220 en 856240.

Antwoord:

Besteksomschrijving is aangepast en de bepaling is uit deel 3 verwijderd.

Vraag 18:

Deel 3, 010402; Gezien de huidige situatie in de wereld zouden we graag zien dat de risicoregeling conform RAW 2020 van toepassing is over de gehele contractduur. Dat de indexeringsregeling vanaf het tweede jaar van toepassing is is begrijpelijk, deze risico's kunnen we als aannemer wel inschatten. echter de gevolgen die eventueel voortvloeien uit situaties als bv het Midden Oosten en Oekraïne en Rusland kunnen we niet inschatten.

Antwoord:

Opdrachtgever blijft bij de omschrijving zoals in het bestek is vermeld. Zie ook post 010501 van deel 3.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Deze paragraaf is gewijzigd:

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

M.u.v. al het aangebrachte groen binnen dit project.

De onderhoudstermijn voor groen, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt drie jaar (2026 t/m 2028) met 2 optie jaren (2029 en 2030).

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tekening P09-58-04-51-01-T03R1 is gewijzigd:

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnrs.:

nr.	omschrijving	d.d.
P09-58-04-51-01-T01R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T02R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T03R1	Situatie	01-09-2025
P09-58-04-51-01-T04R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T05R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T06R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T07R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T08R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T09R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T10R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T11R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T12R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T13R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T14R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T15R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T16R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T17R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T18R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T19R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T20R0	Situatie	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T21R0	Dwarsprofielen 1 t/m 11	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T22R0	Dwarsprofielen 12 t/m 16	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T23R0	Details	15-07-2025
P09-58-04-51-01-T24R0	Situatie wandelpad sluis	15-07-2025

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn gewijzigd:

- 01. Inschrijvingsleidraad;
- 03 Overzicht fasering / deelprojecten;

05 TOTSTANDKOMING DEELGEBIEDEN / FASERING

Deze paragraaf is gewijzigd:

De omvang van de afzonderlijke fases is door de opdrachtgever bepaald aan de hand van de ontwikkelvlekken welke gefaseerd uitgevoerd worden.

Na voltooiing van een fase wordt de omvang van de fase vastgesteld door middel van de uitgevoerde werkzaamheden en hoeveelheden. Elk deelgebied wordt opgeleverd en afgerekend.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om soortgelijke werkzaamheden als omschreven in deze raamovereenkomst te laten uitvoeren door derden.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
110020								Deze bestekspost is gewijzigd.		
110020	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken straatbaksteen dikformaat Situatie: tijdelijke inritten aangebracht volgens bestekspostnr 441120 Op straatlaag van straatzand Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 441130 ca. 2655 m2 (hele stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Materialen zijn als grondstof herbruikbaar	m2	2.950,00 F
		3								
			2							
						5				
111170								Deze bestekspost is gewijzigd.		
111170	831702							Opbreken betonstraatstenen. Betreft: betonstraatstenen keiformaat Situatie: parkeerstraten Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm kleur grijs 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 442110 ca. 1450 m2, 442120 ca. 350 m2 en 442130 ca. 450 m2 (hele stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Materialen zijn als grondstof herbruikbaar	m2	2.500,00 F
		3								
			3							
						5				
115280								Deze bestekspost is gewijzigd.		
115280	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van opbreken Situatie: t.p.v. huis- en kolkaansluitingen op bestaand riool Aantal locaties: ca. 40 Asfaltverharding Zaagdiepte ca. 120 - 150 mm	m	500,00 F
		1								
			9	9						
115580								Deze bestekspost is gewijzigd.		
115580	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken van een strook asfaltbeton, gezaagd volgens bestekspostnr. 115280 Situatie: in rijwegen van asfalt t.p.v. huis- en kolkaansluitingen op bestaand riool Aantal locaties: ca. 40 Teervrij asfalt: PAK gehalte < 75 mg/kgds Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,12 - 0,15 m Op een gebonden funderingslaag 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.	m2	500,00 F
		2								
			9							
				3						
						7				
210130								Deze bestekspost is gewijzigd.		

RAW-RAAMOVEREENKOMST: P09-58-04-51-12-BS01
d.d. 1 september 2025
NOTA VAN INLICHTINGEN

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
210130	220101						Grond ontgraven uit cunet. Betreft: ontgraven zand uit bermen t.b.v. grondverbetering bermen Situatie: cunetten verspreid over het werk Grondsoort: zand Kwaliteit: achtergrondwaarde Arboveiligheidsklasse: basisklasse Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2.500,00	F	
415090							Deze bestekspost is gewijzigd.				
415090	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: laden en vervoeren menggranulaat t.b.v. bestekspostnr. 415060, 415070 en 415080 Menggranulaat Sortering 0/31,5 9 Inclusief laden uit depot nabij Kooilaan en vervoeren naar plaats van verwerking	ton	1.180,00	F	
		7						ton			1.180,00
			2								T
420090							Deze bestekspost is gewijzigd.				
420090	812199						Aanbrengen scheurremmende laag op brug. Betreft: aanbrengen van een waterdicht scheurremmend membraan tussen beton en asfaltlaag volgens SAMI-methode. Situatie: bruggen t.p.v. Galjoen, Karveel en Vossenbruglaan Aanbrengen membraan dient te geschieden conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Totale breedte groter dan 2,00 m Ondergrond: betonnen brug * 1e stap: Aanbrengen primer Bitumenemulsie: Kationisch Type: Eshalite Kleef C (TypeO) Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g. Hoeveelheid 0,2 kg/m2 * 2e stap: Bitumen: (gemodificeerd, hoog polymeergehalte) Type: Periphalt SA90 Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g. Aanbrengmethode: verspuiten bij 180 graden Celcius Hoeveelheid: 1,8 kg/m2 Afstrooien met steenslag 4/8, 8 kg/m2	m2	250,00	F	
								ton			0,05
								ton			L
								ton			0,45
											L
								ton			2,00
											L
441120							Deze bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
441120	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat in blokverband Situatie: inritten naar woningen tijdens BRM - tussenfase Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, kleur rood Stenen leveren volgens bestekspostnr. 856220 Totale breedte 4,00 m In blokverband Op straatlaag 9 Inwassen en afrillen volgens bestekspostnr. 490010 Deze bestekspost is vervallen	m2	2.950,00 F		
51				9				st		209.450,00 I	
510120				9							
510130					5						
510140						1					
5102											
510210											
510220											
510230											
805010											
805010	101512						Aanbrengen tijdelijke afrastering. Betreft: aanbrengen van tijdelijke afrastering langs bermen en plantstroken Situatie: verspreid over het werk, op aanwijz van de directie Type afrastering(en): houten palen met een enkele gladde draad Palen, onbehandeld vuren, lengte 1,60 m, ø80 mm, hoogte boven maaiveld 0,80 m, palen h.o.h. 3,00 m, inclusief schoorpalen, te leveren volgens bestekspostnr. 805040 Draad, glad draad, ø2,8 mm, zwaar verzinkt staaldraad boven over palen, te leveren volgens bestekspostnr. 805050 Bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt	m	10.000,00 F		
				5				st		3.360,00 I	
								m		10.000,00 I	
								st		3.360,00 L	
805040							Deze bestekspost is gewijzigd.				
805040	101599						Leveren palen t.b.v. afrastering. Betreft: leveren palen t.b.v. bestekspostnr. 805010 Palen, onbehandeld vuren, lengte 1,60 m, ø80 mm, hoogte boven maaiveld 0,80 m, palen h.o.h. 3,00 m, inclusief schoorpalen Leveren op plaats van verwerking	st	3.360,00 F		
								st		3.360,00 L	
810040							Deze bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
810040	101499							Ter beschikking stellen rijplaten. Betreft: ter beschikking stellen rijplaten, inclusief aanbrengen, onderhouden/verplaatsen (2 keer verplaatsen) en weer verwijderen, gedurende uitvoering van 1 fase, op aanwijs van de directie Aannemer dient rekening te houden met 15 rijplaten ter beschikking stellen per keer en locaties op aanwijs/verzoek van de opdrachtgever Per keer ook weer rekening houden dat de 15 rijplaten verdeeld kunnen worden over maximaal 3 locaties per keer Per keer moet rekening gehouden worden met een duur van maximaal 3 maanden Rijplaten ten minste 1,00 m breed en 5,00 m lang T.b.v. middelzwaar verkeer	keer	7,00 F	
810050								Deze bestekspost is gewijzigd.			
810050	101499							Ter beschikking stellen rijplaten, voet- fietsverkeer. Betreft: ter beschikking stellen rijplaten, inclusief aanbrengen, onderhouden/verplaatsen (2 keer verplaatsen) en weer verwijderen, ten bate van doorgaand voetgangers- en fietsverkeer Aannemer dient rekening te houden met 15 rijplaten ter beschikking stellen per keer en locaties op aanwijs/verzoek van de opdrachtgever. Per keer ook weer rekening houden dat de 15 rijplaten verdeeld kunnen worden over maximaal 3 locaties per keer Per keer moet rekening gehouden worden met een duur van maximaal 3 maanden Rijplaten, breedte 1,50 m	keer	25,00 F	
810100								Deze bestekspost is gewijzigd.			
810100	102399							Informatieverstrekking omgeving. Betreft: het in overleg en samenwerking met directie m.b.t. het op tijd informeren van bewoners, instellingen en belanghebbenden in de omgeving van het werk per deelopdracht. Inclusief het opstellen en verspreiden van informatiebrieven, betreffende het starten van werkzaamheden en de planning en inhoud van de werkzaamheden in de straten Exacte inhoud brieven in overleg met de directie te bepalen. De brieven dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden in de betreffende straat, in het bezit te zijn van de bewoners, instellingen en belanghebbenden. Tussentijdse wijzigingen in de plannings de voortgang van de werkzaamheden middels een brief melden bij de bewoners, instellingen en belanghebbenden. Voor de duur van de betreffende werkzaamheden. Te rekenen met 2x per ontwikkelvlek / deelopdracht Totaal worden er in De Zeilen ca. 600 woningen gebouwd, waarvan er inmiddels al een aantal gebouwd zijn	keer	20,00 F	
810110								Deze bestekspost is vervallen			
854210								Deze bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
854210	831605						Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van rechte betonbanden 180/200 x 200 mm Profiel 180/200 x 200 mm recht Kleur grijs	st	750,00	F	
				5			Werkende lengte 1 m	st			750,00 L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking				
854220							Deze bestekspost is gewijzigd.				
854220	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200 x 200 mm Profiel 180/200 x 200 mm R=divers Kleur grijs	st	140,00	F	
				5			Werkende lengte 0.785 m	st			140,00 L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking				
854240							Deze bestekspost is gewijzigd.				
854240	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden 180/200 x 200 mm	st	40,00	F	
				1			- hoekstukken	st			5,00 L
							- verloopband naar maaiveld Kleur grijs	st			35,00 L
				5			Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm				
					9		Werkende lengte variabel				
					1		1 Leveren op plaats van verwerking				
854250							Deze bestekspost is gewijzigd.				
854250	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van 200 x 130 mm tussenband recht tussenband 200 x 130, recht Kleur grijs	st	160,00	F	
				1			Werkende lengte 1 m	st			160,00 L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking				
854270							Deze bestekspost is gewijzigd.				
854270	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van 200 x 170 mm tussenband bocht tussenband 200 x 170, bocht R= divers Kleur grijs	st	140,00	F	
				1			Werkende lengte 0.785 m	st			140,00 L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking				
854310							Deze bestekspost is gewijzigd.				
854310	831605						Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: leveren van rechte rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm Profiel 70/200 x 200 mm, recht Kleur grijs	st	800,00	F	
				9			Werkende lengte 1 m	st			800,00 L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking				
854320							Deze bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5	6				
854320	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 70/200x200 mm Profiel 70/200x200mm, bocht R=divers Kleur grijs Werkende lengte 0.785 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F	
				9				st			20,00 L
854340							Deze bestekspost is gewijzigd.				
854340	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden 70/200x200 mm - Verloopband 70/200 x 200 mm naar 180/200 x 200 mm - Verloopband naar maaiveld Kleur grijs Behorend bij profiel 70/200x200 mm Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	50,00	F	
				1				st			10,00 L
								st			40,00 L
				9							
854350							Deze bestekspost is gewijzigd.				
854350	831605						Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: leveren van rechte RWS-banden 115/225 x 200 mm Profiel 115/225 x 200 mm , recht Kleur grijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	55,00	F	
				7				st			55,00 L
854360							Deze bestekspost is gewijzigd.				
854360	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van RWS-banden 115/225x200 mm Profiel 115/225 x 200 mm , bocht R=divers Kleur grijs Werkende lengte 0.785 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	13,00	F	
				7				st			13,00 L
856220							Deze bestekspost is gewijzigd.				
856220	831602						Leveren straatbakstenen. Betreft: het leveren van straatbakstenen dikformaat rood Straatbaksteen standaard dikformaat zonder vellingkant en afstandhouders, type Medoc, Kwaliteit: A4-12 Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat en ISO 14001 Milieucertificaat Leverancier: VanderSanden, of gelijkwaardig Kleur: rood-paars genuanceerd 1 Leveren op plaats van verwerking	st	675.630,00	F	
				9				st			675.630,00 L
856240							Deze bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
856240	831602		9					Leveren straatbakstenen. Betreft: het leveren van straatbakstenen dikformaat bruin Straatbaksteen standaard dikformaat zonder vellingkant en afstandhouders, type Anthra, Kwaliteit: A4-12 Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat en ISO 14001 Milieucertificaat Leverancier Huwa van der Sanden, of gelijkwaardig Kleur: bruin-zwart genuanceerd 1 Leveren op plaats van verwerking	st	31.950,00 F		31.950,00 L

3. BEPALINGEN

01 **ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

01 01 **ALGEMENE BEPALINGEN**

01 01 03 **INSCHRIJVINGSSTAAT**

11 Dit lid is komen te vervallen.

83 **STRAATWERK**

83 16 **BOUWSTOFFEN, STRAATWERK**

83 16 04 **STRAATBAKSTEEN**

- 01 Dit lid is komen te vervallen.
- 04 Dit lid is komen te vervallen.
- 09 Dit lid is komen te vervallen.
- 10 Dit lid is komen te vervallen.
- 12 Dit lid is komen te vervallen.
- 13 Dit lid is komen te vervallen.
- 14 Dit lid is komen te vervallen.