

Nota van Inlichtingen -2- 'Maaien bermen en watergangen'

Referentie: IBMN-2025-LEU-RR-004

Gemeente Leusden

Datum: woensdag 17 september 2025

Vraag **Verwijzing**

Vraag

Antwoord

1	Bestek deel 3 bepaling 01 17 07 07	U refereert in deze bepaling naar emvi-criteria zoals weergegeven in de leidraad, echter staan er geen emvi-criteria opgenomen in de leidraad. Kan deze bepaling worden verwijderd?	Ja, de aanbesteding is gebaseerd op laagste prijs. Deze bepaling kan verwijderd.
2	Bestekspost 110050 & 110060	Op uw overzichtstekening te maaien uitzichthoeken ruw gras 2025 komt u op een totaal van 2524m1 en 652 m2. In uw hoeveelhedenlijst neemt u 1775 m2 per ronde op. Wil dat zeggen dat de m1 locaties maar ca 0,5 meter breed gemaaid dienen te worden?	Het klopt dat de hoeveelheden in het bestek niet overeen komen met de hoeveelheden lijst op de overzichtstekening uitzichthoeken. Bij de strekkende meters gaan wij uit van een maaibreedte van 1 meter. Samen met de vierkante meters komen wij dan uit op 2877m2 te maaien uitzichthoeken per maaironde. De hoeveelheden bij deze twee besteksposten worden aangepast naar 460,32 are
3	Besteksposten 110040, 110060, 120020	U stelt in deze posten dat het maaisel direct na maaien verwerkt dient te worden. Echter is het gebruik van een maai-afzuig combinatie voorbehouden tot de eerste 1,5 meter uit de weg conform de gedragscode stadswerk 2025. Voor bermen breder dan 1,5 meter dient dit dus met ander materieel gemaaid te worden waardoor dit niet direct geruimd wordt. Kunt u in het licht van deze informatie deze bepaling verwijderen?	Het direct verwerken van het maaisel betekent niet dat er alleen met de maai-zuig combinatie gewerkt kan worden. Dit kan ook bereikt worden met de inzet van ander materieel op locaties waar niet gemaaid mag worden met de maai-zuig combinatie. De keuze is aan ON.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
4	Bestek deel 3 Bepaling 51 02 07 05	U stelt dat de directie bevoegd is tot het stilleggen van maaierwerkzaamheden vanwege weersomstandigheden of terreingesteldheid. Indien hierdoor werkzaamheden uitlopen tot na de genoemde data van de uitvoeringsperiode, hoe gaat u hier dan mee om?	Indien het werk wordt stilgelegd door weersomstandigheden, zullen deze worden hervat als de situatie dat toelaat. Dit op zo kort mogelijke aansluitende termijn, dat kan zijn na de genoemde data van uitvoeringsperiode.
5	Bestek deel 3 Bepaling 51 22 05 14	U stelt dat de aannemer verantwoordelijk is voor het schonen van terrein voorafgaand aan maaien. Dit een compleet aparte werkgang van wat u uitvraagt en kan dit zeer grote impact hebben op de werkzaamheden. Conform de RAW dienen besteksposten kostenhomogeen en meetbaar te zijn. Deze bepaling stelt het tegenovergestelde, want u verplicht de aannemer tot een aparte werkgang tbv het schonen van terrein terwijl deze op geen enkele manier kostenhomogeen is met een van de uitgevraagde besteksposten. Kunt u daarom een bestekspost toevoegen voor het schonen van terrein of deze bepaling laten vallen en bijvoorbeeld tbs uren opnemen tbv het schonen van terrein?	Bepaling 51 22 05 in deel 3 van het bestek wordt verwijderd.
6	Bestek deel 3 Bepaling 51 02 07 03	U stelt dat de directie kan besluiten tot het nogmaals maaien van een perceel of object indien dit naar het oordeel van de directie onvoldoende is. Welke kaders hanteert de directie om voldoende of onvoldoende gemaaid te beoordelen?	Zie de CROW

Bijlagen:

1. Bestek Bermen en watergangen incl NVI in PDF
2. Bestek Bermen en watergangen incl NVI in RSX
3. Hoeveelhedenlijst Bermen en watergangen in PDF