

Grondstromenoverzicht
Watersleyerweg

Plaats	Grondsoort:	Inhoud ontgravingen in (m3)			Totaal ontgraving in m3	Inhoud verwerkingen (m3)			Totaal verwerkingen in m3	Vervoeren en lossen (m3)				Totaal vervoeren en lossen m3
		Watergang	Cunet	Sleuf		Cunet	Aanvulling	Sleuf		Depot CGM	Inrichting	Tijdelijk depot	Plaats van verwerking	
Verwijderen en afvoeren funderingslaag, NVB, rijweg	Puinggranulaat		4 116120		4						4 126010			4
Verwijderen en afvoeren funderingslaag, NVB, rijweg	Stolgrind		56 116130		56						56 126010			56
Sleuf kolkaansl. Ø 160 mm, bestaand, gemengd	Zand/leem (Landbouw/Natuur), stol			42 121110	42			42 121210 (naast sleuf)	42					
				53 121110	53			53 121210 (levering)	53					
Sleuf kolkaansl. Ø 160 mm, nieuw, gemengd	Zand/leem (Landbouw/Natuur), stol			36 121120	36			36 121220 (naast sleuf)	36					
				45 121110	45			45 121220 (levering)	45					
Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand	Zand/leem (Landbouw/Natuur)			13,50 121130	13,50		13,50 121130 (levering)		13,50	13,50 126210				13,50
Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw	Zand/leem (Landbouw/Natuur)			35 121140	35		18 135110/20(livering)		18	35 126210				35
Grond ontgraven uit cunet rijweg	Zand/leem (Landbouw/Natuur)		24 120110		24	13 123010 (levering)			13		24 126310			24
Grond ontgraven uit uitbreiding cunet rijweg	Zand/leem (Landbouw/Natuur)		186 122110		186					186 126210				186
Grond ontgraven uit uitbreiding cunet parkeerstrook	Zand/leem (Landbouw/Natuur)		12 122210		12					12 126210				12
Grond ontgraven uit cunet trottoir	Zand/leem (Landbouw/Natuur)		225 124110		225	135 123110 (levering)			135	225 126210				225
Grond ontgraven uit cunet grasbetontegelverharding	Zand/leem (Landbouw/Natuur)		26 122510		26					26 126210				26,00
Grond ontgraven uit cunet bermen	Zand/leem (Landbouw/Natuur)		505 124110		505	505 124310 (levering)			505	505 126210				505
Grond ontgraven uit cunet watergang	Zand/leem (Landbouw/Natuur)		130 124120		130					130 126210				130
Grond verbeteren t.b.v. nieuw te planten boom	Zand/leem (Landbouw/Natuur)		522 124210		522		522 124210 (levering)		522	1.044 126210				1.044
Graven proefsleuf	Zand/leem (Landbouw/Natuur)			75 125010	75			75 125010 (levering)	75	150 126210				150
Grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen	Zand/leem (Landbouw/Natuur), stol			42 162010	42			42 162010 (naast sleuf)	42					
				28 162010	28			28 162010 (levering)	28					
Grond ontgraven uit cunet uitstroomvoorziening	Zand/leem (Landbouw/Natuur)		0,30 136010		0,30					0,30 126210				0,30
Totaal					2.060				1.527	2.453				2.306