

NOTA van Inlichtingen STE146 d.d. 14-08-2025

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanvraag uitstel aanbestedingsdatum	In verband met de bouwvak, verzoeken wij u de aanbesteding met 3 weken uit te stellen naar 22-09. Kunt u ons verzoek inwilligen?	nee
2	Aanbestedingsleidraad §3.3.1	Kunt u kerncompetentie 2 aanpassen naar "Eén werk, gelegen in een binnenstedelijk gebied, waarbij betonverharding is aangebracht"?	nee, competenties blijven gehandhaafd
3	Bestekpost 362010 t/m 362080	Kunnen we ervanuit gaan dat het is toegestaan om hoogwaardige duurzame ronde betonputten toe te passen die gelijkwaardig zijn?	Ja
4	Bestekpost 162110	Kunt u de wijze van verwijderen wijzigen in "ter keuze van de aannemer"?	Ja
5	Bestek deel 2.1 §10	Wordt de milieukundige begeleiding door de opdrachtgever uitgevoerd?	ja, deze wordt door de opdrachtgever uitgevoerd. Coördinatie en resterende werkzaamheden zitten bij de aannemer
6	bestekpost 451310	Is er een detail van de overgangsplaten in post 451310 ? Het huidige detail komt namelijk niet overeen met het bestekpostnummer..	Detail is aangepast. Bestekpost 451310 is vervallen.
7	bestek deel 2.2 hfd 62	Volgens mij moet er ook markering op beton aangebracht worden, die zie ik niet.	Bestekposten zijn aangepast/toegevoegd.
8	bestek deel 2.2 hoofdstuk 3730	Ik mis detail infiltratiepalen en -putten	Tekening is toegevoegd.
9	bestekpost 362070	Bestaande te kruisen betonleiding 600 heeft nagenoeg dezelfde b.o.b. als nieuwe leiding. Moet bestaande betonleiding aangepast worden of hoeft deze alleen maar ingestort te worden ?	Bestekpost is aangepast.
10	bestekpost 312320	De te vervallen kolkaansluitingen worden toch verwijderd, dan hoeven ze toch niet dicht gezet te worden ?	Kolkaansluitingen worden verwijderd en dienen op het hoofdriool afgedicht te worden.
11	bestekpost 301120	Met wat voor maximaal debiet dient rekening gehouden te worden ?	Het betreft hier alleen aanbrengen van voorzieningen en waarborgen van het regenwater
12	bestekpost 231120	Betreft het zand voor ophoging of zand voor zandbed ?	zand voor zandbed
13	bestekposten 132210 en -20 en -30	Zijn de stortkosten inbegrepen, aangezien overige posten frezen asfalt aparte posten afvoeren asfalt bevatten.	stortkosten verrekenen in hoofdstuk 135. bestekpost is aangepast
14	bestekpost 033130	Wanneer is er sprake van stagnatie ? Kunt u een bepaalde dagproductie aangeven ?	De bestekpost vervalt, indien er stagnatie optreedt word dit verrekend via in te zetten uren (personeel en materieel).
15	bestek deel 1 paragraaf 10 verkeer	Kunnen / mogen fietsers en/of voetgangers plaatselijk omgeleid worden ?	Ja, maar de bereikbaarheid voor fietsers dient zo lang mogelijk gewaarborgd te blijven. E.e.a. in overleg met de directie.
16	bestek deel 1 paragraaf 10 archeologie	Zijn er al archeologische onderzoeken gedaan en kunnen wij dan over de rapporten beschikken ?	Nee, deze zijn niet beschikbaar.
17	bestek algemeen	Graag ontvangen we een concreet overzicht inzake aard/locatie/tijd/omvang werkzaamheden derden.	Kabels en leidingen worden op dit moment verlegd en er is dus nu geen actuele tekening. De revisies van de verlegde K&L kunnen voor start werkzaamheden door de aannemer aangevraagd worden
18	bestek deel 3 hoofdstuk 01 26 Social return	Is het toegestaan de SROI verplichting zoals omschreven in deel 3 01 26 08 in te vullen d.m.v. een PSO (prestatieladder sociaalgericht ondernemen) certificering?	Nee
19	bestekpost 373050	Op welke diepte(s) moeten de infiltratieproeven worden uitgevoerd? En zit er nog verschil in de gewenste onderzoeksdiepte tussen de Falling Head proef en de Constant Head proef?	Infiltratieproef uitvoeren tbv opname capaciteit conform de BRL SIKB2100
20	bestekpost 373050	Ik lees 'proef falling head' en 'proef constant head'. Betekent dit twee proeven per infiltratiepaal ?	Infiltratieproef uitvoeren tbv opname capaciteit conform de BRL SIKB2100
21	A2 afsluiting	Waarom wordt er niet na de afsluiting van de A2 gestart met de werkzaamheden van de rotonde? Nu staat de start op week 41 en in week 45(46) mag er niet gewerkt worden?	Er kan begonnen worden met de werkzaamheden waarbij de rotonde nog open is voor het verkeer. De doorgaande Steinderweg moet open blijven voor het verkeer
22	BP 62	Conform bestek dient de thermoplastische markering aan te brengen, voordat deze markering aangebracht kant worden dient de betonopgeruwd en geprimerd te worden. Hierbij het verzoek hiervoor een post op te nemen voor deze werkzaamheden/kosten.	Bestekposten zijn aangepast en toegevoegd.
23	BP 544220	De leverantie van de gietrand ontbreekt in deze post.	Deze bestekpost is opgenomen.
24	BP 451310	Deze bestekpost wijkt af van de detailtekening principedetail overgangsconstructie beton/asfalt? Kunt u het detail aanpassen naar de omschrijving conform bestekpost?	Detail is aangepast. Bestekpost 451310 is vervallen.
25	BP 362030	Graag ontvangen wij een uitgewerkte doorsnede/detail tekening ten aanzien van deze putten	Er zijn geen details van deze putten.
26	BP 366210	De 250mm aansluitingen worden niet gebruikt? Moeten deze dan niet tijdelijk dichtgezet worden?	Detailtekening is aangepast
27	BP 366210	klopt de afmetingen van het mangat in relatie tot de afmetingen van het spijlenrooster(detail bovenaanzicht type B)	Bestekpost is aangepast.
28	BP 365210-30	De bestekposthoeveelheden 5-4-4 komen niet overeen! Dienen de hoeveelheidsresultaatverplichtingen niet allemaal 5 te zijn.	Is aangepast.
29	BP 301120	Met welk debiet dient de aannemer rekening te houden?	niet van toepassing, bestekpost is aangepast.
30	BP 204420	Graag ontvangen wij een tekening van de riolering incl. kabels en leidingen om deze post goed te kunnen beoordelen?	Kabels en leidingen worden op dit moment verlegd en er is dus nu geen actuele tekening. De revisies van de verlegde K&L kunnen voor start werkzaamheden door de aannemer aangevraagd worden
31	BP 151410	Wat zijn de afmetingen van de fundering?	Bestekposten zijn aangepast
32	BP 132230	Kunt u de breedte controleren?	Bestekposten zijn aangepast
33	BP 124510	De aannemer dient 25m2 natuursteenkeien op te breken, wat voor voegmiddel is gebruikt om het straatwerk te voegen? Dit bepaald namelijk de herbruikbaarheid materialen en de productie.	Bestekpost is aangepast.