

VSP Bijlage S Aanvullende informatie t.a.v. natuuronderzoek versie C

Datum: 03-04-2025

Inleiding

Alle beschikbare natuuronderzoeken (quickscans) zijn gepubliceerd. Rijkswaterstaat heeft de natuuronderzoeken geanalyseerd en in deze memo opgenomen hoe deze dienen te worden geïnterpreteerd en hoe om dient te worden gegaan met ontbrekende natuuronderzoeken.

Ontbrekende natuuronderzoeken: wat valt er onder de stelpost

Voor 8 locaties (duiker 32, 128, 155, 178, 180, 342, 767, 1113) wordt door Opdrachtgever geen quickscan natuur ter beschikking gesteld en voor 2 locaties (duiker 91, 46801) moet nog een veldbezoek worden uitgevoerd. De volgende kosten voor deze duikers zijn verrekenbaar via de stelpost natuuronderzoeken (zie Annex VIII):

- Eventueel aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten;
- Mitigerende en compenserende maatregelen die extra kosten met zich meebrengen, die nodig zijn om aan de Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat te voldoen.
- Voorzorgsmaatregelen vanuit de algemene zorgplicht (Omgevingswet) die extra kosten met zich meebrengen.

De quickscans natuuronderzoek dienen door Opdrachtnemer te worden uitgevoerd conform VSP FF080.

Aanvullende onderzoeken naar het voorkomen van beschermde soorten – kosten

Adviesbureau RPS, dat in opdracht van Rijkswaterstaat de natuuronderzoeken heeft verricht, heeft voor 7 locaties aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten (door RPS "soortgericht onderzoek" genoemd) geadviseerd. Het betreft duiker 126, 141, 1093, 1107, 5943, 7230, 1142_ZNZO.

De noodzaak hiervan is nader geanalyseerd door een ecooloog van RWS en hieruit blijkt dat er geen aanvullend onderzoek nodig is. Wel zullen er in deze gevallen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een bezoek vooraf aan de locatie of het meenemen van een ecooloog bij de werkzaamheden.

Een bezoek vooraf aan de locatie ziet RWS als een veldbezoek en niet als soortgericht onderzoek. Dit moet daarom (net als voorzorgs- en mitigerende maatregelen) meegenomen worden in de aanbidding en is niet verrekenbaar via de stelpost natuuronderzoeken.

Hieronder staan suggesties van de ecooloog van RWS voor het treffen van aanvullende maatregelen.

Maatregelen voor beschermde soorten waar aanvullend onderzoek voor is geadviseerd

Zoals hierboven aangegeven is de conclusie van RWS dat er geen aanvullend onderzoek nodig is. RWS heeft voor de verschillende beschermde soorten de volgende suggesties voor voorzorgs- of mitigerende maatregelen voor verwerking in het Ecologisch Werkprotocol (Opdrachtnemer dient zelf te bepalen welke maatregelen daadwerkelijk nodig zijn per locatie):

- Vleermuizen (in duiker): Maatregelen: Vooraf ter plekke kijken. Als er geen vleermuizen in de duiker aanwezig zijn, kunnen de werkzaamheden zonder verdere maatregelen uitgevoerd worden. Als er wel vleermuizen aanwezig zijn (of bijvoorbeeld een kraamverblijf), dan kan er niet gewerkt worden en moet de Opdrachtnemer in een ander seizoen terugkomen.
- Platte schijfhoren (waterslak): Het gebied in het water waar gewerkt wordt (met bijv. een bak) is beperkt. Er zullen niet veel waardplanten worden vernietigd. Werken volgens Gedragscode is mogelijk. Maatregelen: in mei of juni checken op aanwezigheid of ecooloog meenemen tijdens de inspectie om de platte schijfhoren te beschermen (opvangen en terugzetten).
- Poelkikker: Werken volgens Gedragscode is mogelijk. Maatregelen: Herkenning is door vele kruisingen met andere groene kikkers niet mogelijk. De status van de populaties in Nederland is zeer gunstig. Het werken vanuit 1 richting zodat dieren kunnen uitwijken is afdoende. Aanwezigheid van een ecooloog voor alleen deze soort is niet nodig.
- Alpenwatersalamander en vinpootsalamander: Dit zijn nationaal beschermde soorten waarvoor geen verbod op verstoring van toepassing is. De Gedragscode biedt daarom veel ruimte om te werken. Het doden dient wel te worden voorkomen. Voor vinpootsalamander geldt: werken buiten de kwetsbare periode. Alpenwatersalamander is thans niet bedreigd (Rode lijst) en de Gedragscode vermeldt dat er geen effectieve soortspecifieke maatregelen bestaan. De soort is echter zeer flexibel (mobiel en tolerant) en er mag zelfs 1 voortplantingsplaats per jaar verloren gaan onder de Gedragscode. Aanwezigheid van een ecooloog voor deze soorten tijdens de inspectie is nodig. Deze soorten dienen actief te worden verplaatst of gelegenheid te worden gegeven zelf te vertrekken (vergelijkbaar met alle amfibieën, vissen en ander waterleven).