

Behoort bij: 2025-007786

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-007786

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2025-007786

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidende werkzaamheden				
10	Werk algemene aard				
102	Omgeving				
1021	<u>Schoonhouden wegen</u>				
102110	Schoonhouden wegen en bouwwegen.	EUR		N	
1022	<u>Informereren omwonenden</u>				
102210	Informereren omwonenden.	EUR		N	
1023	<u>Tuin Skoalledyk 4</u>				
102310	Diverse maatregelen tuin Skoalledyk 4.	EUR		N	
103	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
103010	Voorz. t.b.v. bestaande kabels en leidingen.	EUR		N	
103020	Graven proefsleuf.	st	5,00V		
103030	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren.	keer	6,00V		
104	Inzetten van werknemers en materieel				
1040	<u>Inzetten van werknemer</u>				
104010	Inzetten van grondwerker.	uur	40,00V		
104020	Inzetten van remmingwerker.	uur	40,00V		
104030	Inzetten van stratenmaker.	uur	40,00V		
1041	<u>Inzetten van materieel</u>				
104110	Inzetten van een vrachtauto (hydraulisch laad/los).	uur	40,00V		
105	Monitoring geluid en trillingen, deformatiemetingen				
1051	<u>Plannen geluid en trillingen</u>				
105110	Opstellen geluids- en trillingsonderzoek.	EUR		N	
105120	Monitoringsplan geluid en trillingen.	EUR		N	
1052	<u>Aanbrengen monitoring geluid en trillingen.</u>				
105210	Aanbrengen trillingsmeters werkzaamheden brug.	st	2,00V		
105220	Uitvoeren trillingsmetingen.	week	20,00V		
105230	Verwijderen trillingsmeters	st	2,00V		
105240	Aanbrengen trillingsmeters damwand langs weg.	st	3,00V		
105250	Uitvoeren trillingsmetingen.	week	5,00V		
105260	Verwijderen trillingsmeters	st	3,00V		
105270	Uitvoeren geluidsmetingen.	week	20,00V		
1053	<u>Rapportage geluids- en trillingsmetingen.</u>				
105310	Overleggen deelrapportages.	st	2,00V		
105320	Overleggen eindrapportage.	EUR		N	
1054	<u>Deformatiemetingen</u>				
105410	Aanbrengen meetbouten.	st	8,00V		
105420	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR		N	
106	Maatregelen t.b.v. flora en fauna				
106010	Maatregelen natuurwet.	EUR		N	
107	Tijdelijk depot				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1070	<u>Tijdelijk depot materialen</u>				
107010	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	
107020	Instandhouden tijdelijk depot.	EUR		N	
1071	<u>Tijdelijk depot grond</u>				
107110	Toepassen tijdelijk gronddepot.	EUR		N	
107120	Instandhouden tijdelijk gronddepot.	EUR		N	
108	GwwBestekAdministratie				
108030	Toepassen GwwBestekAdministratie Online - Advanced.	EUR		N	
109	Coördinatie werken van derden.				
109010	Coördinatie werken van derden.	EUR		N	
11	Werkterrein				
1100	<u>Opruimen werkterrein</u>				
110010	Verwijderen zwerfafval.	are	4,00V		
1101	<u>Bouwhekken</u>				
110110	Aanbrengen bouwhekken.	EUR		N	
110120	Instandhouden bouwhekken.	week	26,00V		
110130	Verwijderen bouwhekken.	EUR		N	
1102	<u>In-uitmeten waterbodem</u>				
110220	Verrichten metingen waterbodem.	EUR		N	
12	Verkeersmaatregelen c.a.				
121	Verkeersmaatregelen				
1210	<u>Verkeersplan</u>				
121010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
121020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
1211	<u>Verkeersmaatregelen rijbaan</u>				
121130	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
121140	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	26,00V		
121150	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
122	Omleidingsroutes				
1220	<u>Vooraankondiging</u>				
122010	Aanbrengen vooraankondiging.	st	2,00V		
122020	Instandhouden vooraankondiging.	week	30,00V		
122030	Verwijderen vooraankondiging.	st	2,00V		
1221	<u>Omleidingsroutes ten behoeve van het verkeer</u>				
122130	Aanbrengen omleidingsroutes t.b.v. verkeer.	keer	1,00V		
122140	Instandhouden omleidingsroutes t.b.v. verkeer.	week	26,00V		
122150	Verwijderen omleidingsroutes t.b.v. verkeer.	keer	1,00V		
123	Extra maatregelen				
1230	<u>Inspecties</u>				
123010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1231	<u>Tijdelijke bruggen en pad t.b.v. fietsers</u>				
123110	Aanbrengen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers over de Nauwe Gruens.	EUR		N	
123120	In stand houden tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers.	EUR		N	
123130	Verwijderen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers.	EUR		N	
123140	Aanbrengen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers langs Skoalledyk.	EUR		N	
123150	In stand houden tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers.	EUR		N	
123160	Verwijderen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers.	EUR		N	
123170	Aanbrengen tijdelijke fietspad.	m2	60,00V		
123180	Instandhouden tijdelijke fietspad.	week	26,00V		
123190	Verwijderen tijdelijke fietspad.	m2	40,00V		
123200	Verbreden bestaand voetpad.	m2	110,00V		
123210	Instandhouden verbreding bestaand voetpad.	week	26,00V		
123220	Verwijderen verbreding bestaand voetpad.	week	26,00V		
123230	Aanbrengen omleidingsroute fietsers/voetgangers.	keer	1,00V		
123240	Instandhouden omleidingsroutes fietsers/voetgangers.	week	26,00V		
123250	Verwijderen omleidingsroutes t.b.v. fietsers/voetgangers	keer	1,00V		
13	Engineering				
130	Inmeten nieuw geplaatste palen				
130010	Inmeten geplaatste palen tussensteunpunten	EUR		N	
131	Berekeningen en tekeningen				
1310	<u>Berekeningen en tekeningen civiele constructies</u>				
131010	Maken berekening en tekening funderingspalen.	EUR		N	
131020	Maken berekening en tekening prefab damwanden.	EUR		N	
131030	Maken berekening en tekening prefab dek.	EUR		N	
131040	Maken berekening en tekening stootplaten.	EUR		N	
131050	Maken berekening en tekening betonconstructies.	EUR		N	
131060	Maken berekening en tekening staalconstructies.	EUR		N	
131070	Maken tekening houtconstructies.	EUR		N	
1311	<u>Opstellen samengestelde tekening</u>				
131110	Opstellen samengestelde tekening C/W/E.	EUR		N	
1312	<u>Berekening en tekening tijdelijke constructies</u>				
131210	Maken berekening en tekening tijdelijke bruggen en fietspad.	EUR		N	
131220	Maken berekening en tekening ondersteuning en bekisting landhoofd west.	EUR		N	
132	Informatieoverdracht				
132010	Metingen t.b.v. hoeveelheden.	EUR		N	
132020	Revisie werkzaamheden as-built.	EUR		N	
132030	Opstellen opleverdossier.	EUR		N	
133	V&G, BLVC en Aerius-berekening				
133010	Aanvullen V&G-plan en V&G-coördinatie.	EUR		N	
133020	Aanvullen BLVC-plan en omgevings-coördinatie.	EUR		N	
133030	Uitvoeren werkzaamheden BLVC-plan.	EUR		N	
133040	Uitvoeren Aerius-berekening	EUR		N	
134	Lasonderzoek				
134010	Uitvoeren NDO onderzoek.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135	Werkplannen				
135010	Maken werkplannen.	EUR	N		
2	Grondwerk				
210	Grond ontgraven				
210010	Zand (AW) ontgraven uit landhoofd west	m3	60,00V		
210020	Grond ontgraven uit landhoofd west.	m3	15,00V		
210030	Zand (AW) ontgraven uit strook langs damwand oost.	m3	60,00V		
210040	Zand (AW) ontgraven uit landhoofd oost.	m3	5,00V		
210050	Grond ontgraven uit landhoofd oost.	m3	3,00V		
211	Grond verwerken				
211010	Grond verwerken in aanvulling landhoofd west (L).	m3	5,00V		
211020	Verdichten grond.	m3	5,00V		
211030	Aanbrengen laag zandcement.	m2	15,00V		
211040	Zand verwerken in aanvulling landhoofd west.	m3	30,00V		
211050	Grond verwerken in aanvulling landhoofd west.	m3	15,00V		
211060	Zand verwerken in aanvulling langs damwand oost.	m3	80,00V		
211070	Zand verwerken in aanvulling landhoofd oost.	m3	5,00V		
211080	Grond verwerken in aanvulling landhoofd oost.	m3	3,00V		
211090	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	115,00V		
211100	Verdichten grond.	m3	18,00V		
211110	Profileren van oppervlakken t.b.v. straatwerk.	m2	170,00V		
212	Grond vervoeren naar/van tijdelijk depot				
212010	Zand (AW) vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	125,00V		
212020	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	15,00V		
212030	Zand (AW) vervoeren van tijdelijk depot.	m3	115,00V		
212040	Grond vervoeren van tijdelijk depot.	m3	15,00V		
212050	Zand (AW) afvoeren uit tijdelijk depot.	m3	10,00V		
213	Grondwerk watergang				
2130	<u>Ontgraven slib langs weg</u>				
213010	Ontgraven baggerspecie langs damwand weg.	m3	50,00V		
213020	Vervoeren baggerspecie naar een inrichting.	m3	50,00V		
2131	<u>Ontgraven waterbodembodem voor remmingwerk</u>				
213110	Ontgraven slib vaargeul boven remmingwerk.	m3	105,00V		
213120	Vervoeren baggerspecie naar inrichting.	m3	105,00V		
3	Verwijderen bestaande constructies				
31	Verwijderen verhardingen en radkeerder				
310	Verharding westzijde				
310010	Opbreken straatbaksteen, df. rood	m2	57,00V		
310020	Opbreken straatbaksteen, df. zwart	m2	7,00V		
310030	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	63,50V		
310040	Opbreken opsluitbanden, 100 x 200 mm.	m	15,00V		
310050	Verwijderen menggranulaat, dik 250 mm.	m2	30,00V		
311	Verharding oostzijde				
311010	Opbreken betonstraatstenen, kf,	m2	25,00V		
311020	Opbreken straatbaksteen, wf.	m2	100,00V		
311030	Opbreken betonstraatstenen, kf,	m2	9,00V		
311040	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	134,00V		
311050	Verwijderen radkeerder.	m	51,00V		
311060	Opbreken opsluitbanden, 100 x 200 mm.	m	62,00V		
311070	Verwijderen menggranulaat, dik 250 mm.	m2	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312	Vervoeren verhardingen				
312010	Vervoeren verhardingen naar depot.	EUR		N	
312020	Vervoeren verhardingen van depot.	EUR		N	
32	Verwijderen houtconstructies				
320	Verwijderen dekken				
3200	<u>Verwijderen dek brug</u>				
320010	Verwijderen houtwerk brugdekken.	m2	108,00V		
3201	<u>Verwijderen dek steiger</u>				
320110	Slopen houtwerk dek steiger.	m3	1,00V		
320120	Verwijderen houtwerk dek steiger.	m2	18,50V		
321	Verwijderen damwanden				
3210	<u>Verwijderen gordingen</u>				
321010	Verwijderen gording damwand landhoofd west voorzijde.	m	5,00V		
321020	Verwijderen gording damwand landhoofd west vleugels, bovenzijde	m	8,40V		
321030	Verwijderen gording damwand landhoofd west vleugels, ankers	m	8,40V		
321040	Verwijderen gording damwand landhoofd zuid oostzijde.	m	3,50V		
321050	Verwijderen gording damwand langs damwand weg.	m	116,00V		
3211	<u>Verwijderen damwanden</u>				
321110	Verwijderen damwand landhoofd west.	m	13,40V		
321120	Verwijderen houten paal (te lood, lang 8 m).	st	2,00V		
321130	Afzagen bestaande damwand landhoofd zuidoost.	m	3,50V		
321140	Verwijderen damwand landhoofd noordoost.	m	14,00V		
321150	Afzagen bestaande damwand langs weg.	m	51,00V		
322	Verwijderen palen				
322010	Verwijderen houten paal (5:1, lang 12,5).	st	2,00V		
322020	Verwijderen houten paal (te lood, lang 12,5 m).	st	1,00V		
322030	Verwijderen houten paal (5:1, lang 13,5).	st	4,00V		
322040	Verwijderen houten paal (te lood, lang 13,5 m).	st	2,00V		
323	Verwijderen gordingen remmingwerk				
323010	Verwijderen gordingen remmingwerk.	m	30,50V		
324	Verwerken vrijgekomen hout				
324010	Verwerken vrijgekomen hout.	EUR		N	
324020	Vervoeren en storten klasse A-hout.	ton	6,00V		
324030	Vervoeren en storten klasse C-hout.	ton	2,00V		
324040	Vervoeren en storten verbindingsmiddelen.	ton	0,50V		
324050	Vervoeren en storten slib.	ton	2,00V		
33	Verwijderen staalwerk				
330	Demonderen staalwerk				
330010	Demonderen staalwerk brug.	ton	16,00V		
330020	Demonderen stalen leuningwerk brug.	m	90,00V		
330030	Verwijderen conservering staalwerk.	m2	388,00V		
331	Verwijderen staalwerk hulpconstructie				
331010	Verwijderen stalen ligger.	st	5,00V		
331020	Verwijderen stalen paal.	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331030	Vervoeren vrijgekomen materialen.	EUR		N	
34	Diverse				
340	Verwijderen bebording				
340010	Verwijderen verkeersborden J15 met onderbord.	st	2,00V		
340020	Verwijderen verkeersborden C21.	st	1,00V		
341	Verwijderen rijplaten brugdek				
341010	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
342	Verwijderen verankering				
342010	Verwijderen legankers t.p.v. landhoofd oost.	st	3,00V		
342020	Verwijderen ankers t.p.v. landhoofd west.	st	4,00V		
342030	Verwijderen ankers damwand langs weg.	st	28,00V		
4	Aanbrengen palen, gordingen/balken en damwanden				
41	Aanbrengen palen				
410	Houten palen				
410010	Aanbrengen paal van hardhout (hergebruik).	st	9,00V		
410020	Aanbrengen paal van hardhout (leveren)	st	2,00V		
410030	Bewerken houten paalkop.	st	11,00V		
410040	Aanbrengen paalmuts.	st	11,00V		
410050	Vervangen houten paalkop	st	17,00V		
411	Stalen palen				
4110	<u>Aanbrengen palen landhoofd</u>				
411010	Toepassen voorzieningen westelijk landhoofd.	EUR		N	
411020	Inwendig heien stalen paal (5:1, 15,0 m).	st	4,00V		
411030	Inwendig heien stalen paal (5:1, 13,0 m).	st	4,00V		
411040	Inwendig heien stalen paal (te lood, 12,7 m).	st	2,00V		
411050	Verwijderen stalen paalkop.	st	10,00V		
4111	<u>Aanbrengen palen tussensteunpunten</u>				
411110	Inwendig heien stalen paal (10:1, 13,5 m).	st	4,00V		
411120	Inwendig heien stalen paal (20:1, 13,5 m).	st	6,00V		
411140	Verwijderen stalen paalkop.	st	10,00V		
42	Aanbrengen gordingen/balken aan palen				
420	Aanbrengen houten gordingen				
420010	Aanbrengen wrijfgording (140 x 250 mm).	m	3,50V		
420020	Aanbrengen wrijfgording (200 x 250 mm).	m	52,50V		
420030	Aanbrengen haalbuis.	m	31,00V		
421	Aanbrengen stalen balken				
421010	Aanbrengen stalen balk stramien 2 (dek)	st	1,00V		
421020	Aanbrengen stalen balk stramien 2 (wrijfgording)	st	1,00V		
421030	Aanbrengen stalen balk stramien 3.	st	1,00V		
43	Conservering stalen buispalen en balken				
430010	Aanbrengen conservering op staal (werkplaats).	m2	52,00V		
430020	Aanbrengen conservering op locatie.	EUR		N	
44	Aanbrengen damwanden, gordingen, verankering				
441	Houten damwanden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4410	Houten damwand landhoofd west				
441010	Aanbrengen klamp op landhoofd.	st	1,00V		
441020	Aanbrengen damwand van hardhout (schakelkast).	m	5,50V		
441030	Grond dicht maken aansluiting vleugelwand brug/damwand.	st	1,00V		
441040	Aanbrengen gordingen.	m	5,50V		
441050	Aanbrengen paal van hardhout.	st	6,00V		
441060	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	5,00V		
4411	Houten paal/schot landhoofd oost zuidzijde				
441110	Aanbrengen paal van hardhout.	st	3,00V		
441120	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	3,50V		
441130	Aanbrengen klanker JLD 2.8, GEWI 25 T, 45°.	st	2,00V		
4412	Houten damwand langs weg oostzijde				
441210	Aanbrengen klamp op landhoofd.	st	1,00V		
441220	Aanbrengen damwand van hardhout (6,0, 7,25 m).	m	5,30V		
441230	Verwijderen bovenkant houten damwand.	m	5,30V		
441240	Aanbrengen damwand van hardhout (6,0 m).	m	51,20V		
441250	Aanbrengen hoekpaal van hardhout.	st	3,00V		
441260	Aanbrengen dubbele gording (60 x 120 mm).	m	58,00V		
441270	Aansluiten dubbele gording (60 x 120 mm) op hoekpaal.	st	3,00V		
441280	Aanbrengen dubbele gording (100 x 150 mm) (JLD).	m	58,00V		
441290	Aansluiten dubbele gording (100 x 150 mm) op hoekpaal.	st	3,00V		
441300	Aanbrengen klanker JLD 2.8, GEWI 25 T, 50°.	st	2,00V		
441310	Aanbrengen klanker JLD 2.8, GEWI 25 T, 45°.	st	25,00V		
441320	Aanbrengen gording (220 x 220 mm) (leg).	m	5,00V		
441330	Aanbrengen leganker.	st	3,00V		
441340	Aansluiten op vleugelwand brug.	st	1,00V		
441350	Aansluiten op bestaande damwand langs de weg.	st	1,00V		
442	Betonnen damwanden				
442010	Aanbrengen betonnen damwand Merk A.	m	4,50V		
442020	Aanbrengen betonnen damwand Merk B.	m	4,50V		
442030	Aanbrengen betonnen damwand Merk C.	m	3,00V		
442040	Aanbrengen grond dichtdoek achter betonnen damplanken.	m2	12,00V		
5	Aanbrengen betonconstructies				
51	Landhoofd west				
510	Bekisting				
510010	Aanbrengen werkvloer.	m2	4,00V		
510020	Toepassen bekisting vloer landhoofd.	m2	14,00V		
510030	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	16,00V		
510040	Toepassen bekisting wand.	m2	22,00V		
511	Wapening				
511010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	750,00V		
511020	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	650,00V		
511030	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 32 mm.	kg	650,00V		
512	Beton				
512010	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	16,00V		
512020	Aanbrengen beton vloer.	m3	7,30V		
512030	Aanbrengen beton wand.	m3	4,10V		
512040	Aanbrengen stootplaten.	st	4,00N		
513	Aan te brengen ankers/in te storten onderdelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513010	Aanbrengen in te betonneren ankers stootplaten.	st	8,00V		
513020	Aanbrengen in te betonneren ankers betonnen dek.	st	8,00V		
513030	Aanbrengen in te betonneren onderdelen W/E.	EUR	N		
52	Aanbrug westzijde				
524010	Aanbrengen brugdek van prefab betonelementen.	m2	50,00N		
524020	Fabriceren van stalen randafwerking.	st	2,00N		
524030	Aanbrengen voegafdichting tussen schamprand en landhoofd.	st	2,00N		
524040	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton (v).	st	7,00V		
524050	Aanbrengen stalen rij-ijzer.	st	1,00N		
53	Afwerken betonoppervlakken				
531010	Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel dek.	m2	28,00V		
531020	Afwerken niet bekiste oppervlakken.	m2	7,00V		
531030	Afwerken ontkiste oppervlakken van beton.	m2	38,00V		
531040	Nabehandelen betonoppervlakken.	m2	73,00V		
531050	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	38,00V		
6	Aanbrengen verhardingen				
610	Westzijde				
610010	Afwerken zandbed t.b.v. aanbr. funderingslaag.	m2	20,00V		
610020	Aanbrengen hydr. menggranulaat 0/45; 250 mm.	m2	20,00V		
610030	Aanbr. vrijgek. opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	14,00V		
610040	Aanbrengen straatlaag.	m2	57,00V		
610050	Aanbr. vrijgek. sbs df, keperverband.	m2	57,00V		
610060	Aanbr. vrijgek. sbs df, kleur zwart, halfsteensverband.	m2	17,50V		
620	Oostzijde				
620010	Afwerken zandbed t.b.v. aanbr. funderingslaag.	m2	25,00V		
620020	Aanbrengen hydr. menggranulaat 0/45; 250 mm.	m2	25,00V		
620030	Aanbr. vrijgek. opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	62,00V		
620040	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	4,00V		
620050	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	2,00V		
620060	Aanbrengen straatlaag.	m2	25,00V		
620070	Terugplaatsen radkeerder.	m	51,00V		
620080	Aanbr. vrijgek. bss rijbaan, kf, keperverband.	m2	28,00V		
620090	Aanbr. vrijgek. sbs wf, halfsteensverband.	m2	115,00V		
620100	Aanbr. vrijgek. bss rijbaan, kf, keperverband..	m2	9,00V		
630	Leveren bestratingsmaterialen				
630010	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	8,00V		
630020	Leveren straatbakstenen, d.f., rood.	st	365,00V		
630030	Leveren straatbakstenen, d.f., zwart.	st	800,00V		
630040	Leveren betonstraatstenen k.f. rood gemêleerd.	st	184,00V		
630050	Leveren straatbakstenen, w.f., rood genuanceerd.	st	2.000,00V		
630060	Leveren betonstraatstenen k.f. zwart.	st	46,00V		
640	Verharding op brugdek				
6400	<u>Reinigingswerkzaamheden</u>				
640010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	45,70V		
6401	<u>Primer</u>				
640110	Aanbrengen poriënvuller (2-componentenhars).	m2	45,70V		
640120	Aanbrengen grondlaag en primer (2-componentenhars).	m2	45,70V		
6402	<u>Gietasfalt</u>				
640210	Aanbrengen membraanlaag.	m2	45,70V		
640220	Aanbrengen gietasfaltconstructie.	m2	45,70V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
640230	Aanbrengen strooilaag brugdek.	m2	45,70V		
640240	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	28,00V		
6403	<u>Bitumineuze voegovergang</u>				
640310	Aanbrengen bitumineuze voegovergang.	m	3,60V		
650	Markeringen				
650010	Aanbrengen thermoplastisch markeringsmateriaal	m2	5,70V		
7	Diverse				
71	Steiger				
710010	Aanbrengen dek steiger.	m2	18,50V		
72	Hemelwaterafvoer westelijk landhoofd				
721010	Aanbrengen roostergoot van betonelementen (kast).	m	4,50V		
721020	Aanbrengen vuilvangelement in goot.	st	1,00V		
721030	Aanbrengen roostergoot van betonelementen (rijbaan).	m	3,50V		
721040	Aanbrengen vuilvangelement in goot.	st	1,00V		
721050	Boren van gaten in verhard beton.	st	1,00V		
721060	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
721070	Aanbrengen PVC-buis.	m	4,00V		
73	Bebording				
7300	<u>Bebording scheepvaart</u>				
730010	Aanbrengen verkeersborden aan brug, bord A.1.	st	4,00V		
730020	Aanbrengen verkeersborden aan brug, bord D.1a.	st	2,00V		
7301	<u>Bebording wegverkeer</u>				
730110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00V		
730120	Aanbrengen verkeersborden.	st	3,00V		
74	Anti-graffiti coating				
740010	Aanbrengen anti-graffiti coating.	m2	55,00V		
75	Vervangen slijtlaag oostelijk landhoofd				
7510	<u>Renovatie Slijtlaag - verwijderen</u>				
751010	Verwijderen slijtlaag op beton.	m2	3,80V		
7511	<u>Renovatie Slijtlaag - aanbrengen</u>				
751110	Vorbewerken aanbrengen slijtlaag	m2	3,80V		
751120	Aanbrengen waterdichte laag	m2	3,80V		
751130	Aanbrengen PU slijtlaag op beton.	m2	3,80V		
76	Herstellen palen				
760010	Herstellen palen brugwachtershuisje.	st	4,00V		
760020	Herstellen palen steiger.	st	1,00V		
77	Ankers leuningwerk				
7701	<u>Landhoofd west</u>				
770110	Aanbrengen korte lijmanekers in verhard beton (h).	st	28,00V		
7702	<u>Landhoofd oost</u>				
770210	Verwijderen van beton.	m2	0,50V		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
770220	Afwerken van ankereinden.	st	36,00V		
770230	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	0,50V		
770250	Aanbrengen korte lijmanekers in verhard beton (h).	st	32,00V		
770260	Aanbrengen korte lijmanekers in verhard beton (v).	st	20,00V		
8	Werktuigbouwkunde en elektrotechniek				
800010	Werkzaamheden werktuigbouw (bijlage 1).	EUR	N		
800020	Werkzaamheden elektrotechniek (bijlage 2).	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen van het werkterrein	EUR		N	
910030	Melding Besluit bodemkwaliteit.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost Moederbestek.	EUR	825,00V		
950020	Stelpost werkzaamheden brugwachtershuisje.	EUR	30.000,00V		
950030	Stelpost leveren vervangende wormwielkast opzetwerk.	EUR	6.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				