

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2025-007786 Vervangen Oxena Brides

Wijzigingen in deel 2.1

De inhoud van de paragrafen 1 en 4 wordt vervangen door de bijlage Documentlijst
Aanbesteding Vervangen Oxena Brides 21-05-2025.pdf

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
105310			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.				
105310	101499		Overleggen deelrapportages.	st	2,00	V	
			Betreft: het overleggen van deel rapportages van de				
			volgens bestekspost 105220 en 105270 uitgevoerde				
			trillings- en geluidsmetingen na het gereed komen van				
			een fase.				
			Middels deze rapportage dient aangetoond te worden				
			dat voldaan wordt aan de conform de SBR-A en het				
			"Besluit bouwwerken leefomgeving" gestelde eisen.				
			De rapportages bestaan minimaal uit:				
			- meetopzet;				
			- locatie meters;				
			- logboek werkzaamheden;				
			- meetwaarden in grafiekvorm;				
			- en lijst met overschrijdingen op datum gesorteerd.				
			De deelrapportages als PDF ter acceptatie aan de				
			directie voorleggen.				
105320			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.				
105320	101499		Overleggen eindrapportage.	EUR		N	
			Betreft: het overleggen van een uitgebreide				
			eindrapportage van de volgens bestekspost 105220 en				
			105270 uitgevoerde trillings- en geluidsmetingen na				
			het gereed komen van het werk.				
			De rapportage bestaat minimaal uit:				
			- meetopzet;				
			- locatie meters;				
			- logboek werkzaamheden;				
			- meetwaarden in grafiekvorm;				
			- en lijst met overschrijdingen op datum gesorteerd.				
			De eindrapportage als PDF ter acceptatie bij de directie				
			indienen.				
108030			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.				
108030	101299		Toepassen Ibis Besteksadministratie voor Infra Pro.	EUR		N	
			Betreft door de aannemer te maken kosten ten				
			behoefte van het toepassen van				
			Ibis Besteksadministratie voor Infra Pro				
			ingevolge het bepaalde in 01.27.06, 01.27.07 en				
			01.27.08 van deel 3 van dit bestek.				
124			Verkeersmaatregelen scheepvaart				
124010	629999		Afplakken (deels) van scheepvaartbebording.	st	2,00	N	
			Betreft: bij bruggen voor en na de OXena Bids				
			afplakken van de doorvaarthoogte beperking op de				
			stremmingsborden "volgende brug gestremd"				
			Afplakken met weersbestendige tape, kleur RAL1023				
			(verkeersgeel), afmetingen ca. 0,4 x 0,4 m	st			2,00 L
			Borden hangen aan de Pylkwiersterbrug en				
			Greijdanusbrê				
134010			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.				
134010	439999		Uitvoeren NDO onderzoek.	EUR		N	
			Betreft lasnaden NDO onderzoeken voor alle				
			onderdelen van de staalconstructie zoals opgenomen in				
			de besteksposten 421010, 421020, 421030 en 524020				
			NDO onderzoek conform tabel 24 van de				
			NEN-EN-1090-2.				
			Rapportage aan de directie ter beschikking stellen.				
211090			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211090	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: verdichten zand in aanvullingen en cunetten Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid gelijkgesteld aan de hoeveelheid van bestekspost 211040 .9. Verdichtingsgraad volgens bepaling 22.02.06 en 22.02.07 van deel 3 van dit bestek	m3	30,00	V
211100			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.			
211100	220499		Verdichten grond. Betreft: verdichten grond in aanvullingen Grondsoort: bovengrond/klei Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid gelijkgesteld aan de hoeveelheid van bestekspost 211050 Verdichtingen in lagen met een maximale dikte van 0,50 m, wijze van verdichten ter keuze aannemer.	m3	15,00	V
211110			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.			
211110	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren zandbed t.b.v. aan te brengen elementenverhardingen Grondsoort: zand 1. Oppervlakken boven water .1. Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5 .1. Breedte oppervlak gemiddeld 2 m1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	74,50	V
212010			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.			
212010	220201		Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen zand Grondsoort: zand Bodemkwaliteitsklasse: AW .2. Vervoeren naar: tijdelijk depot van bestekspost 107110 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010 en 210030	m3	60,00	V
212030			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.			
212030	220201		Grond vervoeren. Betreft: grond uit tijdelijk depot van bestekspost 107110 voor verwerking in het werk Inclusief opladen Grondsoort: zand Bodemkwaliteitsklasse: AW .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking volgens bestekspost 211040	m3	30,00	V
31			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand. Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.			
31			Verwijderen verhardingen - Vrijgekomen materiaal, dat moet worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan zie bestekspost 107010 en 312010 - Materialen mogen niet op de trottoirs worden opgeslagen.			
312010			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312010	831599		Vervoeren verhardingen naar depot. Betreft: opladen en vervoeren onder 310 opgebroken materialen welke dienen te worden hergebruikt Vervoeren naar depot van bestekspost 107010	EUR		N	
312020			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.				
312020	831599		Vervoeren verhardingen van depot. Betreft: opladen en vervoeren Vervoeren uit depot van bestekspost 107010 t.b.v. verwerking volgens bestekspost onder 610	EUR		N	
411120			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.				
411120	410112		Inwendig heien stalen paal. Betreft: palen tussensteunpunten (20:1, 13,5 m) Paal: - Ø273 mm, dik 10 mm, met aangelaste voetplaat Ø285 dikte voetplaat en lasverbinding te bepalen door de aannemer - Inheinniveau N.A.P. -13.000 m - Paallengte 13,5 m - Palen over de bovenste 1,5 m fabrieksmatig conserveren volgens bestekspost 430010 Staalkwaliteit: S355 3. Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m .1. Buisprofiel met opgelaste voet .2. Helling paal: 20 : 1 .3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer .9. Palen inwendig heien	st	2,00	V	2,00 L
411140			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.				
411140	411121		Verwijderen stalen paalkop. Betreft: op hoogte afbranden aangebrachte palen van bestekspost 411110 en 411120 2. Op een hoogte volgens tekening .1. Buisprofiel Ø273 mm, dik 10 mm .1. De door te branden (of te snijden of te zagen of te slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt ongeveer 850 mm .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	6,00	V	
630010			Vervangen bestaande bestekspost door onderstaand.				
630010	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: tekortkomende opsluitbanden volgens bestekspost 610030 .5. Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs .1. Werkende lengte 1 m .1. Leveren op plaats van verwerking	st	1,00	V	1,00 L
78			Nestvoorzieningen boerenzwaluwen				
780010	510099		Aanbrengen nestvoorzieningen boerenzwaluwen. Betreft: aanbrengen nestvoorzieningen boerenzwaluw Nestvoorzieningen boerenzwaluw: - KN BZ 02 Boerenzwaluw nest van Vivaro Pro (2025) - monteren op locaties onder de brug - monteren onder begeleiding van een terzake deskundig ecooloog - inclusief leveren benodigde bevestigingsmiddelen	st	8,00	V	8,00 L