
Behoort bij: 2021-08-01

Het relinen van rioolstrengen voor het jaar 2022, 2023, 2024 en 2025

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERIFICATIEWERKZAAMHEDEN				
111	Vorbereidende werkzaamheden				
111010	Opstellen van een deelopdracht verificatieinspectie	keer	1,00	F	
111030	Opstellen van een deelopdracht renovatiewerkzaamheden	keer	1,00	F	
112	Beschermingsmaatregelen				
112010	Maatregelen i.v.m. Coronavirus en het afvalwater	keer	20,00	F	
113	Controle en vastleggen bestaande situatie				
113010	Controle putten en rioolstrengen	keer	1,00	F	
113030	Inmeten te relinen riool	st	1,00	F	
114	Reiniging t.b.v verificatie-inspectie dwa+gem beton				
114010	Riool reinigen beton 200 en 250 mm	m	100,00	F	
114030	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	800,00	F	
114050	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	200,00	F	
114070	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	300,00	F	
114090	Riool reinigen beton 1000 mm	m	150,00	F	
114110	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	200,00	F	
114130	Riool reinigen 350/525 mm (ei-beton)	m	150,00	F	
114150	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	100,00	F	
116	Reiniging t.b.v verificatie-inspectie rwa beton				
116010	Riool reinigen beton 200 en 250 mm	m	50,00	F	
116030	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	100,00	F	
116050	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	50,00	F	
116070	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	50,00	F	
116090	Riool reinigen beton 1000 mm	m	50,00	F	
118	Inspectie betonriolen				
118010	Uitvoeren visuele inspectie beton 200 en 250 mm	m	150,00	F	
118030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	900,00	F	
118050	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	250,00	F	
118070	Uitvoeren visuele inspectie beton 700, 800 en 900 mm	m	350,00	F	
118090	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000 mm	m	200,00	F	
118110	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 m	m	200,00	F	
118130	Uitvoeren visuele inspectie beton 350/525 mm	m	150,00	F	
118150	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 m	m	100,00	F	
2	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
21	Buiten bedrijf stellen riolering				
211010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool t/m 300 mm	st	25,00	F	
211030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 400 t/m 600 mm	st	10,00	F	
211050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 700 t/m 900 mm inclusief ei-vorm	st	10,00	F	
211070	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 1000 mm	st	5,00	F	
211110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool t/m 350/525	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	mm				
211130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 400/600 mm	st	10,00	F	
211150	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 500/750 mm	st	5,00	F	
22	Leegpompen riolen				
221	Leegpompen gemengd en DWA-riolen				
221010	Leegpompen riolen 0-10 m3 200 t/m 400 mm	keer	2,00	F	
221030	Leegpompen riolen 10-20 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00	F	
221050	Leegpompen riolen 10-30 m3 800 t/m 1000 mm	keer	2,00	F	
222	Leegpompen RWA-riolen				
222010	Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 200 t/m 400 mm	keer	10,00	F	
222020	Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 500 t/m 700 mm	keer	4,00	F	
222030	Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 200 t/m 400 mm	keer	4,00	F	
222040	Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00	F	
222050	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 200 t/m 400 mm	keer	2,00	F	
222060	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00	F	
222070	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 >= 800 mm	keer	2,00	F	
223	Leegpompen te relinen strengen				
223010	Leegpompen te relinen strengen	keer	2,00	F	
224	Leegpompen zinkers				
224010	Leegpompen zinkers <10 m3 200 t/m 400 mm	keer	4,00	F	
224020	Leegpompen zinkers <10 m3 500 t/m 700 mm	keer	4,00	F	
224030	Leegpompen zinkers <10 m3 >= 800 mm	keer	2,00	F	
224040	Leegpompen zinkers 10-20 m3 200 t/m 400 mm	keer	2,00	F	
224050	Leegpompen zinkers 10-20 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00	F	
224060	Leegpompen zinkers 10-20 m3 >= 800 mm	keer	2,00	F	
225	Overpompen afvalwater				
225010	Aanbrengen en verwijderen pompinstallatie	keer	1,00	F	
225030	Toepassen pompinstallatie 50 m3/h	dag	5,00	F	
225050	Toepassen pompinstallatie 100 m3/h	dag	5,00	F	
225070	Toepassen pompinstallatie 200 m3/h	dag	5,00	F	
225090	Aanbrengen en naderhand verwijderen leidingbrug	keer	1,00	F	
225110	Toepassen leidingbrug	keer	1,00	F	
23	Tijdelijk bereikbaar maken inspectieputten				
231	Tijdelijk bereikbaar maken inspectieputten asfalt				
231010	Toegankelijk en bereikbaar maken inspectieputten	keer	2,00	F	
232	Tijdelijk bereikbaar maken inspectieputten elementen				
232010	Toegankelijke en bereikbaar maken inspectieputten	keer	2,00	F	
233	Tijdelijk bereikbaar maken inspectieputten onverhard				
233010	Toegankelijke en bereikbaar maken inspectieputten	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
24	Verwijderen obstakels uit het riool				
241	Boomwortels klasse 1 t/m 3				
241110	Verwijderen wortels uit riool t/m 250 mm	st	30,00	F	
241130	Verwijderen wortels uit riool 300 t/m 500 mm	st	150,00	F	
241150	Verwijderen wortels uit riool 600 t/m 800 mm	st	25,00	F	
241170	Verwijderen wortels uit riool 900 mm en groter	st	25,00	F	
241190	Verwijderen wortels uit riool t/m 350/525 mm	st	10,00	F	
241210	Verwijderen wortels uit riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	10,00	F	
242	Boomwortels klasse 4 en 5				
242110	Verwijderen wortels uit riool t/m 250 mm	st	15,00	F	
242130	Verwijderen wortels uit riool 300 t/m 500 mm	st	75,00	F	
242150	Verwijderen wortels uit riool 600 t/m 800 mm	st	10,00	F	
242170	Verwijderen wortels uit riool 900 mm en groter	st	10,00	F	
242190	Verwijderen wortels uit riool t/m 350/525 mm	st	5,00	F	
242210	Verwijderen wortels uit riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	5,00	F	
243	Verwijderen bezonken afzetting klasse 1 t/m 3				
243110	Verwijderen obstakels uit riool t/m 250 mm	st	30,00	F	
243130	Verwijderen obstakels uit riool 300 t/m 500 mm	st	150,00	F	
243150	Verwijderen obstakels uit riool 600 t/m 800 mm	st	25,00	F	
243170	Verwijderen obstakels uit riool 900 mm en groter	st	25,00	F	
243190	Verwijderen obstakels uit riool t/m 350/525 mm	st	10,00	F	
243210	Verwijderen obstakels uit riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	10,00	F	
244	Verwijderen bezonken afzetting klasse 4 en 5				
244110	Verwijderen obstakels uit riool t/m 250 mm	st	15,00	F	
244130	Verwijderen obstakels uit riool 300 t/m 500 mm	st	75,00	F	
244150	Verwijderen obstakels uit riool 600 t/m 800 mm	st	10,00	F	
244170	Verwijderen obstakels uit riool 900 mm en groter	st	10,00	F	
244190	Verwijderen obstakels uit riool t/m 350/525 mm	st	5,00	F	
244210	Verwijderen obstakels uit riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	5,00	F	
245	Verwijderen aangehechte afzetting klasse 1 t/m 3				
245110	Verwijderen obstakels uit riool t/m 250 mm	st	30,00	F	
245130	Verwijderen obstakels uit riool 300 t/m 500 mm	st	150,00	F	
245150	Verwijderen obstakels uit riool 600 t/m 800 mm	st	25,00	F	
245170	Verwijderen obstakels uit riool 900 mm en groter	st	25,00	F	
245190	Verwijderen obstakels uit riool t/m 350/525 mm	st	10,00	F	
245210	Verwijderen obstakels uit riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	10,00	F	
246	Verwijderen aangehechte afzetting klasse 4 en 5				
246110	Verwijderen obstakels uit riool t/m 250 mm	st	15,00	F	
246130	Verwijderen obstakels uit riool 300 t/m 500 mm	st	150,00	F	
246150	Verwijderen obstakels uit riool 600 t/m 800 mm	st	10,00	F	
246170	Verwijderen obstakels uit riool 900 mm en groter	st	10,00	F	
246190	Verwijderen obstakels uit riool t/m 350/525 mm	st	5,00	F	
246210	Verwijderen obstakels uit riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	5,00	F	
247	Verwijderen uitstekende rubberringen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
247110	Verwijderen obstakels uit riool t/m 250 mm	st	30,00	F	
247130	Verwijderen obstakels uit riool 300 t/m 500 mm	st	150,00	F	
247150	Verwijderen obstakels uit riool 600 t/m 800 mm	st	25,00	F	
247170	Verwijderen obstakels uit riool 900 mm en groter	st	25,00	F	
247190	Verwijderen obstakels uit riool t/m 350/525 mm	st	10,00	F	
247210	Verwijderen obstakels uit riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	10,00	F	
249	Doorgestoken inlaten				
249010	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool t/m 250 mm	st	30,00	F	
249030	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool 300 t/m 500 mm	st	150,00	F	
249050	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool 600 t/m 800 mm	st	25,00	F	
249070	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool 900 mm en groter	st	25,00	F	
249090	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool t/m 350/525 mm	st	10,00	F	
249110	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	10,00	F	
25	Reinigen t.b.v. freeswerkzaamheden				
252	Reiniging dwa+gem beton				
252010	Riool reinigen beton 200 en 250 mm	m	200,00	F	
252030	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	1.600,00	F	
252050	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	400,00	F	
252070	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	600,00	F	
252090	Riool reinigen beton 1000 mm	m	300,00	F	
252110	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	400,00	F	
252130	Riool reinigen 350/525 mm mm (ei-beton)	m	300,00	F	
252150	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	200,00	F	
254	Reiniging rwa beton				
254010	Riool reinigen beton 200 en 250 mm	m	100,00	F	
254030	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	200,00	F	
254050	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	100,00	F	
254070	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	100,00	F	
254090	Riool reinigen beton 1000 mm	m	100,00	F	
3	VOORINSPECTIE				
312	Reiniging t.b.v voor-inspectie dwa+gem beton				
312010	Riool reinigen beton 200 en 250 mm	m	100,00	F	
312030	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	800,00	F	
312050	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	200,00	F	
312070	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	300,00	F	
312090	Riool reinigen beton 1000 mm	m	150,00	F	
312110	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	200,00	F	
312130	Riool reinigen 350/525 mm (ei-beton)	m	150,00	F	
312150	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	100,00	F	
314	Reiniging t.b.v voor-inspectie rwa beton				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314010	Riool reinigen beton 200 en 250 mm	m	50,00	F	
314030	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	100,00	F	
314050	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	50,00	F	
314070	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	50,00	F	
314090	Riool reinigen beton 1000 mm	m	50,00	F	
316	Inspectie betonriolen				
316010	Uitvoeren visuele inspectie beton 200 en 250 mm	m	150,00	F	
316030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	900,00	F	
316050	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	250,00	F	
316070	Uitvoeren visuele inspectie beton 700, 800 en 900 mm	m	350,00	F	
316090	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000 mm	m	200,00	F	
316110	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 m	m	200,00	F	
316130	Uitvoeren visuele inspectie beton 350/525 mm	m	150,00	F	
316150	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 m	m	100,00	F	
317	Inmeten inlaten rond profiel				
317010	Inmeten inlaten riool t/m 300 mm	st	150,00	F	
317030	Inmeten inlaten riool 400 t/m 600 mm	st	45,00	F	
317050	Inmeten inlaten riool 700 en 800 mm	st	25,00	F	
317070	Inmeten inlaten riool 900 mm en groter	st	10,00	F	
318	Inmeten inlaten ei-profiel				
318010	Inmeten inlaten riool t/m 350/525 mm	st	10,00	F	
318030	Inmeten inlaten riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	20,00	F	
4	AANBRENGEN KUNSTOFVOERING IN RIOOL				
41	Aanbrengen kous glasvezel				
411	Inrichten inbreng-opstelplaatsen puttten t/m 800 mm				
411010	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 40 m	keer	10,00	F	
411030	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 120 m	keer	5,00	F	
411050	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte > 120 m	keer	5,00	F	
412	Inrichten inbreng-opstelplaatsen puttten t/m 1000 m				
412010	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 40 m	keer	10,00	F	
412030	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 120 m	keer	5,00	F	
412050	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte > 120 m	keer	2,00	F	
413	Inrichten inbreng-opstelplaatsen puttten t/m 1500 m				
413010	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 40 m	keer	5,00	F	
413030	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 120 m	keer	2,00	F	
413050	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	> 120 m				
416	Uitgangspunt: grondwaterstand 1.50 m rond profiel				
416010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 200 mm	m	50,00	F	
416030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250 mm	m	50,00	F	
416050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300 mm	m	650,00	F	
416070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400 mm	m	100,00	F	
416090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500 mm	m	100,00	F	
416110	Aanbrengen CIPP-liner in riool 600 mm	m	100,00	F	
416130	Aanbrengen CIPP-liner in riool 700 mm	m	100,00	F	
416150	Aanbrengen CIPP-liner in riool 800 mm	m	100,00	F	
416170	Aanbrengen CIPP-liner in riool 900 mm	m	50,00	F	
416190	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1000 mm	m	100,00	F	
417	Uitgangspunt: grondwaterstand 2.0 m rond profiel				
417010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 200 mm	m	50,00	F	
417030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250 mm	m	50,00	F	
417050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300 mm	m	650,00	F	
417070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400 mm	m	100,00	F	
417090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500 mm	m	100,00	F	
417110	Aanbrengen CIPP-liner in riool 600 mm	m	100,00	F	
417130	Aanbrengen CIPP-liner in riool 700 mm	m	100,00	F	
417150	Aanbrengen CIPP-liner in riool 800 mm	m	100,00	F	
417170	Aanbrengen CIPP-liner in riool 900 mm	m	50,00	F	
417190	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1000 mm	m	100,00	F	
418	Uitgangspunt: grondwaterstand 1.50 m ei-profiel				
418010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250/375 mm	m	50,00	F	
418030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300/450 mm	m	100,00	F	
418050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 350/525 mm	m	100,00	F	
418070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400/600 mm	m	100,00	F	
418090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500/750 mm	m	50,00	F	
419	Uitgangspunt: grondwaterstand 2.0 m ei-profiel				
419010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250/375 mm	m	50,00	F	
419030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300/450 mm	m	100,00	F	
419050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 350/525 mm	m	100,00	F	
419070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400/600 mm	m	100,00	F	
419090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500/750 mm	m	50,00	F	
42	Aanbrengen kous naaldvilt				
421	Inrichten inbreng-opstelplaatsen puttten t/m 800 mm				
421010	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 40 m	keer	5,00	F	
421030	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 120 m	keer	5,00	F	
421050	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte > 120 m	keer	5,00	F	
422	Inrichten inbreng-opstelplaatsen puttten t/m 1000 m				
422010	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	40 m				
422030	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 120 m	keer	2,00	F	
422050	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte > 120 m	keer	2,00	F	
423	Inrichten inbreng-opstelplaatsen puttten t/m 1500 m				
423010	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 40 m	keer	2,00	F	
423030	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 120 m	keer	2,00	F	
423050	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte > 120 m	keer	2,00	F	
425	Uitgangspunt: grondwaterstand 1.50 m rond profiel				
425010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 200 mm	m	50,00	F	
425030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250 mm	m	50,00	F	
425050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300 mm	m	100,00	F	
425070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400 mm	m	50,00	F	
425090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500 mm	m	50,00	F	
425110	Aanbrengen CIPP-liner in riool 600 mm	m	50,00	F	
425130	Aanbrengen CIPP-liner in riool 700 mm	m	50,00	F	
425150	Aanbrengen CIPP-liner in riool 800 mm	m	50,00	F	
425170	Aanbrengen CIPP-liner in riool 900 mm	m	50,00	F	
425190	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1000 mm	m	50,00	F	
426	Uitgangspunt: grondwaterstand 2.0 m rond profiel				
426010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 200 mm	m	50,00	F	
426030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250 mm	m	50,00	F	
426050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300 mm	m	100,00	F	
426070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400 mm	m	50,00	F	
426090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500 mm	m	50,00	F	
426110	Aanbrengen CIPP-liner in riool 600 mm	m	50,00	F	
426130	Aanbrengen CIPP-liner in riool 700 mm	m	50,00	F	
426150	Aanbrengen CIPP-liner in riool 800 mm	m	50,00	F	
426170	Aanbrengen CIPP-liner in riool 900 mm	m	50,00	F	
426190	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1000 mm	m	50,00	F	
427	Uitgangspunt: grondwaterstand 1.50 m ei-profiel				
427010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250/375 mm	m	50,00	F	
427030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300/450 mm	m	50,00	F	
427050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 350/525 mm	m	50,00	F	
427070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400/600 mm	m	50,00	F	
427090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500/750 mm	m	50,00	F	
428	Uitgangspunt: grondwaterstand 2.0 m ei-profiel				
428010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250/375 mm	m	50,00	F	
428030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300/450 mm	m	50,00	F	
428050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 350/525 mm	m	50,00	F	
428070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400/600 mm	m	50,00	F	
428090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500/750 mm	m	50,00	F	
46	PROEFSTUKKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
461	Uitnemen proefstukken				
461010	Uitnemen proefstukken riool 200 t/m 400	st	15,00	F	
461030	Uitnemen proefstukken riool 500 t/m 700	st	5,00	F	
461050	Uitnemen proefstukken riool groter dan 800	st	2,00	F	
461070	Uitnemen proefstukken riool 250/375-350/525	st	5,00	F	
461090	Uitnemen proefstukken riool 400/600-500/750	st	2,00	F	
461110	Uitnemen proefstukken riool 600/900-700/1050	st	2,00	F	
462	Beproeven proefstukken				
462010	Beproeven proefstukken riool 200 t/m 400	st	15,00	F	
462030	Beproeven proefstukken riool 500 t/m 700	st	5,00	F	
462050	Beproeven proefstukken riool groter dan 800	st	2,00	F	
462070	Beproeven proefstukken riool 250/375-350/525	st	5,00	F	
462090	Beproeven proefstukken riool 400/600-500/750	st	2,00	F	
462110	Beproeven proefstukken riool 600/900-700/1050	st	2,00	F	
47	WERKZAAMHEDEN T.B.V. INLATEN				
472	Heropen inlaten rond profiel				
472010	Heropenen inlaat van binnenuit riool t/m 300 mm	st	150,00	F	
472030	Heropenen inlaat van binnenuit riool 400 t/m 600 mm	st	45,00	F	
472050	Heropenen inlaat van binnenuit riool 700 en 800 mm	st	25,00	F	
472070	Heropenen inlaat van binnenuit riool 900 mm en groter	st	10,00	F	
473	Heropen inlaten ei-profiel				
473010	Heropenen inlaat van binnenuit riool t/m 350/525 mm	st	10,00	F	
473030	Heropenen inlaat van binnenuit riool 400/600 t/m 500/75 mm	st	20,00	F	
49	WERKZAAMHEDEN INSPECTIEPUTTEN				
491	Verwijderen kous in inspectieput				
491010	Verwijderen kous in inspectieput riool 200-400	st	40,00	F	
491030	Verwijderen kous in inspectieput riool 500-700	st	10,00	F	
491050	Verwijderen kous in inspectieput riool 800-1000	st	5,00	F	
491070	Verwijderen kous in inspectieput riool 250/350-375/525	st	10,00	F	
491090	Verwijderen kous in inspectieput riool 400/600-500/750	st	5,00	F	
492	Afwerken aansluitingen inspectieputten eindput				
492010	Afwerken aansluitingen riool 250- 400 mm inspectieputte	st	50,00	F	
492030	Afwerken aansluitingen riool 500-700 mm inspectieputten	st	25,00	F	
492050	Afwerken aansluitingen riool 800-1000mm inspectieputte	st	10,00	F	
492070	Afwerken aansluitingen riool 275/350-375/525 mm met inspectieputten	st	10,00	F	
492090	Afwerken aansluitingen riool 400/600-500/750 mm met inspectieputten	st	5,00	F	
493	Afwerken aansluitingen inspectieputten tussenput				
493010	Afwerken aansluitingen riool 250- 400 mm inspectieputte	st	50,00	F	
493030	Afwerken aansluitingen riool 500-700 mm inspectieputten	st	25,00	F	
493050	Afwerken aansluitingen riool 800-1000mm inspectieputte	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
493070	Afwerken aansluitingen riool 275/350-375/525 mm met inspectieputten	st	10,00	F	
493090	Afwerken aansluitingen riool 400/600-500/750 mm met inspectieputten	st	5,00	F	
494	Afwerken stroomprofiel inspectieputten tussenput				
494010	Afwerken stroomprofiel riool 250-400 mm inspectieputten	st	25,00	F	
494030	Afwerken stroomprofiel riool 500-700 mm inspectieputten	st	10,00	F	
494050	Afwerken stroomprofiel riool 800-1000mm inspectieputten	st	2,00	F	
494070	Afwerken aansluitingen riool 275/350-375/525 mm met inspectieputten	st	10,00	F	
494090	Afwerken aansluitingen riool 400/600-500/750 mm met inspectieputten	st	5,00	F	
5	PUTRENOVATIE				
51	Putreiniging				
510010	Rioolput reinigen puthoogte tot 1,5 m	st	2,00	F	
510030	Rioolput reinigen puthoogte tot 2,5 m	st	2,00	F	
510050	Rioolput reinigen tot 4,0 m	st	2,00	F	
52	Vorbewerking inspectieputten				
520010	Vorbewerking putwanden puthoogte tot 1,5 m	st	2,00	F	
520030	Vorbewerking putwanden puthoogte tot 2,5 m	st	2,00	F	
520050	Vorbewerking putwanden puthoogte tot 4,0 m	st	2,00	F	
53	Aanbrengen beschermende laag in put				
530010	Aanbrengen conserverende laag in rioolput puthoogte tot 1,5 m	st	2,00	F	
530030	Aanbrengen conserverende laag in rioolput puthoogte tot 2,5 m	st	2,00	F	
530050	Aanbrengen conserverende laag in rioolput puthoogte tot 4,0 m	st	2,00	F	
6	OPLEVERINGS-INSPECTIE				
612	Reiniging t.b.v opleverings-inspectie dwa+gem beton				
612010	Riool reinigen beton 200 en 250 mm	m	100,00	F	
612030	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	800,00	F	
612050	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	200,00	F	
612070	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	300,00	F	
612090	Riool reinigen beton 1000 mm	m	150,00	F	
612110	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	200,00	F	
612130	Riool reinigen 350/525 mm (ei-beton)	m	150,00	F	
612150	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	100,00	F	
614	Reiniging t.b.v opleveringsinspectie rwa beton				
614010	Riool reinigen beton 200 en 250 mm	m	50,00	F	
614030	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	100,00	F	
614050	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	50,00	F	
614070	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
614090	Riool reinigen beton 1000 mm	m	50,00	F	
622	Inspectie betonriolen				
622010	Uitvoeren visuele inspectie beton 200 en 250 mm	m	150,00	F	
622030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	900,00	F	
622050	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	250,00	F	
622070	Uitvoeren visuele inspectie beton 700, 800 en 900 mm	m	350,00	F	
622090	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000 mm	m	200,00	F	
622110	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 m	m	200,00	F	
622130	Uitvoeren visuele inspectie beton 350/525 mm	m	150,00	F	
622150	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 m	m	100,00	F	
7	VERKEERSMAATREGELEN				
7010	<u>Verkeerstekeningen</u>				
701010	Opstellen verkeerstekening(en) wegen met omleiding	st	2,00	F	
701030	Opstellen verkeerstekening(en) wegen zonder omleiding	st	2,00	F	
7020	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
702010	Toepassen volledige afzetting(en) op enkelbaansweg	keer	5,00	F	
702030	Toepassen halve afzetting(en) op enkelbaansweg	keer	10,00	F	
702050	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	5,00	F	
702070	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00	F	
7030	<u>Omleidingen</u>				
703010	Toepassen tekstbord	st	50,00	F	
703030	Toepassen pijlbord	st	200,00	F	
703050	Toepassen bordpaal	st	100,00	F	
703070	Toepassen afzethek	st	20,00	F	
7040	<u>Verkeersregelaar</u>				
704010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	32,00	F	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	Voorzieningen bereikbaarheid				
810010	Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid	keer	10,00	F	
82	Communicatie				
820010	Communicatie t.b.v. reliningswerkzaamheden	keer	1,00	F	
820030	Overige communicatie aanwonenden	keer	1,00	F	
83	Aanleveren werkplan en weekrapporten				
830010	Opstellen gedetailleerd werkplan	keer	1,00	F	
830030	Aanleveren wekelijks de weekrapportage	keer	5,00	F	
84	KWALITEITSBORING				
840010	V&G-coördinatie	keer	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840030	Afsluiten verzekeringen	keer	1,00	F	
86	VRIJKOMEND RIOOLSLIB EN FREESMATERIAAL				
860010	Rioolslib vervoeren.	ton	15,00	F	
860030	Storten bij erkende verwerkingsinrichting	ton	15,00	F	
88	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
880010	Inzetten van een combiwagen	uur	8,00	F	
880030	Inzetten van een TV-inspectieunit	uur	8,00	F	
880050	Inzetten van een waterjet	uur	8,00	F	
880070	Inzetten van een robotfrees	uur	8,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				