

RENVOOI BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING (BBL)

TRAPPEN	CONFORM BBL AFDELING 4.2, ZIE TEKENING
VRIJE DOORGANGEN, MINIMAAL 850mm AANGEGEVEN OP PLATTEGRONDEN	CONFORM BBL AFDELING 4.6, ZIE TEKENING
AFSCHEIDING VAN VLOER, TRAP EN HELLINGBAAN VELDHUISBRUGLAZING BRANDWERENDE BEGLAZING	CONFORM BBL AFDELING 4.2, ZIE TEKENING CONFORM NEN 5509 CONFORM NEN 6069
WERING VAN RATTEN EN MUZEN	CONFORM BBL AFDELING 4.3, ZIE DETAILS
GEVELOPENINGEN VAN ALLE GEVELKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN VOORDEN VAN WARMTE-ISOLERENDE BEGLAZING	CONFORM BENG-BEREKENING ADVISIEUR INSTALLATES CONFORM BBL AFDELING 4.3 EN CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN INSTALLATEUR
GELEIDEBELASTING TOV INSTALLATES	CONFORM BENG-BEREKENING ADVISIEUR INSTALLATES CONFORM BBL AFDELING 4.3
WARMTEWERSTAND	CONFORM BBL AFDELING 4.3 EN CONFORM BEREKENING ADVISIEUR INSTALLATES CONFORM BBL AFDELING 4.3
VENTILATIE	CONFORM BBL AFDELING 4.3 EN CONFORM BEREKENING ADVISIEUR INSTALLATES CONFORM BBL AFDELING 4.3
SPIJFVOORZIENING (WONINGEN)	CONFORM BBL AFDELING 4.3 EN CONFORM BEREKENING ADVISIEUR INSTALLATES CONFORM BBL AFDELING 4.3
ELEKTRA	CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISIEUR INSTALLATES CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISIEUR INSTALLATES CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR EN / OF LEVERANCIER
DOORSNEDEN AFMETINGEN VAN FUNDBEUGEN, BOUWMUREN, BALKEN, VLOEREN, SPANTEN, E.D.	CONFORM TEGENWIND EN BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR EN / OF LEVERANCIER
DILATATES, NODODOVERSTORTEN EN STABILITEITSVOORZIENINGEN	CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR
DE WATEROPNAME VAN SCHEIDINGSCONSTRUCTIES VAN TOLLET EN BODIUMWATERDICHT	CONFORM BBL AFDELING 4.3
HEMELWATERAFVOER BINNENBOLIERING	CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISIEUR INSTALLATES CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISIEUR INSTALLATES
BRANDMILIEUINSTALLATES ONTVANGINGEN VLUCHTROUT AANLIJDING	CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISIEUR INSTALLATES CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISIEUR INSTALLATES CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISIEUR INSTALLATES

RENVOOI THERMISCH

BUITENGEVEL:	R ₀ -WAARDE: 14,7 m ² /K/W
DAK:	R ₀ -WAARDE: 35,9 m ² /K/W
VLOER:	R ₀ -WAARDE: 13,7 m ² /K/W
BEGLAZING:	ALUMINIUM VULGEVELES: HR++
	ALUMINIUM KOZIJNEN: HR++

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

30min BRANDWEREND	30min BRANDWEREND
30min BRANDWEREND	30min BRANDWEREND + ZELFSLUITEND
60min BRANDWEREND	60min BRANDWEREND
60min BRANDWEREND	60min BRANDWEREND + ZELFSLUITEND
WD R200	WD R200

VOOR BEGLAZING / KOZIJNEN / DEUREN GELDT:
NEN 6069:2001 (ELEV)

DE AANGEGEVEN BRANDWERENDE INTERNE
SCHIEDINGEN HEBLEN TEKEN ENK WID-015 VAN
TENMINSTE RA, CONFORM NEN 6075.
TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN OP TEKENING.

PS

BRANDWISDING BESLIEDEN

BRANDSLANGAASPEL

STALEN KOLommen OP 80 B1 p.v. SPORTZAAL, 30min. BRANDWEREND BEHANDELEN
STALEN KOLommen LANOS 40 B1 p.v. SPORTZAAL, 30min. BRANDWEREND BEHANDELEN
STALEN KOLommen LANOS 40 B1 p.v. SPORTZAAL, 30min. BRANDWEREND BEHANDELEN
STALEN KOLommen LANOS 40 B1 p.v. SPORTZAAL, 30min. BRANDWEREND BEHANDELEN
CONSTRUCTIE NIET BRANDWISDING TE WAARDIGEN

HOUTEN GEVELDELEN DIEREN AAN BRANDKLASSE B TE VOEDEN


RENVOOI BESTAAND

BESTAANDE BEBOUWING
BESTAANDE BEBOUWINGSLIJN DORPSHUIS 'DE WETERING'

RENVOOI AV-VOORZIENINGEN

BM	BEAMER EN PROJECTSCHERVEN INK. GELUID
TV	SIGNAGE SCHERM
ALGEMEEN:	EXACTE AANTAL EN POSTIES N.L.D.

RENVOOI MATERIALEN

	KALKZANDSTEEN
	ISOLATIE
UG	UITSTORTGOOTSTEEN
SP	SCHORRPUT
NO	NODDOVERSTORT

