

| Ref. Nr. | Perceel  | Onderwerp                           | Vraag  | Antwoord   |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|
| 1        | Werktuigbouwkundige installaties                               | Nota van inlichtingen vraag 43      | Is de aanname correct dat dit voor werktuigbouwkundig installateur alleen het leveren van de infiltratiekragen betreft?  | Correct, en de leidingen er naar toe vanuit het gebouw   |
| 2        | Werktuigbouwkundige installaties                               | Nota van inlichtingen vraag 5       | HWA afvoer van de dakkapellen. Is dit voor de W-installateur of worden deze bouwkundig voorzien?   | de afvoeren van de dakkapellen zijn bouwkundig. Vanaf de schuine daken loopt het hemelwater vervolgens de goten in en wordt het door de HWA installatie afgevoerd.   |
| 3        | Werktuigbouwkundige installaties                               | Bouwkundig doorsnede G-G en HWA dak | Het dakafschot tussen stramien BA en BE is anders dan de uitlopers van de HWA. Welke is correct?   | De doorsnede tekening TO-201 d.d. 05-09-2025 en de tekening HWA dak zoals verstrekt in Nota-1 komen overeen. Wij begrijpen de vraag niet.  |
| 4        | Werktuigbouwkundige installaties                               | Innax Omschrijving Installaties     | Op pagina 22 wordt gesproken over herstellen van isolatie. Kunnen we aannemen dat dit niet van toepassing is, aangezien het nieuwbouw is?  | Correct  |
| 5        | Werktuigbouwkundige installaties                               | Innax Omschrijving Installaties     | Pagina 22. Dient de afvoer van de keuken ook in PVC worden uitgevoerd, of dient hier PE toegepast te worden?   | voor de keuken PE toepassen tot aan de olie-/vetafscheider   |
| 6        | Werktuigbouwkundige installaties                               | HWA                                 | Op het dakvlak tussen stramien B1/B4 en BG/BH is geen hemelwater getekend. Is het de bedoeling dat hier een hemelwaterafvoer komt? Zo ja, ontvangen we graag een tekening hiervan.   | Zie tekeningen die zijn verstrekt bij de eerste nota.  |
| 7        | Werktuigbouwkundige installaties                               | Radiatoren & convectoren            | In hoofdstuk 9 van het installatiebestek wordt er gesproken over het eventueel extra plaatsen van radiatoren en convectoren. graag ontvangen we een tekening waarop deze staan met afmetingen.   | Een dergelijke tekening is er niet. Het betreft hooguit enkele niet verblijfsruimten indien uit de door aannemer op te stellen warmteverliesberekening zou blijken dat hier enige extra verwarming nodig is.                               |
| 8        | Werktuigbouwkundige installaties                               | Nvl1 vraag 112                      | Kan er een stelpost worden opgegeven voor deze laag temperatuur verwarmingslichamen?   | Dat kan.   |
| 9        | Bouwkundig/constructief, Bouwkundig/constructief inclusief E&W | Gunningsleidraad                    | Wij doen het verzoek op de inschrijving met 3 weken uit te stellen. Dit om de mogelijkheid te krijgen om een zeer concurrerende inschrijving te kunnen doen. Dit verzoek is in de eerste Nvl ook gedaan en daar is een negatief antwoord op gekomen Nvl vraag 51. Wij doen u nogmaals dit verzoek om de inschrijving met 3 weken uit te stellen  | We verzetten de datum van inschrijving / kluis openen naar donderdag 16 oktober om 10.00 uur.  |
| 10       | Bouwkundig/constructief, Bouwkundig/constructief inclusief E&W | Gunningsleidraad                    | In de eerste vragen ronde is het verzoek gedaan om het plafondbedrag los te laten, hierop in de 1e Nvl vraag 49 een negatief antwoord opgekomen. Wij doen nogmaals het verzoek om het plafondbedrag los te laten of delen van de opdracht niet in de inschrijving mee te laten nemen. Dit om te voorkomen dat er geen inschrijvers onder het plafondbedrag komen en er dus een mislukte inschrijving ontstaat met alle vertragingen en kosten van dien. Dit verzoek doen wij om de opdrachtgever in bescherming te nemen met de huidige uitvraag | Door het noemen van het plafondbedrag is duidelijk wat het maximale budget is per perceel. Hiermee geven we duidelijkheid. Indien we het plafondbedrag niet vermelden levert dit volgens ons juist vertraging en mislukte aanbesteding op. |
| 11       | Bouwkundig/constructief  | DO-C02                              | Op as A1 staat onder en boven as BA 2 keer K220 boven de streep en K150 onder de streep. Volgens ons staat dit verkeerd om. Volgens ons moet dit zijn K150 boven de streep en K220 onder de streep. K220 betongevuld zit toch op de begane grond. Is dit correct?  | Wordt op tekening verwerkt   |
| 12       | Bouwkundig/constructief  | DO-C01                              | Hier staat boven as BH: bovenwapening volgens principedetail 0-22. Kunt u aangeven waar we detail 0-22 kunnen vinden?  | Voor de wapening TO-C01 leidend  |
| 13       | Bouwkundig/constructief  | DO-C01                              | Hier staat tpv. de sporthalvloer: bovenwapening volgens principedetail 0-18. Kunt u aangeven waar we detail 0-18 kunnen vinden?  | Voor de wapening TO-C01 leidend  |
| 14       | Bouwkundig/constructief  | TO-620/621/622                      | Hier staat bij W20 panelenwand? Wat wordt hier mee bedoeld? Dit komt niet terug in het bestek  | Hiermee wordt de volgende wandafwerking bedoeld:<br>Shinnoki Ivory infinite Oak HPL<br>Deze dienen als panelen aangebracht te worden naar voorstel van de aannemer (blinde bevestiging met minimale verticale naden)                       |
| 15       | Bouwkundig/constructief  | TO-501                              | Hier staan kozijnmerken (systeemwanden) gemerkt van SW01 t/m SW05. Maar volgens de plattegrondtekeningen is dit SW02 t/m SW06. SW01 is SW02, SW02 is SW03, enz. Kunnen wij ervan uit gaan dat dit de zelfde kozijnen zijn?   | In de bijlagen zijn de aangepaste tekeningen te vinden waarbij dit is op elkaar is afgestemd.  |
| 16       | Bouwkundig/constructief  | TO-300                              | Op de rechter zijgevel (zijde burenen) staat langs as BH opbouw gevel: houten delen frake noir, maar er is Petersen Tegl getekend. We hebben Petersen Tegl aangehouden. Is dit correct?  | Dit is correct, is aangepast op tekening, zie bijlagen.  |
| 17       | Bouwkundig/constructief  | TO-101                              | Bij 0,18 entree staat houten balklaag volgens opgave constructeur. De constructeur geeft dit niet op. Graag toevoegen.   | Wordt op tekening verwerkt   |
| 18       | Bouwkundig/constructief  | TO-100                              | Op as 4 staat tussen BF en BG Petersen Tegl. Maar op de doorsnede staat bij de rechter zijgevel opbouw gevel: houten delen frake noir. Bij de dak opstand staat weer Petersen Tegl. Wat moeten we nu aanhouden?  | Petersen Tegl aanhouden, dit is aangepast op tekening, zie bijlagen.   |
| 19       | Bouwkundig/constructief  | TO-100                              | Op as B4 staat tussen as BH en BG boven de kalkzandsteenwand een HSB wand, maar op tekening TO-300 staat bij rechterzijgevel tussen de kalkzandsteen isolatie 180mm. Wat moeten we aanhouden?  | De HSB-wand is hier benodigd als dakopstand, op het naastgelegen gevelfragment (Rechter Zijgevel) staat dit correct aangegeven. (alleen bovenste deel) Op detail 93 is hetzelfde principe aangegeven.                                      |
| 20       | Bouwkundig/constructief  | TO-100                              | Op as B4 staat tussen as BA en BB boven de kalkzandsteenwand een HSB wand, maar op tekening TO-300 staat bij rechterzijgevel (zijde burenen) tussen BA en BB boven de kalkzandsteen isolatie 180mm. Wat moeten we aanhouden?   | HSB wand (boven kalkzandsteen) aanhouden tpv as B4, is aangepast op tekening, zie bijlagen.  |

| Ref. Nr. | Perceel                 | Onderwerp                      | Vraag   | Antwoord  |
|----------|-------------------------|--------------------------------|---|---|
| 21       | Bouwkundig/constructief | TO-100                         | Bij as A2 is nu de tekst bijgezet met een HSB wand. Volgens de doorsnede is dit een kalkzandsteen wand met een geluidwerende ms voorzetwand. We hebben de doorsnede aangehouden. Is dit correct?  | Wij begrijpen de vraag niet, zowel op TO-100 als op TO-200 (drs A) staat HSB + voorzetwand. Dit dus dan ook aanhouden.  |
| 22       | Bouwkundig/constructief | TO-100                         | Moeten we het bankje tpv. de scheidsr/docentr. 0.23 ook meenemen?   | Ja, graag bankje meenemen van 1200mm breed.   |
| 23       | Bouwkundig/constructief | TO-100                         | Op as B1 staat bij kozijnmerk HP01 detail 0.26. Volgens het detailboek is detail 0.26 een dakdetail op as BH. Welk detail moeten we hier aanhouden?   | 0.26 is het ruimtenummer van de gang, er wordt verwezen naar detail 67 (wellicht moeilijk leesbaar)   |
| 24       | Bouwkundig/constructief | TO-100                         | Bij de kleedruimtes staat 11M1 bank. Maar als we ze opmeten is het +/-13.40M1 bank. Wat aanhouden?  | Gemeten afstand aanhouden.  |
| 25       | Bouwkundig/constructief | 44.37.12-a                     | Hier staat gemonteerd op regelwerk met spouw van 70mm. Volgens tekening TO-200 staat bij doorsnede A-A spouw 50mm volgens adv.akoestiek. Wat moeten we aanhouden?   | Wij nemen aan dat hier bestekspost 44.31.30-b bedoeld wordt;; spouw van 50mm gevuld met minerale wol aanhouden. (conform rapport 18217-09 Rap-04 Bouwfysica DO_TO (18-07-2025) paragraaf 4.3)   |
| 26       | Bouwkundig/constructief | 44.31.10-c                     | Bij punt 4. staat Hygiene inspectieluik C3. Hoeveel luiken moeten we rekenen? Dit is nergens aangegeven.  | Inspectie luiken zijn niet van toepassing en kunnen komen te vervallen.   |
| 27       | Bouwkundig/constructief | 42.35.12-b                     | Geluidsisolerende vloer in muziekrimte 1.23. Volgens de vloerafwerkingstekening komt hier een multiplex vloerplaat. V08. Wat aanhouden?   | Geen houtem plaat, cementdekvloer 70mm aanhouden voorzien van vloerafwerking V04  |
| 28       | Bouwkundig/constructief | 41.42.12-b                     | Vloerregelwerk code V08. Volgens de vloerafwerkingstekening is code V08 multiplex vloerplaat met stofbinder. Wat aanhouden?   | Bestekspost 41.42.12-b kan komen te vervallen, er komt geen vloerregelwerk voor.  |
| 29       | Bouwkundig/constructief | 41.42.12-a                     | Vloerregelwerk code V05. Volgens de vloerafwerkingstekening is code V05 een sportvloer Pulastic. Wat aanhouden?   | Bestekspost 41.42.12-a kan komen te vervallen, er komt geen vloerregelwerk voor.  |
| 30       | Bouwkundig/constructief | 38.40.20-a                     | Lenco kan de gevraagde houten lamellen niet aanbieden. Ze hebben deze houten lamellen nooit gehad. Ze kunnen wel als alternatief aluminium lamellen middels een woodlook afwerking aanbieden. Doordat de lamellen zijn gemaakt van aluminium verkleuren deze niet en bieden de lamellen eenzelfde warme uitstraling en natuurlijke kleuren als houten lamellen. Mogen we dit aanbieden?   | Lenco levert wel houten lamellen alleen geen Frake Noir. Voor nu een maatwerk oplossing aanhouden om hetzelfde resultaat te verkrijgen als omschreven in bestekstekst. Lenco is dus geen vereiste.                                      |
| 31       | Bouwkundig/constructief | 34.36.39-a en b                | Hier staat bij .01 bij beide paragrafen "glasfolie op de entreedeur van de EHBO ruimte 0.24". Is dit correct?   | Nee, het volgende aanhouden:<br>Post 34.36.39-a volledige folie over het zicht van merk HK-03 tpv ruimte 0.24 EHBO ruimte.<br>Post 34.36.39-b folie als doorlooptijn 100mm hoog; rekening houden met ca. 80m1, positie nader te bepalen |
| 32       | Bouwkundig/constructief | 31.50.20-a                     | Kunt u aangeven hoeveel M2 akoestische wand we aan moeten houden? Het is niet duidelijk waar we deze wand moeten rekenen.   | Zie tekening TO-520 in de bijlagen.   |
| 33       | Bouwkundig/constructief | 24.52.33-b                     | Vloerafwerking V08 in het trappenhuis 2.01. Volgens de vloerafwerkingstekening komt hier geen vloerafwerking. Wat aanhouden?  | Deze vloerafwerking komt niet voor in het trappenhuis 2.01, hier loopt V09 door conform de vloerafwerkingstekeningen.   |
| 34       | Bouwkundig/constructief | 24.31.11-a                     | Afmetingen van de balklagen en gordingen conform tekeningen constructeur. De constructeur geeft dit niet aan op de tekeningen. Graag toevoegen.   | Wordt op tekening verwerkt  |
| 35       | Bouwkundig/constructief | 00.09.01                       | Kunt u opnemen dat goedkeuring niet onredelijk mag worden onthouden en binnen vaste termijn moet volgen (bijv. 10 werkdagen), en dat aannemer bij uitblijven van reactie mag doorgaan met de werkzaamheden?   | De 10 werkdagen staan omschreven in het bestek onder 09, Goedkeuring door de directie.  |
| 36       | Bouwkundig/constructief | 00.06.10                       | Kan er worden opgenomen dat de aannemer uitsluitend verantwoordelijk is voor de eigen werkzaamheden en ingeschakelde partijen, en dat opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor coördinatie tussen meerdere aannemers indien van toepassing?   | Nee, de aannemer is de coördinerende partij, dit geldt ook voor het V&G plan en alles wat daarbij komt kijken.  |
| 37       | Bouwkundig/constructief | 00.03.40.01                    | CAR verzekering door opdrachtgever. Graag ontvangen wij t.z.t. een kopie van de polisvoorwaarden om deze te laten beoordelen. Is dit akkoord?   | Kopie van de CAR-verzekering inclusief bijlagen zijn bijgevoegd, zie bijlagen.  |
| 38       | Bouwkundig/constructief | 00.02.40.19 i.c.m. 00.02.43.09 | Einddatum bankgarantie, de bankgarantie van 5% wordt geretourneerd nadat de restpunten zijn hersteld (00.02.43.09). Tevens wordt de laatste termijn van 5% betaalbaar gesteld als de restpunten zijn hersteld (00.02.40.19). Met andere woorden: bij oplevering heeft de opdrachtgever beschikking over 10% van de aanneemsom. Dat is niet proportioneel. Graag laten aanpassen dat de laatste termijn wordt betaald bij oplevering en dat vervolgens de bankgarantie wordt geretourneerd totdat alle restpunten zijn hersteld.             | Niet akkoord. Huidige werkwijze blijft gehandhaafd.   |
| 39       | Bouwkundig/constructief | 00.02.40.01                    | Storting op G-rekening: Dit impliceert dat de gemeente Loon op Zand door de Belastingdienst is gekwalificeerd als eigenbouwer, wat inhoudt dat bouwactiviteiten behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van de gemeente. Dit is niet gebruikelijk bij een gemeente. Mocht dit wel het geval zijn, dan zouden wij dat onderbouwd willen zien door een verklaring van de Belastingdienst. Anders is het uitgangspunt dat er niet op de G-rekening wordt afgestort en dat het gebruikelijke BTW percentage van 21% in rekening wordt gebracht. | Uw uitgangspunt is akkoord.   |
| 40       | Bouwkundig/constructief | 00.02.37                       | Kunt u toevoegen dat termijnoverschrijding door omstandigheden buiten aannemer geen verval van recht meebrengt?   | Wij begrijpen de vraag niet goed; deze post gaat over stelposten. Echter wanneer er omstandigheden zijn buiten de aannemer om zal de directie in alle redelijkheid en billijkheid hiermee om gaan.                                      |
| 41       | Bouwkundig/constructief | 00.02.36.01                    | Kan hier worden opgenomen dat verrekening steeds plaatsvindt op basis van redelijke kosten + marktconforme opslagen, ongeacht UAV-bepaling?   | Dit is akkoord. De Nota is onderdeel van de contractstukken, het bestek wordt hier niet op aangepast.   |

| Ref. Nr. | Perceel                 | Onderwerp                               | Vraag   | Antwoord   |
|----------|-------------------------|---|---|--|
| 42       | Bouwkundig/constructief | 00.02.35.39                             | Kunt u toevoegen dat alleen marginale afwijkingen die binnen normale toleranties vallen niet als meerwerk gelden; overige afwijkingen worden in redelijkheid verrekend?   | Niet akkoord; bestek handhaven.  |
| 43       | Bouwkundig/constructief | 00.02.35.19                             | Kunt u opnemen dat indien de omvang of planning van meerwerk in de praktijk leidt tot vertragende effecten, aannemer aanspraak houdt op redelijke termijnverlenging?  | Indien dit het geval is bij een meerwerkopgave dan dient dit door de aannemer aan de voorkant inzichtelijk gemaakt te worden door de aannemer. De consequenties zullen dan in alle redelijkheid en billijkheid besproken worden met de directie.   |
| 44       | Bouwkundig/constructief | 00.02.35                                | Alle bouwplaatskosten "geacht inbegrepen" is zeer beperkend, aannemer kan geen bouwplaatskosten verhalen bij meerwerk tenzij "ingrijpende aanpassing". Kunt u opnemen dat redelijke extra bouwplaatskosten bij omvangrijk meerwerk in rekening mogen worden gebracht? | Dit staat als zodanig in de bestekspost omschreven, alles in redelijkheid en billijkheid te bespreken met de directie.   |
| 45       | Bouwkundig/constructief | 00.02.34                                | Graag zouden we zien dat indien opdrachtgever een wijzigingsvoorstel accepteert, redelijke kosten voor uitwerking/tekeningen/adviseurs worden vergoed. Kunt u dit toevoegen?  | Niet akkoord; bestek handhaven.  |
| 46       | Bouwkundig/constructief | 00.02.31.90                             | Kan er worden opgenomen dat gebruik door derden alleen plaatsvindt in overleg en tegen redelijke vergoeding, met expliciete vrijwaring voor schade en aansprakelijkheid?  | De aannemer wordt geacht middelen ter beschikking te stellen indien werkzaamheden van derden plaats dienen te vinden. De derden dienen dit rechtstreeks met de aannemer af te stemmen inclusief eventuele kosten en aansprakelijkheden.  |
| 47       | Bouwkundig/constructief | 00.02.31.29                             | Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor horizontaal en verticaal transport. Kunt u dit toevoegen?  | De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor horizontaal en verticaal transport echter achten wij het gebruikelijk dat er, in overleg met de hoofdaannemer, door de partijen gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare op de bouw aanwezige hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een bouwlift. Eventuele kosten voor gebruik van deze voorzieningen dienen de partijen zelf met de hoofdaannemer af te stemmen.                                  |
| 48       | Bouwkundig/constructief | 00.02.31.09                             | De aannemer coördineert alleen binnen redelijkheid, zonder aansprakelijkheid voor prestatie of naleving door derden. Eventuele meerkosten of vertraging door derden komen voor rekening opdrachtgever. Bent u het hiermee eens?                                       | Eventuele meerkosten of vertraging door toedoen van derden komen niet voor rekening van de aannemer wanneer deze hier geen invloed op heeft gehad, de kosten zullen dan verhaald worden op de desbetreffende partij.   |
| 49       | Bouwkundig/constructief | 00.02.31.04                             | Kan hier worden opgenomen dat de coördinatieplicht van de aannemer zich beperkt tot afstemming en signalering, en dat de opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor tijdige levering en prestaties van derden?  | Niet akkoord, de aannemer is verantwoordelijk voor de totale coördinatie, indien blijkt dat dit gevolgen heeft voor de planning vanwege nalatigheid van derden dan zal hier in alle redelijkheid en billijkheid door de directie naar gekeken worden, de aannemer dient dit (tijdig) te communiceren. Een en ander zoals in de deze bestekspost is omschreven.   |
| 50       | Bouwkundig/constructief | 00.02.31.03                             | Kan hier worden opgenomen dat de aannemer slechts aansprakelijk is voor zichtbare en redelijkerwijs herkenbare tekortkomingen bij normale visuele inspectie, en dat verborgen gebreken voor rekening opdrachtgever blijven?   | Dit is akkoord. De Nota is onderdeel van de contractstukken, het bestek wordt hier niet op aangepast.  |
| 51       | Bouwkundig/constructief | 00.02.27.39                             | Kunt u opnemen dat de aannemer zorgdraagt voor coördinatie voor zover het de eigen werkzaamheden betreft en dat opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor naleving door overige partijen?  | Dir artikel betreft het nutsoverleg, de aannemer heeft de inspanningsverplichting om deze partijen te coördineren. Daar behoren ook de werkzaamheden van de nutsbedrijven bij. Bij (te verwachte) problemen hiervan dient de directie hiervan op de hoogte gesteld te worden. Indien de Nutsbedrijven eerder gemaakte afspraken niet nakomen buiten de schuld van de aannemer dan zullen de gevolgen niet voor rekening van de aannemer komen. |
| 52       | Bouwkundig/constructief | 00.02.27                                | Kan hier worden opgenomen dat de vergaderfrequentie in overleg wordt vastgesteld en dat verhoging alleen op redelijke gronden kan?  | Dit is akkoord. De Nota is onderdeel van de contractstukken, het bestek wordt hier niet op aangepast.  |
| 53       | Bouwkundig/constructief | 00.02.26.19                             | Kan hier worden toegevoegd dat wijzigingen in het algemene tijdschema die door opdrachtgever of derden worden veroorzaakt ook verwerkt moeten worden, waarbij eventuele consequenties voor de aannemer (meerwerk/termijnverlenging) schriftelijk worden bevestigd?    | Bestekspost handhaven: Het is logisch dat dit verwerkt dient te worden, immers de totale coördinatie zit bij de bouwkundig aannemer. Consequenties dienen op dat moment bekeken te worden en als dat meerwerk tot gevolg heeft dan dient dit als meerwerk ingediend te worden conform het bestek.  |
| 54       | Bouwkundig/constructief | 00.02.26.09                             | Kan hier worden opgenomen dat de stand van het werk in overleg en met instemming van beide partijen wordt vastgesteld, zodat opdrachtgever geen eenzijdig recht krijgt tot interpretatie van de voortgang?  | Dit is akkoord. De Nota is onderdeel van de contractstukken, het bestek wordt hier niet op aangepast.  |
| 55       | Bouwkundig/constructief | 4.2.1. Gunningscriteria Perceel 1: Bouw | Kunt u de uitgevoerde AERIUS berekening met ons delen?  | Aerius-berekening is toegevoegd, zie bijlagen  |
| 56       | Bouwkundig/constructief | 1. Aanleiding                           | Kunt u bevestigen dat, indien de start van de bouw op een later moment plaatsvindt dan gepland, de opleverdatum overeenkomstig wordt verschoven?  | Nee, wij gaan uit van oplevering uiterlijk in februari 2027. Wij gaan ervan uit de aannemer het werk conform de opgegeven planning direct na gunning opstart.  |

| Ref. Nr. | Perceel                          | Onderwerp   | Vraag   | Antwoord   |
|----------|----------------------------------|---|---|--|
| 57       | Bouwkundig/constructief          | 1. Aanleiding                                     | U geeft aan dat de verwachting is dat de omgevingsvergunning bij gunning verleend zal zijn. Kunt u al meer duidelijkheid geven over de status van de vergunning?  | De omgevingsvergunning is inmiddels verstrekt.   |
| 58       | Bouwkundig/constructief          | Formulier 1 Accoord verklaring geschiktheidseisen | Voor het aanleveren van de referentie dienen wij formulier 1 in te vullen. Het aangeleverde bestand blijkt echter niet bewerkbaar te zijn. Zou u ons dit formulier kunnen toesturen in een bewerkbare versie?   | Bij NVI 1 is dit formulier in een Word document meegezonden.   |
| 59       | Bouwkundig/constructief          | Schouw  | In verband met de eerste schouw in de bouwvak en de tweede schouw direct na de bouwvak was het voor ons niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Is er nog een mogelijkheid om een extra schouw te organiseren zodat gegadigde het terrein kan bezoeken?  | Op maandag 22 september van 10.00-11.30 uur houden we een extra schouw. Hierbij kunt u zich melden bij projectleider Jan Leijten.  |
| 60       | Werktuigbouwkundige installaties | TO  | Indien er geen 2e kleinzakelijke aansluiting te realiseren is is waarschijnlijk een extra opwekker noodzakelijk, dit kan in de vorm van een stage V netsynchrone dieselegenerator of met een mini WKK op aardgas/propana, waarbij de mini WKK energetisch de voorkeur heeft gezien de restwarmte in de winter dan gebruikt kan worden voor gebouwverwarming hetgeen bij de oplossing met diesel als brandstof niet mogelijk is, graag aangeven wat vanuit de opdrachtgever gewenst is.  | Een 2e aansluiting is niet van toepassing. Zie paragraaf 13.7 van het installatie TO waarin de oplossing is omschreven van het toepassen van een accupakket voor het opvangen van pieken in afname.  |
| 61       | Werktuigbouwkundige installaties | TO  | Is het mogelijk een 2e kleinzakelijke 3x80A te realiseren?  | Zie vraag 60   |
| 62       | Werktuigbouwkundige installaties | TO  | We zullen gezien de netcongestie met "load shedding" moeten gaan werken, graag aangeven welke processen hiervoor in aanmerking komen en hoe dit mag plaatsvinden (bijvoorbeeld elektrische boilers afschakelen, luchtbehandeling deraten, warmtepompen deraten etc etc.   | Zie vraag 60, load shedding is niet van toepassing   |
| 63       | Werktuigbouwkundige installaties | TO  | De luchtbehandeling wordt uitgevoerd met een Verhulst LBK, deze zal zeer waarschijnlijk met EC plugfan ventiltoren worden uitgevoerd? Het maximum debiet wordt opgegeven in de TO, is er echter meer bekend over het werkgebied waarin de ventilatoren gaan draaien (zowel toe als afvoer) en dan bedoelen we debiet en druk, dit om vanuit de fan curve het opgenomen vermogen te kunnen bepalen.  | Dit is door de aannemer uit te werken / bepalen.   |
| 64       | Werktuigbouwkundige installaties | TO  | Er is een BENG berekening aanwezig, is er ook een warmteverliesberekening gemaakt? (transmissie, infiltratie, ventilatie en opwarmtoeslag), dit om een "worst case" opgenomen vermogen te kunnen bepalen bij -10 graden C buitentemperatuur (absoluut noodzakelijk gezien de netcongestie problemen).   | Zie hoofdstuk 11 van het TO voor de specificatie van de warmtepompen.  |
| 65       | Werktuigbouwkundige installaties | TO  | Zijn de warmtepompen uitgevoerd als "inverter"? dit is absoluut noodzakelijk om dat in combinatie met het EMS goed te laten werken, warmtepompen met aan/uit compressoren zijn niet geschikt voor deze toepassing.  | Zie hoofdstuk 11 van het TO voor de specificatie van de warmtepompen.  |
| 66       | Elektrotechnische installaties   | TO  | Er wordt een afgiftetraject opgegeven van 40/45 graden, is dit gegarandeerd de waarde die later in de praktijk van toepassing is? (indien dit afwijkt naar hogere temperaturen zal ook het opgenomen vermogen van de warmtepompen bij normaal gebruik hoger zijn dan begroot, dat laat de netcongestieproblematiek niet toe).   | 40/45 is het uitgangspunt, daar zijn alle installaties op ontworpen in het TO, garantie kan alleen de uitvoerende partij geven bij verdere uitwerking.   |
| 67       | Elektrotechnische installaties   | TO  | Zijn de maximale opgenomen vermogens van de warmtepompen beschikbaar welke kunnen optreden tijdens de ontdooicyclus van de warmtepompen, kan de installatie zo geregeld worden dat er telkens maximaal 1 warmtepomp tegelijk ontdooit? (dit is noodzakelijk om de minimale SOC van het accupakket te kunnen bepalen dat hiervoor noodzakelijk is).  | Dit is ter uitwerking aan de aannemer in de regeltechnische omschrijving   |
| 68       | Elektrotechnische installaties   | TO  | Er zijn 2 stuks warmtepomp CSH Climavesta 97 in de TO omschreven. Om het opgenomen vermogen te kunnen bepalen hebben we de technische manual van de warmtepompen nodig waarin afgiftetabellen met daarin afgegeven vermogen, COP of opgenomen vermogen bij de mogelijke afgiftetrajecten, brontemperaturen en compressorniveau zijn weergegeven, ik zie deze op de website van CSH niet terug, op de website van Hidros Air/water - Hidros zit deze achter een restricted area, is het mogelijk om deze manual met de juiste gegevens verstrekken daar wanneer deze ontbreekt geen juist advies kan worden gegeven. | Deze manual kan niet worden verstrekt. Er zijn o.i. voldoende gegevens in het TO aanwezig om een aanbieding te kunnen doen.  |
| 69       | Elektrotechnische installaties   | Vraag 62 1e Nota van inlichtingen                 | Er wordt bij vraag 62 van de nota van inlichtingen aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met een accupakket van 96kW, ik neem aan dat de capaciteit bedoeld wordt (kWh) en niet het invertervermogen? Hoe is de dimensionering van dit systeem tot stand gekomen daar dit erg klein lijkt voor peakshaving.   | Nee, dit wordt niet bedoeld, zie bladzijde 2 van bijlage E02 vermogensraming:<br>150kW - 54kW = 96kW (Benodigd - Beschikbaar = Nodig tijdelijke voorziening)<br>Tijdelijk voorziening te voorzien d.m.v. accupakket.<br>De benodigde capaciteit van het accupakket door de aannemer uit te werken / bepalen. |

| Ref. Nr. | Perceel   | Onderwerp   | Vraag  | Antwoord   |
|----------|---|---|--|--|
| 70       | Elektrotechnische installaties                            | G133TT2025.E01.4 blokschema zwaksterkstroomvoorzieningen DO | Dit document komt niet overeen met de tekeningen. Aansluitingen Sportzaal ontbreken. Wat dienen we hiervoor aan te houden?   | Aanhouden de voorzieningen zo ALS aangegeven op plattegronden PBTA Theater Techniek:<br>G133TT2025.DO.T01 - E01 - Begane grond<br>G133TT2025.DO.T01 - E02 - Eerste verdieping<br>G133TT2025.DO.T01 - E03 - Plafond Grote zaal<br>Plattegronden Innax:<br>Plattegrond E00<br>Plattegrond E01  |
| 71       | Elektrotechnische installaties                            | 1e nota van inlichtingen. Antwoord 39                       | Is er bekend wat de MS aansluiting gaat worden?  | Zie tekening Innax PSE01 en de TO artikel 13.1 op bladzijde 29.  |
| 72       | Bouwkundig/constructief, Bouwkundig/constructief incl E&W | Kozijnen  | In de bijlage staan ze vermeld als verticale kliklijst 150mm / 200mm en 500mm. Wat wordt hiermee bedoeld?  | Wij begrijpen niet welke bijlage er bedoeld wordt. Voor wat betreft de kliklijsten; hiervoor tekening TO-500 aanhouden.  |
| 73       | Bouwkundig/constructief, Bouwkundig/constructief incl E&W | bestekregel 47.44.10-a                                      | In het bestek is de zitbank een diepte van 450 mm wordt voorgeschreven. Is het toegestaan om de zitbank met een diepte van 420 mm aan te bieden,?  | Diepte 420 is akkoord  |
| 74       | Bouwkundig/constructief, Bouwkundig/constructief incl E&W | Tekeningen  | Graag ontvangen wij de tekeningen van de bestaande situatie  | De bestaande situatie is alleen van belang voor het deel wat grenst aan de burens aan Andromeda, deze gegevens zijn reeds verwerkt op de bouwkundige tekeningen zoals deze bekend zijn bij jullie. Wanneer de aanbesteding geweest is kan nog overogen worden om deze tekeningen ter informatie aan te leveren aan de aannemer die het werk gaat maken.  |
| 75       | Bouwkundig/constructief, Bouwkundig/constructief incl E&W | Korting   | De korting staat nu op € 500,- met een maximum van 15% van de aanneemsom. graag korting matigen en maximum van aanneemsom matigen  | Korting blijft gehandhaafd   |
| 76       | Werktuigbouwkundige installaties                          | 1e nota van inlichtingen Antwoord 133                       | Kunnen wij er van uitgaan dat het opstookprotocol van de vloerverwarming niet van toepassing is voor dit project?  | Correct.   |
| 77       | Werktuigbouwkundige installaties                          | 1e nota van inlichtingen Antwoord 133                       | Normaliter is de tijdelijk verwarmingsvoorzieningen tijdens bouw voor de bouwkundig aannemer, dient de werktuigbouwkundig installateur dit wel te verzorgen?   | Lijst bouwkundige voorzieningen zoals verstrekt bij eerste nota aanhouden  |
| 78       | Werktuigbouwkundige installaties                          | 1e nota van inlichtingen Antwoord 112                       | Kunnen wij hieruit concluderen dat wij voor nu de verwarmingslichamen nog niet hoeven op te nemen in deze fase?  | Nee dat is een foute conclusie. Dit is onderdeel van het werk.   |
| 79       | Werktuigbouwkundige installaties                          | 1e nota van inlichtingen Antwoord 74                        | Normaliter wordt dit bij de bouwkundige ondergebracht (terreinwerker), klopt het dat in dit geval deze werkzaamheden voor de werktuigbouwkundig aannemer is?   | Dat is correct.  |
| 80       | Bouw  | 2e nota van inlichtingen                                    | Naar aanleiding van de 1ste NVL zijn de merken van de kozijnen toegevoegd en gewijzigd. Kunt u ons de nieuwe tekeningen verstrekken, zodat wij een complete en volwaardige inschrijving kunnen opstellen?  | Zie bijlagen (Tekening TO-501)   |
| 81       | Algemeen  |   | Welke bedrag zullen we meerekenen voor car-verzekeringen en coördinatiekosten van derden incl. installaties voor de inschrijvingen van perceel 1?  | De gemeente heeft de CAR verzekering afgesloten. De polis is als bijlage meegezonden.  |
| 82       | Algemeen  |   | In het bestek wordt in verschillende hoofdstukken (administratie en bouwkundig deel) meerdere keren verwezen naar BIM-modellen met uiteenlopende LOD-niveaus (LOD 300, 350-400 en 400). Kunt u aangeven wat u concreet verwacht in de aanbestedingsfase van dit project? Daarnaast verzoeken wij u te bevestigen of de bijbehorende BIM-werkzaamheden en kosten door de inschrijver in de begroting moeten worden opgenomen? | Zie hoofdstuk 00.05.10 49. (bouwkundig) en 00.05.10 59 (E en W) Kosten die hiermee gemoeid zijn dienen opgenomen te worden in begroting van de inschrijver.  |
| 83       | Nota 1  | Vraag 51  | Gezien de complexiteit van de aanbesteding en ons streven om een volledig en zorgvuldig uitgewerkte aanbieding in te dienen, verzoeken wij vriendelijk om een verlenging van drie weken van de inschrijfdatum, inclusief een extra vragenronde.  | Er wordt een extra NVI 3 ingepland. Er mogen alleen vragen gesteld worden over de antwoorden op NVI 2. Uw vragen kunnen gesteld worden tot uiterlijk dinsdag 23 september tot 10 uur. De antwoorden worden uiterlijk 26 september gepubliceerd. De datum van openen van kluis en het voornemen tot en definitief gunnen schuiven daarmee ook op. De aangepaste data worden in Tenderd aangepast. |
| 84       | Nota 1  | Vraag 137   | Kozijnmerk M56a3 is niet aangegeven op kozijnstaat, kunt u het bijtekenen?   | Zie bijlagen (Tekening TO-501)   |
| 85       | Nota 1  | Vraag 146   | Klopt het dat we alle 214 mm KZS-wanden in CS20 moeten opnemen? En dienen we de overige KZS-wanden in CS12 te rekenen?   | Ja klopt   |

| Ref. Nr. | Perceel               | Onderwerp                    | Vraag   | Antwoord   |
|----------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| 86       | Nota 1                | Vraag 150                    | Er zijn ook stroken van 200 mm (details F-10 tm 13), hoe gaan we hier om? Alles rekenen met 300 mm hoogte?  | Conform tekening d=200, aanlegniveau conform aannemer eveneens opdikken van elementen.   |
| 87       | Inschrijvingsleidraad | 4.1.1 (nota 1 vraag 49)      | Zijn de plafondbedragen die ingesteld is voor geldige inschrijving met of zonder fictieve korting?  | de plafondbedragen zijn de bedragen zonder de fictieve korting.  |
| 88       | Inschrijvingsleidraad | 4.3                          | Het rekenvoorbeeld van het beoordelingsproces is voor ons niet geheel duidelijk in verband met de ongeldigheid bij overschrijding van de plafondbedragen.<br>Als in het voorbeeld in de leidraad (bladzijde 22) de inschrijving van aannemer B voor perceel 4 binnen het plafondbedrag valt, maar bij één van percelen 1,2 of 3 boven het plafondbedrag uitkomt, terwijl het totaalbedrag niet wordt overschreden: wordt deze inschrijving dan toch als ongeldig beschouwd? | Nee, een inschrijving boven het plafondbedrag is altijd ongeldig. Indien u voor alle percelen inschrijft is dat dus een inschrijving in perceel 4, waar voor ook het plafondbedrag is genoemd. Let er wel op dat bij inschrijving op perceel 4 er voor elk perceel een plan van aanpak wordt ingediend.  |
| 89       | Inschrijvingsleidraad | 4.2.1                        | Dienen wij een overall planning toe te voegen en mag dit op een afwijkend papierformaat dan A4?   | Ja dat is toegestaan.  |
| 90       | Inschrijvingsleidraad | 4.2.2                        | Klopt het dat de AERIUS berekening niet bij de stukken zit en kunnen jullie die toevoegen?  | Aeriusberekening wordt als bijlage toegevoegd  |
| 91       | Bestek bouwkundig     | Par. 10.00.20.91             | Rapport asbestinventarisatie ontbreekt in de stukken, graag opsturen.   | Uit het grondonderzoek is gebleken dat er geen asbest aanwezig is in de grond. De opstallen zijn gesloopt en afgevoerd.  |
| 92       | Bestek bouwkundig     | Par. 14                      | Zullen we kosten rekenen voor het toepassen van permanente drainage onder de funderingen van nieuwbouw?   | Nee geen drainage onder fundatie   |
| 93       | Bestek bouwkundig     | Par. 21.40                   | Zijn de stalen kolommen die ingevuld zijn met beton voorzien van wapening? Zo ja, kunt u aangeven wat we dienen te rekenen.   | Nee enkel gevuld met beton is voldoende  |
| 94       | Bestek bouwkundig     | Par. 21.50                   | Wat is beton kwaliteit van druklaag van kanaalplaatvloeren?   | C20/25   |
| 95       | Bestek bouwkundig     | Par. 24.31.11-a              | Houten gordingen tbv hellende dak tussen str AD en AG zijn niet duidelijk op de constructie tekeningen en tevens corresponderen niet met de bouwkundige details. Graag aangeven op de constructie tekeningen wat we dienen te rekenen.  | Wordt op tekening verwerkt   |
| 96       | Bestek bouwkundig     | Par. 24.52.20-a              | Opbouw HSB voorzetwanden gevels in bestek correspondeert niet met de details. Details zijn aangegeven met akoestiplex MXT systeem i.c.m. akoestipanelen. Kunt u aangeven waar we deze opbouw gaan toepassen?  | Het is lastig om dit op deze manier te beoordelen en te beantwoorden, de opbouw in de details kan worden aangehouden. Er komen diverse HSB wanden voor, soms verschillen deze qua opbouw, deze zijn niet allemaal afzonderlijk omschreven in het bestek.   |
| 97       | Bestek bouwkundig     | Par. 24.52.31-a              | Bestek is omschreven met "Tengels tbv bevestiging houten delen onder zinken dakbedekking", klopt dit?   | De zin "- tengels tbv bevestiging houten delen onder zinken dakbedekking" kan komen te vervallen.  |
| 98       | Bestek bouwkundig     | Par. 30.00.90.02             | Klopt dat er kosten zullen gerekend worden voor zandzak-slingerproef tbv binnen en buitenpuien en hekwerken? Kunt u meer toelichten of specifiek aangeven waar en hoe we deze beproevingen zullen toepassen?  | Dit is aan de aannemer om dit zelf in te schatten of en waar dit nodig is. Indien dit voorkomt zijn de kosten inderdaad voor rekening van de aannemer.   |
| 99       | Bestek bouwkundig     | Par. 30.38.25-a / 45.44.81-b | Hoekbeschermingsprofielen in bestek par. 30.38.25-a en in par. 45.44.81-b, wat gaan we aanhouden?   | Post 30.38.25-a komt te vervallen  |
| 100      | Bestek bouwkundig     | Par. 30.38.25-b / 43.42.30-a | Schopplaten zijn omschreven in bestek par. 30.38.25-b en in par. 43.42.30-a, wat gaan we aanhouden?   | Post 30.38.25-b komt te vervallen  |
| 101      | Bestek bouwkundig     | Par. 31.31.40-b              | Kunnen jullie graag meer toelichten waar de paneelbekledingen komen? In bestek is omschreven dat het op akoestisch scherm op dak bedoeld is maar het is echter niet te specificeren op de details, plattegronden, etc.<br>In bestek par. 31.50.20-a is maar omschreven dat sandwichpanelen tegen stalen frame voorzien van Steni panelen, deze is ook niet zien op details (bijv. det. 42).   | Zie antwoord op vraag 103  |
| 102      | Bestek bouwkundig     | Par. 31.31.60-a              | Kunnen jullie graag meer toelichten waar deze paneelbekledingen komen? In bestek is omschreven dat het tpv buitenwand van de technische ruimte bedoeld is maar het is echter niet te specificeren op de details, plattegronden, etc.  | Zie detail 40,41,42  |
| 103      | Bestek bouwkundig     | Par. 31.50.20-a              | Dikte panelen tbv stalen frame van installatie ruimte is 100 mm aangegeven op detail 42, bestek is 80 mm. Wat is juist?   | Het paneel wat los staat tpv de techniekruimte op as A2 en de zijwangen (buitenruimte tpv inham) uitvoeren als 80mm dik inclusief zelfdragende constructie conform leverancier.<br>(Alara Lukagro AL-O/80) Deze is aan de 'installatiezijde' geluidwerend en wordt aan de 'buitenzijde' bekleedt met Steni beplating en voorzien van een loopdeur conform tekening.<br>De panelen tegen de bouwkundige 'lange' wand van de techniekruimte uitvoeren als:<br>MERFOPOL WHISPER FR AKOESTISCHE PLAAT DIK 50mm. Detail 42 is niet correct.<br>Zie ook tekening TO-520 en detail 42 in de bijlagen. |
| 104      | Bestek bouwkundig     | Par. 32.31.11-a / 32.31.12-a | Trap in hoofdentree is omschreven als metalen trap in hoofdstuk 32.31.11-a en als houten trap in hoofdstuk 32.31.12-a, wat is juist?  | Trap in hoofdentree = 32.31.11-a aanhouden<br>Hoofdstuk 32.31.12-a kan komen te vervallen.   |
| 105      | Bestek bouwkundig     | Par. 33.32.11-a              | Klopt dat er ook steenwol isolatie toegepast wordt op de betondaken?  | Dat is correct (ivm geluidseisen)  |

| Ref. Nr. | Perceel               | Onderwerp  | Vraag   | Antwoord   |
|----------|-----------------------|--|---|--|
| 106      | Bestek bouwkundig     | Par. 33.32 / 33.33   | Bestek par. 33.32 is omschreven met minerale wol isolaties (steenwol) tbv betonnen en stalen daken maar par. 33.33.19-a is met PIR isolatie aangegeven. Kunt u aangeven wat we dienen te rekenen.   | In de bestekspost 33.33.19-a is abusievelijk PIR aangegeven in de kopteksten, dit is onjuist. Er dient een systeem aangeboden te worden welke geschikt is voor het aanbrengen op minerale wol zoals elders omschreven. |
| 107      | Bestek bouwkundig     | Par. 33.37.12-a  | Tegelverhardingen zijn niet aangegeven op de tekeningen, kunt u op de plattegronden aangeven waar ze komen?   | Daktegels zijn indicatief toegevoegd op tekening TO-103, zie bijlagen.   |
| 108      | Bestek bouwkundig     | Par. 33.88   | Kunt u aangeven waar we permanente valbeveiliging rekenen? Alleen op de plattedaken? Of ook op de hellende daken?   | Alleen op de platte daken  |
| 109      | Bestek bouwkundig     | Par. 41.32   | Zijn de kleuren van de wandtegels bekend zodat we in calculatie fase juiste prijzen kunnen hanteren in onze begroting?  | Uitgaan van glans in prijsklasse 2   |
| 110      | Bestek bouwkundig     | Par. 41.42   | Vloertegels met coderingen V05 en V08 zijn omschreven met sportvloeren en multiplex vloeren in bestek en afwerkstaat. Wat is juist?   | Posten 41.42.12-a en 41.42.12-b komen te vervallen. Vloerafwerking V08 komt niet voor en komt te vervallen.  |
| 111      | Bestek bouwkundig     | Par. 42.40   | Hoogte holplinten tbv kunststofvloeren V01 ontbreekt, graag aangeven wat we dienen te rekenen.  | voor de holplint graag 60mm opzetten aanhouden   |
| 112      | Bestek bouwkundig     | Par. 44.41.80-b  | Kunt u aantal AV voorzieningen en beschermingen incl. de afmetingen doorgeven? Deze is niet te vinden op de plattegronden.  | Op dit moment is alleen een AV voorziening (op een MS wand) voorzien in ruimte 0.01 (rode streep met TV aangeduid)   |
| 113      | Bestek bouwkundig     | Par. 47.51.10-a  | Afmeting scoreboard is 1300x2500 mm omschreven in bestek, klopt dat? Kunt u een leverancier aangeven zodat we een offerte kunnen aanvragen?   | Scorebord maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Wordt later door Gemeente aangeschaft.   |
| 114      | Bouwkundig Tekeningen | TO-200   | Op doorsnede B-B tegen str A-D zijn er absorptie panelen aangegeven die niet omschreven in bestek, is dit door derden? Zo nee, kunt u meer toelichten wat we dienen te rekenen?   | Zie bestekspost 48.34.40-c   |
| 115      | E&W                   | tek. 22467-W-PS-WP01 en 22467-TO001 Dorps huis Loon op Zand Technische Omschrijving installatie par. 3.2 | Het temperatuurtraject koeling op prinseschema komt niet overeen met de temperaturen in de omschrijving, gelieve de juiste temperaturen te vermelden.   | Zie antwoord op vraag 6 van de eerste nota.  |
| 116      | E&W                   | 22467-TO001 Dorps huis Loon op Zand Technische Omschrijving installaties                                 | Is het mogelijk de detectie en sturing van de brandkleppen via de werktuigbouwkundige installatie te regelen? Er dient nu een sturing vanuit de BMI opgenomen te worden maar gezien de aantallen en toevoeging aan detectie bij koppeling via de BMI is het kostentechnisch voordeliger deze in de W installatie op te nemen. | Zie antwoord bij vraag 105 1ste Nvl:<br>Nee, de detectie en aansturing van brandkleppen dient via de BMI te verlopen.  |
| 117      | E&W                   | 14. COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES  | In hoofdstuk 2.10 staat omschreven dat wij 2 glasvezelkoppelingen vanaf de NUTS aan dienen te brengen. In hoofdstuk 14.1 staat omschreven dat wij 1 glasvezelkoppeling aan dienen te brengen. Hoeveel glasvezelkoppelingen dienen wij aan te brengen?   | 2 glasvezelkoppelingen   |
| 118      | E&W                   | 14. COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES  | Dient deze glasvezelkoppeling Singlemode (OS2) of Multimode (OM3 of OM4?) te zijn?  | Tussen SOP en patchkast in de MER dient OS2 singlemode te worden aangehouden.  |
| 119      | E&W                   | 14. COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES  | De patchkast voor het toneel is deze stand-alone?   | Deze dient gekoppeld te worden met netwerk van het gebouw.   |
| 120      | E&W                   | 14. COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES  | Welke data aansluitingen komen vanuit de patchkast (toneel)   | Zie renvoi zoals aangegeven op tekeningen Innax: E00 en E01  |
| 121      | E&W                   | 14. COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES  | Hoeveel en welk lengte werkpleksnoeren ,moeten wij leveren  | Leveren en aanbrengen van werkpleksnoeren komt te vervallen.   |
| 122      | E&W                   | 22467 Bijlage W1, Ruimtestaat  | In de ruimtestaat worden bijna alle ruimten voorzien van een afzuigdebiet, op de installatietekeningen is echter geen afzuiging voorzien in o.a. de Hal 0.26, HVK's 0.26c, OVK's 0,27a tm c, Waterruimte 0.28 e.d. dienen deze wel te worden voorzien?  | Ja.  |
| 123      | E&W                   | 22467 Bijlage W1, Ruimtestaat  | In de ruimtestaat staat b.v. bij de toestellenberging 0.22 een afzuigdebiet van 450m3/h net als in ruimte 0.21, op de installatietekening staat echter in deze ruimte maar 250m3/h terwijl er in ruimte 0,21 wel 450m3/h wordt afgezogen, hoe dienen we om te gaan met dit soort afwijkingen?                                 | Ruimtestaat aanhouden.   |
| 124      | E&W                   | 13,7   | Accupakket opstelling, moeten we er vanuit gaan dat deze een wordt aangeschaft ipv gehuurd.   | Gezien de onbekendheid over hoe lang netcongestie aanhoudt dient deze te worden aangeschaft. Dit is onderdeel van het werk.  |
| 125      | Bouw                  | pag 34 par.24.41.53.1.01   | Achterwanden/techniekkasten is een ruim begrip graag opgave waar toe te passen.   | Rekening houden met de achterwanden van ruimte 0.22a / 0.27a / 0.27b / 0.27c / 0.28 / 0.29   |
| 126      | Bouw                  | pag 36.par. 24.52.33   | Vloerafwerking V08 staat omschreven in trappenhuis 2.01 op de 2 <sup>e</sup> verdieping. Op de tekening van de vloerafwerkingen staat V08 aangegeven op de 1 <sup>e</sup> verdieping in muziekrimte 1.23. En op de 2 <sup>e</sup> verdieping staat V09 in het trappenhuis aangegeven. Wat aan te houden?                      | Vloerafwerking V08 komt niet voor en komt te vervallen.<br>In 2.01 komt V09, zie ook eerdere antwoorden.   |
| 127      | Bouw                  | pag. 55. par. 3032.12.c.01   | Merken AK01 t/m AK05 in bestek omschrijving staat geen brandwerendheid aangegeven, terwijl er wel 30 min voorkomt.  | Alleen merk AK02b is 30 min. Brandwerend, hier in aanbieding rekening mee houden. Staat wel aangegeven op tekening TO-500.   |
| 128      | Bouw                  | pag 51. par. 30.32.11.a  | Houten buitenkozijnen worden niet beschreven in bestek (merk HK51)  | Klopt; hier graag een houten kozijn opnemen conform details 55/56/57 en TO-500   |

| Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp                   | Vraag  | Antwoord  |
|----------|---------|-----------------------------|--|---|
| 129      | Bouw    | pag. 56; par. 30.33.11.a    | Hier wordt profiel omschreven wat voor in het kozijn is , dit staat ook beschreven bij 30.38.2.a.  | correct, aan de aannemer te bepalen wat toe te passen in de specifieke situatie.  |
| 130      | Bouw    | pag. 62. par. 30.80.35.a    | Graag op tekening aangeven welke deuren welke dranger toe te passen.   | Dit door de aannemer te bepalen, de tekeningen geven hier voldoende duidelijkheid in.   |
| 131      | Bouw    | pag. 63. par. 30.80.3.a.02  | Cilinders muv sanitaire ruimte sen trappenhuizen, bij hoofdstuk 30.80.31.a en spreekt men alleen over cilinder sloten en vrij en bezetsloten ? Komen er dan ook loopsloten voor ?  | Er komen geen loopsloten voor.  |
| 132      | Bouw    | pag. 65. par. 31.31.40.b.01 | Waar komt dit voor ?, de technische ruimte op de 2 <sup>e</sup> verdieping in de gevel is volgens detail afgewerkt met rockpanel ?<br>hfdst 31.31.60.1)  | Deze komt voor ter plaatse van de geluidsschermen rondom de inham op de 2e verdieping.<br>Deze is aan de 'installatiezijde' geluidwerend en wordt aan de 'buitenzijde' bekleedt met Steni beplating en voorzien van een loopdeur conform tekening.<br>Tevens komt deze voor onderaan het dakdetail tpv detail 40.<br>Er wordt aan deze nota een tekening toegevoegd ter verduidelijking, zie TO-520 in de bijlagen. |
| 133      | Bouw    | pag. 69 par. 32.31.11-a     | Hier staat de trap omschreven zijnde in entree ontmoetingsruimte (002), bij 32.31.12.a staat dezelfde ruimte benoemd met een ander type trap ?   | Trap in hoofdentree = 32.31.11-a aanhouden<br>Hoofdstuk 32.31.12-a kan komen te vervallen.  |
| 134      | Bouw    | pag 70. par. 32.31.12.b     | Welke houtsoort ?  | Dit is ter keuze van de aannemer.<br>Toevoegen: deze dient afgewerkt te worden conform de kleur van de parketvloer theaterzaal.   |
| 135      | Bouw    | pag. 78. par. 33.33.19.a.01 | Hier ook benoemen de licht hellende daken  | akkoord   |
| 136      | Bouw    | pag 78. par 33.37.12.a.01   | Zoals aangegeven op tekening ?   | Daktegels zijn indicatief toegevoegd op tekening TO-103, zie bijlagen.  |
| 137      | Bouw    | pag. 79. par. 33.38.11.a.01 | Daktrim t.p.v. gevels met leien, dit komt alleen voor bij de dakkapellen, overige zijn afdekkappen   | correct.  |
| 138      | Bouw    | pag 80. par. 33.56.10.a.1   | Onderste 3 meter vertijmen, op detail 32 staat alleen t.p.v. trappenhuis ?   | Alleen ter plaatse van trappenhuis is akkoord (dit gebied is het meest toegankelijk)  |
| 139      | Bouw    | pag 85. par. 34.36          | Wat is verschil tussen beide bestek omschrijvingen? Kan alleen worden toegepast op zijlicht merk HK09  | Hier het volgende aanhouden:<br>Post 34.36.39-a volledige folie over het zijlicht van merk HK-03 tpv ruimte 0.24 EHBO ruimte.<br>Post 34.36.39-b folie als doortoolijn 100mm hoog; rekening houden met ca. 80m1, positie nader te bepalen   |
| 140      | Bouw    | pag 87. par. 35.4510.a.01   | Krijgen alle houten kozijnen zonder holonite dorpel dan ook neuten ?   | Nee, dit geldt allen voor de in die post genoemde deuren  |
| 141      | Bouw    | pag 102. par. 42.35.12      | Vloer voorzien van dekvloer 50mm. Op tekening doorsnede D-D staat een dekvloer van 70mm dik. Wat aan te houden?  | Tekening aanhouden; dekvloer 70mm   |
| 142      | Bouw    | pag 105. 43.38.10.b         | In welk font worden de letters uitgevoerd ?  | Dat is nog nader te bepalen, dit zal geen bijzonder, exotisch lettertype worden.  |
| 143      | Bouw    | pag. 123. 44.42.80-a        | Op de bgg tekening zie ik alleen een SW02. Op de 1 <sup>e</sup> verdieping SW03, SW04 en SW05 en SW06. We missen dus SW01. De breedte maten op tekening TO-100 en TO-101 komen niet overeen met de maatvoering op Tek. TO-501.               | De merken met SW zijn aangepast op de plattegronden, zie bijlagen.  |
| 144      | Bouw    | pag. 123. 44.42.80-a        | Binnenwand SW06 staat getekend op de verdieping TO-101 maar staat niet aangegeven op de kozijntekening TO-501. Of moet dit merk SW05 zijn?   | De merken met SW zijn aangepast op de plattegronden, zie bijlagen.  |
| 145      | Bouw    | pag. 12344.42.80-a          | kan het zijn dat het da Merk SW02 op de plattegrond = Merk SW01 op kozijntekening  | De merken met SW zijn aangepast op de plattegronden, zie bijlagen.  |
| 146      | Bouw    | pag. 12344.42.80-a          | kan het zijn dat: Merk SW03 op de plattegrond = Merk SW02 op kozijntekening  | De merken met SW zijn aangepast op de plattegronden, zie bijlagen.  |
| 147      | Bouw    | pag. 12344.42.80-a          | kan het zijn dat Merk SW04 op de plattegrond = Merk SW03 op kozijntekening   | De merken met SW zijn aangepast op de plattegronden, zie bijlagen.  |
| 148      | Bouw    | pag. 12344.42.80-a          | kan het zijn dat Merk SW05 op de plattegrond = Merk SW04 op kozijntekening   | De merken met SW zijn aangepast op de plattegronden, zie bijlagen.  |
| 149      | Bouw    | pag. 12344.42.80-a          | kan het zijn dat Merk SW06 op de plattegrond = Merk SW05 op kozijntekening   | De merken met SW zijn aangepast op de plattegronden, zie bijlagen.  |
| 150      | Bouw    | 44                          | Ik lees in het bestek dat de wanden moeten voldoen aan brandwerendheid, geldt dit ook voor de systeemwanden?Daarbij mis ik de totale beschrijving van de Systeem Wanden dus wat is er gewenst qua uitvoering, type, kleur en geluidsisolatie | Indien er wanden voorkomen die brandwerend uitgevoerd dienen te worden dan dient hier rekening mee gehouden te worden, de eigenschappen van alle kozijnen zijn te herleiden uit het tekenwerk (plattegronden/kozijntekeningen)  |

| Ref. Nr. | Perceel      | Onderwerp                   | Vraag   | Antwoord   |
|----------|--------------|-----------------------------|---|--|
| 151      | Bouw         | pag 128. par. 46            | Moeten wij achter de geperforeerde wandplaten een egale grondlaag aanbrengen ? (Dit staat wel duidelijk vermeld bij de akoestische panelen (W15) maar hier niet.                              | Wij begrijpen de vraag niet goed, achter beplating waarbij de wand niet meer zichtbaar is hoeft geen schilderwerk te komen.  |
| 152      | Bouw         | pag. 128. par. 46           | Moeten de omkanten en de glaslatten van de HPL-deuren behandeld worden? En zo ja, dekkend of transparant?   | Ja, dekkend in kleur passen bij de kleur van de deuren, i.o.m. architect te bepalen.   |
| 153      | Bouw         | pag. 128. par. 46           | De aftimmeringen zoals ik kan zien op tekening en in de details zijn opgenomen, zijn er nog meer aftimmeringen waar wij rekening mee moeten houden?   | De aannemeer dient redelijkerwijs rekening te houden met aftimmeringen die niet op tekening staan zoals dit bij ieder project het geval is, dit is niet verrekenbaar.                          |
| 154      | Bouw         | pag. 128. par. 46           | Een van de genoemde behangsoorten kan zowel met vrije (patroonloos) als met rechte (met patroon) aanzet geplakt worden, ik neem aan dat wij van vrije aanzet kunnen uitgaan?                  | Patroonloos is akkoord.  |
| 155      | Bouw         | pag. 128. par. 46           | Op de vloerafwerking staat de Patchkast als afwerking W04 (marmoleum) In het bestek als te behandelen met Wapex 660, wat moeten we aanhouden?   | In de Patchkast wordt V04 toegepast, tekst kan in bestekspost komen te vervallen.  |
| 156      | Bouw         | pag. 154. par. 80.19.11.a.8 | Onderste stopplaats in kelder ?   | Tekst (in kelder) komt te vervallen  |
| 157      | Bouw         | Materiaalstaat exterieur    | Tuinmuur en voorzetwand garage buurpercelen keimen, op de tekeningen die puur over dit gebied gaan (EG) wordt hier niet over gesproken ?  | Dit is op tekening TO-010 tekstueel toegevoegd, zie bijlagen.  |
| 158      | Bouw         | Materiaalstaat exterieur    | Ik mis volgens mij de afwerking van de staalconstructie voor as AA  | Afwerking W16, zie wandafwerkingstekeningen  |
| 159      | Bouw         | TO-102                      | Graag detaillering over de "dakkapellen" op de linker zijgel met de installatieroosters, worden deze roosters als frame door derden aangeleverd ?   | Ja, deze roosters worden door derden geleverd.   |
| 160      | Installaties | Keuken                      | Toevoeging  | zie voor de definitieve opgave van aansluitingen en voorzieningen ten behoeve van de keuken het bij deze nota gevoegde document "aanstuitlijst Dorshuis Loon op Zand 11-9-2025 voorlopig.pdf". |
| 161      | Bouwkundig   | Tekening TO-100             | Wijziging   | Ter plaatse van de keuken/magazijn zijn enkele bouwkundige wijzigingen aangebracht, zie tekning TO-100 in bijlage.   |
| 162      | Constructie  | 18217 Bijlage 1             | Toevoeging  | Demarctie werkzaamheden Constructeur in realisatiefase, zie bijlage "18217 - Bijlage I Realisatiefase coördinerend constructeur"   |
| 163      | Algemeen     | Leidraad                    | Bij de in te dienen documenten staat dat wij 'bijlagen genoemd in het bestek' in moeten dienen. Ons is niet duidelijk welke documenten u daarmee bedoeld. Kunt u dat voor ons verduidelijken? | Dit vervalt, er worden in het bestek geen extra bijlagen gevraagd om in te dienen.   |