



memo

Informatiebulletin aanbestedingen Kustlijnzorgkustsuppleties uitvoering 2026-2027

Geachte lezer,

Middels dit informatiebulletin informeren wij u over de komende aanbestedingen van het programma Kustlijnzorg. In dit informatiebulletin treft u informatie over relevante zaken (waaronder wijzigingen ten opzichte van voorgaande aanbestedingen) met betrekking tot de komende aanbestedingen van 2025:

1. Duurzaamheid
2. Indexering
3. Maximale uitvoeringsduur suppleties
4. Groeituin Social Return
5. Veiligheid in aanbestedingen
6. Planning aanbestedingen
7. Korte toelichting op het aanbestedingsproces
8. Toelichting proces eventuele reacties op informatiebulletin

1. Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor RWS belangrijk. Daarom heeft RWS de doelstelling om binnen deze projecten de milieukosten als gevolg van brandstofverbruik te reduceren. De milieukosten worden uitgedrukt in een MilieuKostenIndicator (MKI). MKI is een maat voor de milieubelasting van een GWW-werk. Des te lager de MKI, des te minder de milieubelasting.

Voor de komende aanbestedingen zullen er minimale wijzigingen zijn op het gebied van duurzaamheid, ondanks de recentelijk gepubliceerde LCA-studie met categorie 3 data voor de energiedragers van werk- en transportschepen door EcoReview.

Rijkswaterstaat wil de nieuwe getallen zorgvuldig implementeren en gelijktijdig overgaan naar het gebruik van de A2 weegset (o.b.v. 19 milieueffecten) in plaats van de huidige A1 weegset (o.b.v. 11 milieueffecten). De MKI-w factor zal op basis van de nieuwe inzichten/getallen t.z.t. worden aangepast.

Deze keuze is gemaakt om te voorkomen dat er in een relatief korte periode de regels omtrent duurzaamheid (te) vaak worden veranderd. Het voornemen is om in de aanbestedingen van KLZ te publiceren in 2026 de nieuwe weegset en de recentelijke gepubliceerde LCA-studie toe te passen.

Concreet houdt deze keuze in dat bij deze aanbestedingen de gunningscriteria Milieukostenwaardering (MKI-W) en de CO₂-prestatieladder worden toegepast. Bij het MKI-W gunningscriterium staat centraal dat de werkzaamheden op zodanige wijze plaatsvinden dat er een reductie van de MKI wordt gerealiseerd en het werk op een zo duurzaam mogelijke manier wordt gerealiseerd. De MKI-W wordt uitgedrukt in Euro, door de MKI-waarde te vermenigvuldigen met een wegingsfactor (MKI-W factor).

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Datum
18 juli 2025

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste wijzigingen m.b.t. duurzaamheid in vergelijking tot de aanbestedingen van 2024 weergegeven:

Onderwerp	Aanbestedingen KLZ 2024 (basisniveau TPKV)	31205035, 31205036 en 31205037 (basisniveau TPKV)
MKI-W factor	4,0	4,0
CO ₂ weging	CO ₂ -50	CO ₂ -50
Emissieklasse	Minimaal TIER I motoren	Minimaal TIER I motoren
Duurzame brandstof	Minimaal 20% Toepassing van KCI optie ¹	Minimaal 20% Toepassing van KCI optie
Mobiele werktuigen	Eisen aan motoren (cf. WDSM basiseisen)	Eisen aan motoren (cf. WDSM basiseisen)

2. Indexering

De wijze waarop brandstoffen worden verrekend wijzigt ten opzichte van voorgaande aanbestedingen. Voorheen werd verrekend door gebruik te maken van de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde indexcijfers, gepubliceerd door CROW.

Voor de aanbestedingen van 2025 wordt gebruik gemaakt van PLATTS indexcijfers. Deze zijn maandelijks beschikbaar, waardoor de verrekening van brandstoffen tijdsiger verwerkt kan worden.

3. Groeituin Social Return

Rijkswaterstaat zet met de Groeituin Social Return² talent centraal door op vernieuwende wijze met opdrachtnemers samen te werken. Het doel is om duurzaam, goed passend en betaald werk voor kandidaten te realiseren, waarmee het einde van de opdracht met de opdrachtnemer niet het einde van de arbeidsrelatie met de kandidaat betekent.

Kustlijninzorg past de Groeituin Social Return toe in de aanbestedingen die worden gepubliceerd in 2025.

4. Maximale uitvoeringsduur suppleties

In de aanbestedingen van KLZ van 2025 (uitvoeringsjaren 2026-2027) wordt net zoals bij de aanbestedingen van KLZ in 2024 een eis opgenomen die de maximale uitvoeringsduur van de suppleties beperkt. Bij strandsuppleties is het hierdoor niet meer mogelijk om bijvoorbeeld van begin september tot begin juli te suppleren. Rijkswaterstaat introduceert deze eisen om zo de hinder voor omgevingspartijen te beperken en om de veiligheid te verbeteren.

² <https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan>

5. Veiligheid in aanbestedingen

Vanaf 1 januari 2022 neemt Rijkswaterstaat veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. We noemen dit Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Voor de onderhavige contracten wordt minimaal een SCL Light Statement van de aannemer geëist. Deze dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening ter kennis gebracht te worden aan de directie UAV. Tevens wordt trede 3 van de veiligheidsladder geëist.

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Datum
18 juli 2025

Ontplobbare oorlogsresten in contracten

Zand voor kustsuppleties wordt gewonnen in gebieden waar Ontplobbare Oorlogsresten (OO) aanwezig kunnen zijn. In de aanbestedingen van 2025 wordt een hernieuwde werkwijze OO toegepast. Dit houdt op hoofdlijnen het volgende in:

1. Er worden geen afzonderlijke werkplannen en risicoanalyses voor OO geëist. OO dienen als regulier arbeidsrisico te worden behandeld in de RI&E, waarbij waarschijnlijkheid, blootstelling en effect evenredig worden gewogen. Het IVP en de ontwerp RI&E van Rijkswaterstaat dienen hierbij als vertrekpunt.
2. Rijkswaterstaat verstrekt diverse uitgevoerde onderzoeken van o.a. TNO, Deltares en Crisislab aan gegadigden. De kennispositie van de gegadigden wordt hiermee versterkt.
3. Er is een informatiedocument OO opgesteld. Hierin worden verrichte onderzoeken samengevat, wordt advies gegeven over efficiënte beheersmaatregelen en worden de wettelijke verplichtingen van Opdrachtgevers en aannemers toegelicht.
4. In de realisatiefase is de aannemer als werkgever verantwoordelijk voor de beheersing van de risico's volgens de arbeidshygiënische strategie. Door onder meer het toetsen van werkplannen en veiligheidsrondes vergewist Rijkswaterstaat zich van een veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Net zoals in de aanbestedingen van 2024 worden de eerste 6 verleturen die zijn veroorzaakt door OO voor 95% vergoed. Voor de uren na deze eerste 6 uren worden verleturen die zijn veroorzaakt door OO voor 75% vergoed.

6. Planning aanbestedingen

Let op: alle hieronder opgenomen informatie is indicatief. Bij definitieve publicatie op TenderNed kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in bijvoorbeeld de genoemde locaties, suppletietypes, suppletie volumes, uitvoeringsjaren en de planning. Aan deze aankondiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Zaaknummer: 31205035

Suppletie naam	Suppletie type	Suppletie Volume *1000 m ³ (situ)	Uitvoeringsjaar
Julianadorp*	Onderwater	1.800.000	2026 – 2027
Den Helder	Strand	425.000	2026 – 2027
	Onderwater	5.500.000	
Texel midden	Strand	1.530.000	2026 – 2027

* Het werkpakket Julianadorp bevat tevens het verwijderen van een (vermoedelijke) zinkerleiding.

Zaaknummer: 31205036

Suppletie naam	Suppletie type	Suppletie Volume *1000 m ³ (situ)	Uitvoeringsjaar
Westkapelse zeedijk	Strand	550.000	2026 – 2027
Westkapelle	Strand	750.000	2026 – 2027
Breezand	Strand	480.000	2026 – 2027

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Datum
18 juli 2025

Zaaknummer: 31205037

Suppletie naam	Suppletie type	Suppletie Volume *1000 m ³ (situ)	Uitvoeringsjaar
Scheveningen	Strand	435.000	2026 – 2027
	Onderwater	690.000	
Katwijk	Strand	360.000	2026 – 2027
	Onderwater	1.000.000	
Maasvlakte II	Strand	1.100.000	2026
	Onderwater	380.000	

Onderstaand overzicht geeft de voorlopige planning weer:

	31205037 (Scheveningen, Katwijk, MV2)	31205035 (Julianadorp, Den Helder, Texel midden)	31205036 (Westkapelse zeedijk, Westkapelle, Breezand)
Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	Week 35 2025	Week 38 2025	Week 41 2025
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	Week 43 2025	Week 45 2025	Week 48 2025
Verzenden gunningsbeslissing	Week 51 2025	Week 3 2026	Week 6 2026

7. Korte toelichting op het aanbestedingsproces

In plaats van een inlichtingenbijeenkomst wordt een PowerPointpresentatie gepubliceerd met een aantal aandachtspunten voor het desbetreffende contract. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om schriftelijk via TenderNed vragen te stellen. Nadere informatie hierover vindt u in de aanbestedingsleidraad van de te publiceren contracten.

8. Toelichting proces eventuele reacties op informatiebulletin

Eventuele reacties op het informatiebulletin kunt u indienen vóór 18 juli 2025 via de berichten module op TenderNed. Er zal geen terugkoppeling plaatsvinden op uw reactie, anders dan dat wij dit mogelijk direct in de te publiceren aanbestedingsdocumenten meenemen.

RWS behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de voorbereiding van aanbestedingen zijn betrokken. RWS is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van eventuele

aanbestedingsdocumenten. RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Bij de in dit document aangekondigde aanbesteding wordt geen onderscheid gemaakt tussen partijen die al dan niet gereageerd hebben.

Datum
18 juli 2025

Informatie in dit document kan afwijken van informatie die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie die in dit kader wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

Met vriendelijke groet,

Jos Nellen
Sr. inkoopadviseur