



Aanvullende bestek omschrijving;

Lift Sint Ludgerusstraat 251
Kenmerk: 0079-T1

21 mei 2024

Vastgoedorganisatie Utrecht
Vastgoedmanagement
Gemeente Utrecht

Telefoon 14 030

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

www.utrecht.nl

Inhoudsopgave

1	Beschrijving opdracht	3
1.1	Doel van de aanbesteding	3
1.2	Opzet van de aanbestedingsprocedure	3
1.3	Achtergrondinformatie bij de opdracht	3
1.4	Omvang van de opdracht	3
1.5	Looptijd van de overeenkomst	3
2	Lijst van eisen	4
2.1	Eisen aan de aanbestedingsprocedure	4
3	Werkomschrijving	5
3.1	Inleiding	5
3.5	Producteisen	5
3.6	Productgarantie	6
3.7	Preventief onderhoud	6
3.8	Ingebruiknamekeuring	6
3.9	Oplevering	6

1 Beschrijving opdracht

1.1 Doel van de aanbesteding

Omdat een omschrijving van de te leveren liftinstallatie ontbreekt in de bestekstukken voor de lopende aanbestedingsprocedure wordt onderstaande opgave verstrekt met de tweede nota van wijzigingen. De bestaande lift dient verwijderd en afgevoerd te worden waarna onderstaand omschreven nieuwe lift moet worden geïnstalleerd.

1.2 Opzet van de aanbestedingsprocedure

Maakt deel uit van de aanbestedingsprocedure van Buurtcentrum Zuilen zoals vermeld in de Inschrijvingsleidraad d.d. 15 april 2024 onder kenmerk 2021-VGU-038

1.3 Achtergrondinformatie bij de opdracht

Deze lift moet de verdieping van het nieuwe pand toegankelijk maken voor mindervalide. De lift moet dan ook voldoen aan alle voorwaarden gesteld zijn in het UST.

1.4 Omvang van de opdracht

Het leveren en monteren van 1 rolstoeltoegankelijke personenlift en het geheel bedrijfskaar opleveren. Het tweede gedeelte bestaat uit het uitvoeren van het preventief onderhoud tijdens de garantieperiode.

1.5 Looptijd van de overeenkomst

De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar of tot het einde van de garantieperiode.

2 Lijst van eisen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen die aan de overeenkomst worden gesteld.
Als u inschrijft op deze aanbesteding gaat u met **alle** eisen onvoorwaardelijk akkoord.

2.1 Eisen aan de aanbestedingsprocedure

- Eis 1** De garantie op alle te monteren componenten dient minimaal een jaar te bedragen.
- Eis 2** Bij de oplevering dienen de revisiebescheiden digitaal te worden aangeleverd in een door de opdrachtgever aangeleverde menustructuur.
- Eis 3** De algemene eisen en voorwaarden zoals vernoemd in de bestekstukken voor Buurtcentrum Zuilen zijn van toepassing voor zover er in deze aanvulling voor de nieuwe lift niet van is afgeweken.

3 Werkomschrijving

3.1 Inleiding

Dit pand is een buurthuis dat wordt herbouwd. De nieuwe lift dient een volwaardige tractielift die is gebouwd onder de norm machinerichtlijn. Dus met afsluitbare kooi en aandrijving met kabels of riemen. Spindelaandrijving is niet toegestaan.

3.2 Producteisen

In deze paragraaf zijn de minimale eisen opgenomen waaraan de liftinstallatie moet voldoen

3.2.1 Algemene kenmerken

Type lift	Tractielift zonder liftmachinekamer
Gebruik lift	Personenlift
Bouwnorm	Machinerichtlijn
Aandrijving	Tractie met kabels of riemen
Hefvermogen	minimaal 380 kg
Aantal stopplaatsen	2
Aantal schachttoegangen	2
Aantal kooitoegangen	n.t.b.
Nominale snelheid	0,15 m/s

3.2.2 hoofdcomponenten

Type besturing	1 knopsverzamelbesturing
Type regeling	Frequentie geregeld.
Brandschakeling	Deze schakeling moet bij brandalarm de lift naar de begane grond sturen, de deuren openen en de lift uitschakelen.
Aandrijving	Frequentie geregelde Tractie aandrijving.
Kooideuren	Vrije doorgang 900 mm breed, 2100 mm hoog. De kooideuren dienen te zijn uitgevoerd met stalen automatische enkelzijdige telescopschuifdeuren in geslepen roestvaststaal. Verder dient de lift te zijn van een 2D sensorlijst met montage op statische wijze (uiteinde op de deurgeleiding)
Schachtdeuren	Vrije doorgang 900 mm breed, 2100 mm hoog. De schachtdeuren dienen te zijn uitgevoerd met stalen automatische enkelzijdige telescopschuifdeuren in geslepen staal. De schachtdeuren dienen te worden voorzien van stalenmuur omvattende kozijnen in staal met primer.
Schachttableau	Drukknoppen monteren op de kozijnstijl op een hoogte tussen 900 en 1200 mm gemeten vanuit de vloer. De afstand, horizontaal gemeten, tussen de drukknop en de muur moet minimaal 500 mm bedragen.

Kooitableau	Drukknoppen monteren op een hoogte tussen 900 en 1200 mm gemeten vanuit de kooivloer en minimaal 500 mm uit de inwendige hoek. Spreekluisterverbinding integreren in het kooitableau.
Spreekluistertoestel	Het spreekluistertoestel is van het merk Elseco is een directielevering. Het leveren, bedraden en monteren van de drukknop, microfoon en luidspreker t.b.v. de SLV behoort wel tot de opdracht en deze dienen te worden geïntegreerd in het kooitableau.
Kooi	De lift dient te worden uitgevoerd met een afsluitbare kooi. De kooiafmetingen dienen minimaal 1050 x 1350 mm te zijn. Uitvoering wanden in staalplaat met wandbekleding. Op de zijwand dient een spiegel te worden geplaatst over de gehele breedte vanaf 1 meter, gemeten vanaf de kooivloer, tot aan het plafond. Er dient een leuning te worden aangebracht op een hoogte tussen 850 en 950 mm gemeten vanuit de kooivloer. De vloerbedekking uitvoeren met marmoleum in een standaardkleur, nader te bepalen door de directie.
Kooiverlichting	Uitvoering in LED met aanwezigheidsdetectie. Lampjes dienen vanuit de cabine verwisselbaar te zijn.

Met opmerkingen [GA1]: Indien er 2 kooitoegangen zijn dan moet de spiegel op de zijwand worden geplaatst t.o. het bedieningstableau.

3.3 Productgarantie

De garantietermijn is minimaal 1 jaar na het tekenen van het proces verbaal van oplevering met nul restpunten.

3.4 Preventief onderhoud

Het preventief onderhoud tijdens de garantietermijn is onderdeel van deze aanbesteding. Het onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens werkinstructie preventief onderhoud. Dit is als bijlage toegevoegd.

3.5 Ingebruiknamekeuring

Er dient een ingebruikname keuring te worden uitgevoerd door een notified body.

3.6 Oplevering

De liften dienen gebruiksklaar te worden opgeleverd.
Van elke installatie wordt een apart proces verbaal van oplevering gemaakt.

Bij de lift dienen de volgende documenten digitaal te worden aangeleverd:

- Liftlogboek (in PDF extensie)
- Gebruikshandleiding (in PDF extensie)
- Garantiecertificaten (in PDF extensie)

- Onderhoudsvoorschriften (in PDF extensie)
- Tekeningen (in PDF en DWG extensie)
- Elektrisch schema (in PDF en DWG extensie)
- Lijst van toegepaste fabricaten (in PDF extensie)
- Fabrieksdocumentatie toegepaste onderdelen (in PDF extensie)
- Torninstructie (in PDF extensie)
- Certificaten van toegepaste fabrieksonderdelen (in PDF extensie)
- Garantiecertificaten en EG verklaring van overeenkomst (in PDF extensie)
- EU conformiteitsverklaringen van veiligheidscomponenten (in PDF extensie)
- Keuringsrapporten en veiligheidscertificaten (in PDF extensie)
- Werkinstructie (in PDF extensie)