

Bepakplingslijst HV's aanbesteding voertuigen
--

	Aantal	Benaming	Toevoeging
☐	2	Ketting, met inkorthaak 10 ton	
☐	2	Ketting, Spanner ladingbinder inkorthaak	
☐	2	Reddingsplatform	1 Exemplaar uitgevoerd met wielen tbv optreden op het spoor.
☐	5	Mondkapje / masker FFP3 (doos van 15 stuks)	Hoge kwaliteit filtermedium voor een opslagperiode van 5 jaar
☐	2	Portofoon, C2000	inclusief lader
☐	6	Portofoon, object	inclusief lader
☐	20	Drinkwater (flesjes 0,3 ltr)	4x6 = 24 stuks 0,3ltr flesjes
☐	1	Voertuigpapieren incl. km. registratie inhoud zie lijst --->	Inhoud: Kilometer registratie Kentekenbewijs Europees Schadeformulier Tankpas
☐	4	Werklijn 20 meter	Lengte min. 15 meter en diameter min. 10 mm, voorzien van karabijnhaak.
☐	2	Watertrekker, zonder steel (Wolf tbv bekapping)	Al dan niet demontabel en uitwisselbaar met bezem. Is exclusief steel !
☐	2	Bezem, hard zonder steel (Wolf, tbv bekapping)	Al dan niet demontabel en uitwisselbaar met watertrekker of zachte bezem. Is exclusief steel !
☐	2	Steel, Wolf niet uitschuifbaar, tbv bezem/watertrekker	Min. 170 cm lang. Hout of kunststof
☐	1	Brandblusser, poeder	TS: minimaal 9 kg; HV minimaal 6 kg. Wisselvoorraad
☐	1	Brandblusser, CO2	Wisselvoorraad
☐	1	Koffer, Handgereedschap inhoud zie lijst --->	<u>Inhoud :</u> 1 set Kruiskopschroevendraaiers klein, middel en groot 1 set Schroevendraaiers klein, middel en groot 1 set Torx schroevendraaiers T6, T8, T10, T15, T20, T25 1 set Steek- / ringsleutels 8 t/m 22 mm 1 set Inbussleutels 1x Verstelbare moersleutel (Bahco) 10"/255mm – 31mm 1x Klauwhamer 1x Vuisthamer 1x Stanley 1x Zijknijptang 1000V 1x Vlechtang 1x Waterpomptang 1x Combinatietang 1x Alleszaag/schrobzaag 1x Steenbeitel met beschermkap 1x Rolmaat 5 meter 1x Drijverset 1 rol Duct tape 1x Ijzerzaag 1x Sokkentang 1x Punttang 1x Klein breekijzer 1x Griptang
☐	3	Handschoenen disposables (doos) diverse maten	Disposable. Standaard 3 maten : M-L-XL, in houder.

Bijlage 2 bekappingslijst aanbesteding HV v1

☐	7	Ademluchtgelaatsmasker	
☐	7	Ademluchtcilinder	
☐	6	Zaklamp, hand met voertuiglader 230v	inclusief lader
☐	25	Gehoorscherming (oordopjes) per duozakje	3M Zakje EAR Classic, per duo verpakt
☐	6	Reddingsvest, redvest automatisch	Brandwerend, min. drijfvermogen 275 N, Voorzien van <u>automatischeopblaasinrichting</u> en hijsoog. Posten aan de Maas hebben er standaard 6 op de TS liggen.
☐	2	Slang, 52mm (20 meter) rood nok81	Aanvalsslang Lengte ca. 20 meter, nokafstand 81
☐	1	Brandblusser, schuim	Aanbesteding gewonnen door Gijsen-BCO 2022 Wisselartikel
☐	1	Meter, solo CO	Ten behoeve van voertuigbediener
☐	1	Neonhaak, zonder steel	Lengte 220-400 cm, steel eventueel deelbaar.
☐	6	Helm, HV	excl.bril en lamp
☐	4	Redgereedschap, Ramsteun	
☐	4	Redgereedschap, Cross-Ramsteun	
☐	2	Set beschermhoezen afdekhoes HV inhoud zie lijst ---->	<u>Inhoud :</u> Met reflectiestriping (Klasse II), ingeweven magneetblokken. 2x 550mm - 2x 300mm - 1x 1400mm (kleine set). Voor HV-team voldoende voor 2 volledig gestripte voertuigen.
☐	1	Set hout stabilisatiemateriaal, HV	Diverse blokken en spieen, in kist
☐	4	Trapeziumblok, 5-traps blok	Hout, minimaal 5 treden.
☐	4	Stophout, groot balk	Kopmaat 155x60. 2,25m lang
☐	8	Stophout, groot balk	Kopmaat 155x60. 1,15m lang
☐	4	Stophout, groot balk	Kopmaat 155x60. 0,85 lang
☐	4	Stempelplaat	Afmetingen 60 x 60 x 5 cm., TBV hoogwerker
☐	4	Wielkeg	
	8	Setjes stabilisatiehout (timberpacks)	Identiek aan TS
	30	Balkjes kopmaat 1000x1000mm, 550 mm lang, in kisten.	
☐	1	Stabilisatiesysteem, stabfast TS	Inhoud: 2 verstelbare lichte steunen 1 haakmes Draagtas
☐	2	Beschermplaat, afschermplaat	Flexibel kunststof, doorzichtig, l x b is 100/120 x 60 cm.
☐	2	Beschermfolie, geruit versterkt slachtofferzeil afdek	Glasvezel versterkt. Minimaal 200 cm x 200 cm, voor afdekken slachtoffer.
☐	1	Hooligantool	Met blikopener (914 mm).
☐	3	Koevoet 600mm	600 Mm met een diameter 20 mm, met gebogen klauw en beitel en spijkertrekker. De HV-teams hebben de beschikking over 600, 1000 en 1500 mm uitvoeringen.
☐	1	Voorhamer, moker	3 Kg, steellengte ca 90 cm.
☐	2	Hulpverlening, Gereedschapsgordel voor inhoud zie lijst ----->	<u>Inhoud :</u> 1 x Centerpons 2 x Plamuurmesjes (geslepen) 1 x Gordelmes 1 x platbek schroevendraaier 1 x gebogen hoek schroevendraaier 1 Afplak folie 1 x Stanley mes 1x Rolmaat min. 3 meter 1 x Ruitenzaag 1 x Ventiel-stiftsleutel, 1 x Drevél/doorslag (4-5mm), Spanbandjes (20mm) met (2x) en zonder (2x) haak, Markerings-middelen (min. 1 doosje vetkrijt) t.b.v. veiligheidssystemen in voertuigen (airbags e.d.).

Bijlage 2 bekappingslijst aanbesteding HV v1

☐	4	Glas, zuignappen	Zuigheffers t.b.v. ruiten - HV
☐	1	Vloeistof, jerrycan Aspen 2 takt benzine (rode kan) 5ltr	Brandstof reservoir, ca. 5 liter t.b.v. redzaag Bestellen per pallet 108 cans
☐	1	Zaag, onderhoud kettingsmeerolie, flacon 1 ltr	Bestellen per 20 stuks
☐	2	Zaag, veiligheidshelm	Stihl helm, levensduur 5 jaar
☐	2	Zaag, broek L	Klasse 1 - Protec MS SZ, waarschuwingsoranje
☐	2	Zaag, schoeisel mt41 / 43 / 47	Laarzen: maat 41/43/47(aangevuld met 2 paar sloffen). Klasse 3.
☐	1	Boutenschaar 900mm	Diameter te knippen tot 16 mm.
☐	1	Spade, steekschop	Houten steel, gewicht 2 kg. 90 cm steel.
☐	1	Hakbijl 90cm 2,7kg	Afmetingen 2500 x 2000 mm.
☐	2	Redgereedschap, zeil	Silky Hayauchi stokzaag, 3-delig werklengte 3,9 mtr
☐	1	Zaag, Stokzaag steel+zaag	
☐	1	Staaldraadtakel, Grondanker	Inclusief pennen t.b.v. staaldraadtakel
☐	4	Spanband, 25mm 6mtr 1,5ton met haak	Hobrand: 20171073 H.V. Spanband Ratel met haak 25MM
☐	1	EHBO, koffer A groot - wisselvoorraad	(btw laag tarief) Brandweer Brabant-Noord toevoeging: Inhoud, zie www.ehbo.nl
☐	1	Kledingschaar	T.b.v. duikpak en overall bijvoorbeeld bluskleding.
☐	2	Krat, IBGS inzet voor inhoud zie lijst ----->	<u>Inhoud :</u> 4 Vuilwerkplakken maat 3XL 2 Vuilwerkpakken maat 5XL 4 paar chemie handschoenen mt10/11 2 paar chemiecalienbestendige laarzen klein 2 paar chemiecalienbestendige laarzen groot 1x aankleedgrondzeil 1x set reinigingsmiddel
☐	1	Jerrycan, tbv. absorptiekorrels	Lege Jerrycan 20liter geel om te vullen met Absorptiekorrels voor stabilisatie van kleine lekkages.
☐	3	Opvangmiddelen, IBGS inhoud zie lijst --->	<u>Inhoud:</u> TS: spillbags (15 liter en 100 liter); HV: 3 spillbags van 100 liter (minimaal 200 liter opvangen).
☐	1	Krat, IBGS, afdichtmiddelen voor inhoud zie lijst ----->	<u>Inhoud:</u> 10 Spien 10 Keggen 2 rollen densotape
☐	1	Krat, IBGS, hulpmiddelen voor inhoud zie lijst ----->	<u>Inhoud:</u> - Tape om vizier vast te zetten - Talkpoeder, anticondens, zachte doek - afwasmiddel(Dreft) en handveger voor zeer basale ontsmetting - registratie formulier - verkenningsformulier incl stift - Grote vuilniszakken 2x - lakmoespapier
☐	1	Afzetlint, IBGS	Oranje met zwarte opdruk.
☐	4	Dekzeil 4x6 mtr bekapping HV	Dekzeil t.b.v. HV-voertuigen, kleur kan afwijken
☐	1	Reddingsklos, touw	Model KNBRD of gelijkwaardig, lengte minimaal 15 m, t.b.v. grijpredding.
☐	2	Waadpak maat L + schoenmaat 43	Het waadpak oranje heavy duty is gemaakt van een hoogwaardig, flexibel en slijtvast PVC 700 gr/m2 en biedt een extreem hoge weerstand tegen scheuren en kou. De overall is voorzien van aangelaste veiligheidslaarzen en heeft een dubbele stormflap met klittenbandsluiting, rubberen manchetten om waterdichtheid te garanderen

			rubberen manchetten om waterdichtheid te garanderen en een loshangende comfortabele capuchon met intern trekkoord. Geschikt voor gebruik tijdens tankreiniging, olievervuiling en andere saneringswerkzaamheden. Waadpak Armen zijn voorzien van neopreen manchetten. Geschikt voor oppervlakte / grijpredding. Veiligheidslaarzen classificatie S5 met veiligheidsneus 200 J, antistatische zool, energie-absorberende hak, geprofileerde loopzool en een penetratie bestendige tussenzool tot 1100 N.
☐	6	Ademlucht, toestel incl. cilinder	
☐	2	Domme kracht 5000	Capaciteit 5 ton
☐	1	Staaldraadtakel, takel + draad	Capaciteit minimaal 30 kN (3,2 ton).
☐	1	Stabilisatiesysteem, stabfast HV zwaar	Inhoud : 2 tassen
			2 verstelbare zware steunen 1 haakmes
☐	10	Verkeerskegel / pilon	Hoogte minimaal 50 cm, voorzien van horizontale rood-wit retro reflecterende banden, klasse II, voetplaat is verzwaaard uitgevoerd. Daar waar ruimtegebrek een issue is kan gekozen worden voor inklapbare verkeerskegels.
☐	1	Bats	Bladbreedte minimaal 250 mm, steellengte ca 110 cm.
☐	1	Mestvork 4-tands riek	4 tands uitvoering
☐	1	Afzetlint, rood-wit	standaard afzetlint
☐	1	Afzetlint, rood-geel reflecterend grijs	Met tekst opdruk in zwart "GEVARENZONE VERBODEN TOEGANG".
☐	1	Sleutel, knipex schakelkast	Voor toegangsverschaffing bijzondere objecten en wegblokkades (bv. paaltjes en pollers). Samen in de sleutelset standaard bekapping met: Sleutel, driekant 240mm / Sleutel, Universeel / Sleutel lift 160mm, Sleutel, driekant verkeerssleutel bolder
☐	1	Redbrancard, wervelplank lang	
☐	8	Spanband, 50mm 9mtr 5ton met haak	Hobrand: D18896 Spanband 50mm 10m 5T oranje
☐	1	Koevoet, plat fatmax	Stanley Fatmax Wonderbar
☐	1	Sleutel, driekant 240mm	Dopsleutel van gegalvaniseerd buismateriaal, maat M12 en geschikt voor alle bolders volgens DIN 3222. Samen in de sleutelset standaard bekapping met: Sleutel, Knipex / Sleutel, Universeel / Sleutel lift 160mm, Sleutel, driekant verkeerssleutel bolder
☐	1	Doppenset	1/4" en 1/2" + compleet div. bits set. HV-voertuigen
☐	3	Tape, rescue plakband HV (1st.)	Rood 25mm. Hulpverleningsvoertuigen
☐	2	Privacyscherm	Inhoud: Privacy scherm
			Diverse scheerlijnen Diverse haringen Standaard.
☐	1	Accugereedschap, Slijptol	Inhoud: Bosch 18 volt slijpmachine, inclusief Acculader met accu, Reserve schijf steen Reserve schijf metaal

☐	1	Accugereedschap, Recipro	<u>Inhoud:</u> Bosch 18 volt recipro zaagmachine, inclusief: Acculader met accu 3 verschillende zaagbladen Geen zaagolie koffer van VRBN
☐	1	Accugereedschap, Slagboor	<u>Inhoud:</u> Bosch 18 volt slagmoer machine, inclusief: Acculader met accu 1 set slagmoer doppen
☐	1	Accugereedschap, Schroefboor	<u>Inhoud:</u> Bosch 18 volt schroefboormachine, inclusief: Acculader met accu 1 set bitjes 1 set boren
☐	1	Airbaghoes vanger	Tankautospuit: Bescherming tegen impact van airbag in stuurwiel personenauto. HV-team: voor 1x stuurwiel personenauto en 1x vrachtauto.
☐	1	Zaag, motorketting hout klein	Aangedreven door benzinemotor (vermogen tussen 2 en 3 kW), alleen voor gebruik bij (schoon) hout.
☐	1	Motor doorslijpmachine, slijpschijf staal 300mm	Minimaal 300mm (stihl ts 480i) .
☐	1	Staaldraadtakel, Kabel	Capaciteit minimaal 30 kN (3,2 ton).
☐	1	Klapschijf	
☐	2	Rateltakel 3000	
☐	2	Ketting, Voorloper 2,5t 6mtr	
☐	2	Harpsluiting HBB 6500	
☐	2	Harpsluiting HMB 3250	
☐	1	Hijsband WLL 3000 L=3meter	
☐	2	Rondstrop WLL 4000 L=2meter	
☐	1	Rondstrop WLL 4000 L=4meter	
☐	2	Rondstrop WLL 10000 L=2meter	
☐	2	Rondstrop WLL 5000 L=3meter	
☐	1	Hijsband WLL 3000 L=1meter	
☐	1	Hijsband WLL 10000 L=3meter	
☐	2	Ketting, Voorloper 2,5t 6mtr met inkorthaak	
☐	1	Riool afdichtingsmat 1x1 meter	
☐	2	Valbeveiliging, Valharnas	
☐	2	Werklijn met lijnklem (alleen horizontale vlak)	
☐	2	Ladder, optrek 2x8	2 Delig aluminium, uitgeschoven lengte 4,15 m. (DIRKS DBO 2x08)
☐	3	Stroom, kabelhaspel 25mtr	Uitvoering: ≥ IP 44, snoerlengte maximaal 25 meter/3-aderig-2,5 mm², voorzien van 2 CEE-form contactdozen ≥ IP 44 en voorzien van thermische beveiliging.
☐	3	Stroom, verloopstekker CEE naar 230v	Verloopsnoer (kort) 3 aderig met 30 mA aardlekschakelaar; geheel ≥ IP44.
☐	1	Pomp, pompelomp los	Elektrisch, 230V-50 Hz, IP 68, met Storz koppeling nok 81, snoerlengte max. 10 meter met CEE-formstekker 3-polig/ ≥ IP 44.
☐	1	Redbrancard, kuip	Te dragen last ≥ 275 kg, is waterdoorlatend t.b.v. waterslachteffer en is geschikt om mee te hijsen. Inclusief gordelset
☐	1	Tablet	Tbv operationele informatie.
☐	5	Wegwerpoveralls vuilwerkpak diverse maten inhoud zie lijst --->	2xM 2xL 2xXL
☐	1	Redgereedschap, Schaar	Holmatro, accu

☐	1	Redgereedschap, Spreider	Holmatro, accu
☐	4	Redgereedschap, Ram	Holmatro, accu
☐	1	Redgereedschap, Pedaalknipper	Hulpverleningsvoertuig
☐	1	Steekwagen, inklapbaar	Met deze Adam Hall inklapbare steekwagen vervoer je moeiteloos je zware apparatuur zoals speakers. De hendel is verstelbaar in lengte en kan vastgezet worden. Het steekwagentje kan tot 70kg dragen. De Adam Hall inklapbare steekwagen heeft twee wielen met kogellagers en een diameter van 110mm. De wielen zijn gemaakt van thermoplastisch rubber. Je kan de steekwagen compact inklappen. Specificaties: -Adam Hall inklapbare steekwagen -Kleur: zwart -Materiaal hendel: aluminium -Draagkracht: max. 70kg -Lengte: 1000mm -Wieldiameter: 110mm -Gewicht: 2,75kg
☐	1	Trechter	kunststof
☐	1	Tent, Incidenten	Afmetingen 6 x 3 meter tekst Brandweer +logo
☐	1	Sleutel, liftsleutel 160mm	t.b.v. Brandweerlift. Samen in de sleutelset standaard bekapping met: Sleutel, driekant 240mm / Sleutel, Knipex / Sleutel, Universeel / Sleutel, driekant verkeerssleutel bolder
☐	1	Slangophouder	
☐	4	Deken, disposable/wegwerp patient 1900x1100	Deken 190x110 cm disposable (winter) Specificaties: Deken voor het vervoer van de patiënt. Kenmerken: - Deken rondom gestikt - Gevuld met lagen Cellulose - Afmetingen: 190 x 110 cm - 12 laagse winter versie - Individueel verpakt in folie - Gewicht 550 gr
☐	1	Krat, arbeidshygiëne, voor inhoud zie lijst ----->	Daar waar deze past is de Hygiëne kit ook op de HV voertuigen geplaatst. Mocht deze niet aanwezig zijn op de HV dan de kit van de aanwezige TS gebruiken. Inhoud : 6x Overalls Katoen diverse maten 1 rol vuilniszakken 1x Reinigingsspray t.b.v. ademluchttoestellen Veidec 1x zakken voor persoonlijke spullen 1x zeiltje(2x3 m) groen 1x waszak ademluchtmaskers 1x waszak nek flap 6x Waszak kleding 1 doos nitril handschoenen maat L 1 doos nitril handschoenen maat XL 1x Handdroog middelen zie arbeidshygiëne protocol

☐	3	Accugereedschap, Lichtarmatuur werklamp LED statief	Bestaande uit een armatuur voorzien van een laag statief of behuizing voor plaatsing op de grond; uitgevoerd in slagvast materiaal of bestand tegen ruw gebruik; minimale lichtopbrengst 6.000 lumen.
☐	1	Stroom, aardkabel	
☐	1	Handschoen, 1000volt paar	Minimaal toelaatbare spanning 1kV. Onbeperkt houdbaar indien dichte verpakking - anders max 1 jaar
	1	Multigasmeter	Identiek aan TS
	1	Whiteboard met markers	
	1	Koelkastje	
☐	2	Hefkussens, (tbv (RESQTEC) Hulpmiddelen inhoud zie lijst -->	Inhoud: 1x Duo luchtcilinder aansluiting Reduceertoestel + toevoerslang + 2x floor mat + 4x opberging kussens - 1x connector sleutel - 4x connector plug - 8x afsluitplug - 2x powerplate plug - 2x powerplate - 2x floor mat plug - 4x afsluitslang (1x rood, 1x groen, 1x geel, 1x blauw) - 4x toevoerslang (1x rood, 1x groen, 1x geel, 1x blauw).
☐	4	Redgereedschap, stutmateriaal inhoud zie lijst --->	Inhoud: 2x hydr. Borgmoerstut, 2x pomp, 2x verlengpijp 125mm, 2x verlengpijp 250mm, 2x verlengpijp 500mm, 2x verlengpijp 1000mm, 2x grondplaat, 2x kruiskop, 2x kantelkop, 2x kantelzadel, 2x V-block klein, 4x spanband, 2x L-steun
☐	2	HD-Hefkussen, 100 kN	Hefcapaciteit $\geq$ 100 kN om minimaal 200 mm te verplaatsen.
☐	2	HD-Hefkussen, 300 kN	Hefcapaciteit $\geq$ 300 kN om minimaal 350 mm te verplaatsen.
☐	2	HD-Hefkussens, Reduceer met slangen	Passend op (adem)luchtfles, 200 of 300 bar, vastgestelde werkdruk, met slang en manometer die de druk in de fles aangeeft.
☐	2	Hefkussen, koppelbaar 70t (RESQTEC NT4)	
☐	2	Hefkussen, koppelbaar 26t (RESQTEC NT2)	
☐	2	Hefkussen, Slang (geel) HD	$\geq$ 5 Meter, in verschillende kleuren. T.b.v. Hefkussens HD. Met veiligheidskoppelingen.
☐	2	Hefkussen, Bediening koppelbare kussens (RESQTEC NT)	Duo Controller
☐	2	Hefkussen, Bediening HD	
☐	4	Hefkussen, Slang (groen) LD	$\geq$ 5 Meter, in verschillende kleuren. T.b.v. Hefkussens LD. Met veiligheidskoppelingen.