

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

=====

PROVINCIE NOORD-BRABANT

264.39.01 RE "Groot onderhoud N264 Odiliapeel-Haps"

N264 KM 31.800 - 43.000

=====

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
05 Tijdsbepaling	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
04 Kwaliteitsborging	12
05 Bijlagen	12
08 Dwangpunten fasering en planning	12
09 Maatregelen te nemen in het bestek voor de nutsmaatschappijen (ter info)	12
2.2 Nadere beschrijving	13
1125 <u>POST TOEVOEGEN</u>	15
1125 <u>Verwijderen semi-verharding</u>	15
1514 <u>POST KOMT TE VERVALLEN</u>	21
156 POST KOMT TE VERVALLEN	22
1561 <u>POST KOMT TE VERVALLEN</u>	23
1605 <u>POST KOMT TE VERVALLEN</u>	26
1770 <u>POST KOMT TE VERVALLEN</u>	27
8311 <u>POST TOEVOEGEN</u>	34
8311 <u>Aanbrengen wegafzettingen</u>	34
9 Staartposten	35
95 Stelposten	35
3. Bepalingen	37
01 Algemeen en administratief	39
01 03 Inzet personen in het kader van social return	39
81 Bitumineuze verhardingen	39
81 2 Asfaltverhardingen	39
81 22 Eisen en uitvoering	39

1. A l g e m e e n

PAR

05 Tijdsbepaling

Tekst toevoegen aan de derde alinea:

"Er geldt een restrictie op 18 juli 2025: geen werkzaamheden toegestaan op die dag en alle wegen moeten volledig functioneel beschikbaar zijn.

Bijlage 25 geldt als minimumeis voor de verdere verbetering van fasering en hinder die de aannemer realiseert."

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Alle toegevoegde bestekstekeningen zijn vervangen door onderstaande tekeningen:

Teknr.	Schaal	Datum	Omschrijving
1287478-0101	1:500	25-02-2025	Situatie dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-0102	1:500	25-02-2025	Situatie dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-0103	1:500	25-02-2025	Situatie dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-0104	1:500	25-02-2025	Situatie dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-0105	1:500	25-02-2025	Situatie dg 1, Ronde Middenpeelweg
1287478-0106	1:500	25-02-2025	Situatie dg 2, Volkseweg
1287478-0107	1:500	25-02-2025	Situatie dg 2, Volkseweg
1287478-0108	1:500	25-02-2025	Situatie dg 2, Volkseweg
1287478-0109	1:500	25-02-2025	Situatie dg 2, Bosweg
1287478-0110	1:500	25-02-2025	Situatie dg 2, Bosweg
1287478-0111	1:500	25-02-2025	Situatie dg 3A, Pastoor Jacobsstraat
1287478-0112	1:500	25-02-2025	Situatie dg 3B, Pastoor Jacobsstraat
1287478-0113	1:500	25-02-2025	Situatie dg 3B, Hapseweg
1287478-0114	1:500	25-02-2025	Situatie dg 3B, Hapseweg
1287478-1115	1:10000	25-02-2025	Overzicht Reconstructie wegvak
1287478-1131	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1132	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1133	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1134	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1135	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 1, Ronde Middenpeelweg
1287478-1136	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 2, Volkseweg
1287478-1137	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 2, Volkseweg
1287478-1138	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 2, Volkseweg
1287478-1139	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 2, Bosweg
1287478-1140	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 2, Bosweg
1287478-1141	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 3A, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1142	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 3B, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1143	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 3B, Hapseweg
1287478-1144	1:500	25-02-2025	Ondergrondse infra dg 3B, Hapseweg
1287478-1151	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1152	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1153	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1154	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1155	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 1, Ronde Middenpeelweg
1287478-1156	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 2, Volkseweg
1287478-1157	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 2, Volkseweg
1287478-1158	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 2, Volkseweg
1287478-1159	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 2, Bosweg
1287478-1160	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 2, Bosweg
1287478-1161	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 3A, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1162	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 3B, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1163	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 3B, Hapseweg
1287478-1164	1:500	25-02-2025	Inrichting dg 3B, Hapseweg
1287478-1171	1:100	25-02-2025	Dwarsprofielen opbreken
1287478-1172	1:100	25-02-2025	Dwarsprofielen opbreken
1287478-1173	1:100	25-02-2025	Dwarsprofielen opbreken
1287478-1174	1:100	25-02-2025	Dwarsprofielen opbreken
1287478-1176	1:100	25-02-2025	Dwarsprofielen aanbrengen
1287478-1177	1:100	25-02-2025	Dwarsprofielen aanbrengen
1287478-1178	1:100	25-02-2025	Dwarsprofielen aanbrengen

1287478-1179	1:100	25-02-2025	Dwarsprofielen aanbrengen
1287478-0181	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-0182	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-0183	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-0184	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-0185	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 1, Ronde Middenpeelweg
1287478-0186	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 2, Volkseweg
1287478-0187	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 2, Volkseweg
1287478-0188	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 2, Volkseweg
1287478-0189	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 2, Bosweg
1287478-0190	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 2, Bosweg
1287478-0191	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 3A, Pastoor Jacobsstraat
1287478-0192	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 3B, Pastoor Jacobsstraat
1287478-0193	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 3B, Hapseweg
1287478-0194	1:500	25-02-2025	Opbreken dg 3B, Hapseweg
1287478-1201	-	25-02-2025	Details verhardingsconstructies
1287478-1202	divers	25-02-2025	Details
1287478-1203	divers	25-02-2025	Details
1287478-1215	1:10000	25-02-2025	Overzichtstekening
1287478-1221	1:200	25-02-2025	Fietsoversteek dg 2 Volkseweg
1287478-1222	1:200	25-02-2025	Fietsoversteek dg 2 Bosweg
1287478-1223	1:200	25-02-2025	Kruispunt Achterdijk dg 3B Hapseweg
1287478-0274	1:100	25-02-2025	Lengteprofielen dg 2, oversteken Volkseweg en Bosweg
1287478-0274	1:100	25-02-2025	Lengteprofielen dg 3B, kruispunt Achterdijk
1287478-1301	1:500	25-02-2025	Aanleg groen dg 2, Volkseweg
1287478-1302	1:500	25-02-2025	Aanleg groen dg 2, Volkseweg
1287478-1303	1:500	25-02-2025	Aanleg groen dg 2, Volkseweg
1287478-1304	1:500	25-02-2025	Aanleg groen dg 2, Bosweg
1287478-1305	1:500	25-02-2025	Aanleg groen dg 2, Bosweg
1287478-1306	1:500	25-02-2025	Aanleg groen dg 3A, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1307	1:500	25-02-2025	Aanleg groen dg 3B, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1308	1:500	25-02-2025	Aanleg groen dg 3B, Hapseweg
1287478-1309	1:500	25-02-2025	Aanleg groen dg 3B, Hapseweg
1287478-1351	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1352	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1353	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1354	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1355	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 1, Ronde Middenpeelweg
1287478-1356	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 2, Volkseweg
1287478-1357	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 2, Volkseweg
1287478-1358	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 2, Volkseweg
1287478-1359	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 2, Bosweg
1287478-1360	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 2, Bosweg
1287478-1361	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 3A, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1362	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 3B, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1363	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 3B, Hapseweg
1287478-1364	1:500	25-02-2025	Asfaltconstructie dg 3B, Hapseweg

Tekeningen ter informatie:

1287478-1381	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1382	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1383	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 1, Nieuwe Dijk

1287478-1384	1:500	25-02-2025	Dijk Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1385	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 1, Ronde Middenpeelweg
1287478-1386	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 2, Volkelseweg
1287478-1387	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 2, Volkelseweg
1287478-1388	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 2, Volkelseweg
1287478-1389	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 2, Bosweg
1287478-1390	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 2, Bosweg
1287478-1391	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 3A, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1392	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 3B, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1393	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 3B, Hapseweg
1287478-1394	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden verwijderen asfalt dg 3B, Hapseweg
1287478-1401	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1402	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1403	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1404	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 1, Nieuwe Dijk
1287478-1405	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 1, Ronde Middenpeelweg
1287478-1406	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 2, Volkelseweg
1287478-1407	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 2, Volkelseweg
1287478-1408	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 2, Volkelseweg
1287478-1409	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 2, Bosweg
1287478-1410	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 2, Bosweg
1287478-1411	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 3A, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1412	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 3B, Pastoor Jacobsstraat
1287478-1413	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 3B, Hapseweg
1287478-1414	1:500	25-02-2025	Hoeveelheden aanbrengen nieuw asfalt dg 3B, Hapseweg

04 Kwaliteitsborging

De tekst:

"- ASPARI methodiek (kwaliteitsbeheersing op de volgende aspecten: - transport,temperatuur en dichtheidsprogressie);"

komt te vervallen

05 Bijlagen

De volgende bijlage wordt vervangen:

9 MKI berekening

61 Grondbalans

08 Dwangpunten fasering en planning

De lengtes van tijdelijke ingerichte fietspaden op de rijweg en wandelstroken wordt gewijzigd van 100 m in 150 m.

09 Maatregelen te nemen in het bestek voor de nutsmaatschappijen (ter info)

De tekst onder deelgebied 1:

"Afstemming exacte plaatsen van staanders van geleiderail."

komt te vervallen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111010			POST WIJZIGEN			
111010	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	4.705,00	V
			Situering: t.p.v. aan te brengen bermverharding en			
			molgoot			
			Betreft vlak zagen kant asfalt. Asfalt opbreken volgens			
			bestekspostnr. 111670. E.e.a. ten behoeve van aan te			
			brengen bermverharding volgens bestekspostnr.			
			141010 en aan te brengen molgoot volgens			
			bestekspostnr. 134110			
		.2.4. . .	Zaagdiepte gemiddeld 230 mm			
			tot ten hoogste 250 mm			
						
111020			POST WIJZIGEN			
111020	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	193,00	V
			Situering: t.p.v. te verwijderen asfalt			
		.2.4. . .	Zaagdiepte gemiddeld 200 mm			
			tot ten hoogste 280 mm			
						
111110			POST WIJZIGEN			
111110	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	12.253,00	V
			Situering: hoofdrijbaan, Zie tekening			
			1287478-TE-WEG-BE-1380 asfaltconstructie V0F + V09			
			+ V14 t/m V19 + V24			
			(163+1796+91+190+197+210+713+301+8592 uit 8			
			delen)			
			Hoedanigheid van het asfalt:			
			Resultaten (voor)onderzoek: zie verhardingsonderzoek			
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter			
		.1. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm			
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk			
			aan 15 mm			
			Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan			
			5 mm			
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
						
111640			POST WIJZIGEN			
111640	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	5.435,00	V
			Situering: hoofdrijbaan			
			Teervrij asfalt:			
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m			
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,19 m			
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag			
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
						
112220			POST KOMT TE VERVALLEN			
						
112230			POST KOMT TE VERVALLEN			
						
112240			POST KOMT TE VERVALLEN			
						
112250			POST KOMT TE VERVALLEN			
						
1125			<u>POST TOEVOEGEN</u>			
						
1125			<u>Verwijderen semi-verharding</u>			
						
112510			POST TOEVOEGEN			
						
112510	827101		Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	3.310,00	V
			Situering: langs op te breken rijbanen			
			Betreft een semi-verharding van open beton (bermcrete)			
		9.	Totale breedte 0,80 m			
		.9. . . .	Dikte gemiddeld 0,20 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113030	831705	. 2. 6 .	Op een niet gebonden funderingslaag De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Zie hoofdstuk 01.17.07 deel 3 lid 02 van dit bestek. Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 Standaard 2020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen POST WIJZIGEN	ton			1.489,50 R
113030		 1.1. 1. 3. 3	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: gootlaag langs asfalt Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering Fundering van schraal beton. Afmetingen fundering ca. 0,20 x 0,10 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Zie hoofdstuk 01.17.07 deel 3 lid 02 van dit bestek. Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 Standaard 2020. POST KOMT TE VERVALLEN	m <			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115110			POST WIJZIGEN				
115110	240199		Grondwerk t.b.v. verwijderen kolken\putten en PVC-afvoeren. Situering: deel Pastoor Jacobsstraat Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen met de som van het aantal te verwijderen kolken (bestekspostnr. 115010 en 115020)	m	15,00	V	
115111			POST WIJZIGEN				
115111	240101	 1.1.2.1.1	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: t.b.v. kolken Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m			15,00 I
115112			POST WIJZIGEN				
115112	240121	 2.1.1	Aanvullen sleuf. Situering: t.b.v. kolken Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten	m			15,00 I
116030			POST KOMT TE VERVALLEN				
116040			POST KOMT TE VERVALLEN				
116050			POST KOMT TE VERVALLEN				
120100			POST WIJZIGEN				
120100	511501	 2.2.1.9	Maaien bermen en taluds. Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan. Breedte van ca. 2 m Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 Standaard 2020.	are	400,00	V	
120110			POST WIJZIGEN				
120110	222107	 9.1.11	Frezen. Situering: de ingevolge bestekspostnr. 120100 gemaaide oppervlakken. Breedte van ca. 2 m Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen met de rijrichting mee	are	400,00	V	
121040			POST KOMT TE VERVALLEN				
122010			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122010	220201		Grond vervoeren. Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende grond die binnen het kader van dit bestek weer wordt verwerkt. Grondsoort: bovengrond en zand Kwaliteit: Industrie 1. Grond vrijgekomen bij 121010, 121020, 121030, 121050 en 121060 en 142313 .2. Vervoeren naar: depot en weer naar plaats van verwerking volgens bestekspostnrs. 123010 en 123020 en 160150 .9. Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk- gesteld aan de som van de hoeveelheden van de bestekspostnrs. 121010, 121020, 121030, 121050 en 121060 en 142313 minus de hoeveelheden volgens bestekspostnrs. 122020 en 122080 In deze bestekspost wordt geacht te zitten de kosten van het vervoeren naar c.q. van, het brengen in c.q. halen uit het tijdelijke gronddepot (zodanig).	m3	3.400,00	V	
122090			POST WIJZIGEN				
122090	220201		Grond vervoeren. Het betreft uit de ontgravingen vrijkomende grond. Grondsoort: bovengrond en zand Kwaliteit: Niet Toepasbaar 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs. 121070 .2. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950110 .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 121070	m3	150,00	V	
123030			POST KOMT TE VERVALLEN				
123031			POST KOMT TE VERVALLEN				
123032			POST KOMT TE VERVALLEN				
131010			POST WIJZIGEN				
131010	240199		Grondwerk t.b.v. kolken en PP-afvoeren. Situering: rotondes, deel Pastoor Jacobsstraat en fietsoversteek Antillenweg Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen met de som van het aantal te plaatsen kolken (bestekspostnrs. 132010 t/m 132030.) en het aantal meters te leggen PP-leidingen 160 mm (bestekspostnrs. 133000).	m	35,00	V	
131011			POST WIJZIGEN				
131011	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: t.b.v. PP-leidingen 160 mm 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .2. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m			35,00 I
131012			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131012	240121		Aanvullen sleuf.	m		35,00	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		. 1.	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
							
		 1.	De aanvulling verdichten				
		 9	Overtollige grond ter plaatse in de bermen spreiden.				
							
132020			POST WIJZIGEN				
							
132020	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	9,00 V		
			Situering: deel Pastoor Jacobsstraat				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. 3.	Trottoirkolk, klasse C250 TBS R.W.S. vrijgekomen volgens bestekspostnr. 115020	st		9,00	I
							
		 2.	Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
							
132030			POST WIJZIGEN				
							
132030	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	6,00 V		
			Situering: deel Pastoor Jacobsstraat				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. 3.	Trottoirkolk, klasse C250 TBS R.W.S. of gelijkwaardig standaard met gietijzeren inbouwgarmituur met stootrand en stankscherm, voorzien van een aangevulcaniseerde rubbermanchet voor directe inwendige flexibele aansluiting van pp rond 160mm	st		6,00	L
							
		 2.	Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
							
134110			POST WIJZIGEN				
							
134110	831399		Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm.	m	1.270,00 V		
			Situering: langs de Bosweg van km 38.0 tot km 39.6				
							
134210			POST WIJZIGEN				
							
134210	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	72,00 V		
			Situering: langs de Bosweg van km 38.0 tot km 39.6				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. 3.	Straatkolk, klasse C250 TBS STR 9737 of gelijkwaardig standaard met gietijzeren inbouwgarmituur met stootrand en stankscherm, voorzien van een aangevulcaniseerde rubbermanchet voor directe inwendige flexibele aansluiting van pp buis diam. 160 mm	st		72,00	L
							
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
							
134220			POST WIJZIGEN				
							
134220	240199		Grondwerk t.b.v. kolken en PP-afvoeren.	m	1.307,00 V		
			Situering: langs de Bosweg van km 38.0 tot km 39.6				
			Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen met de som van het aantal te plaatsen kolken (bestekspostnrs. 134210) en het aantal meters te leggen PP-draainleidingen 160 mm (bestekspostnrs. 134230 en 134240).				
							
							
134230			POST WIJZIGEN				
							
134230	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	1.091,00 V		
			Situering: langs de Bosweg van km 38.0 tot km 39.6				
		5.	PP-buizen geribbeld en geperforeerd	m		1.091,00	L
		. 7.	Uitwendige diameter 160 mm				
		 2.1	Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
134260			POST WIJZIGEN				
134260	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.	st	72,00 V		
			Situering: langs de Bosweg van km 38.0 tot km 39.6				
		2.	Materiaalsoort: PP				
		.3.	T-stuk: 160-160-160	st		72,00 L	
		9.	Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen en gladde PP-buizen				
134270			POST WIJZIGEN				
134270	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.	st	13,00 V		
			Situering: langs de Bosweg van km 38.0 tot km 39.6				
		1.	Materiaalsoort: PVC				
		.2.	Put: ø 315 mm (aansl. ø 160 mm, 2 stuks per put)	st		13,00 L	
			Put voorzien van:				
			- betonnen draagtegel 600 x 600 x 70 mm	st		13,00 L	
			- betonnen putrand met gietijzeren deksel type Oogink	st		13,00 L	
			77005 (zwaar verkeer) 490 x 490 mm, hoog 245 mm				
			- rubberring tussen put en betonschacht	st		13,00 L	
			Fabrikant: Oogink Trilbeton te Nijverdal of gelijkwaardig.				
		1.	Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen				
134280			POST WIJZIGEN				
134280	230199		Aanbrengen grindkoffer	m	1.091,00 V		
			Situering: langs de Bosweg van km 38.0 tot km 39.6				
			Betreft grindkoffer, afmetingen ca. 0,35 m x 0,70 m				
			Grind 8/16	m3		272,75 L	
			Grindkoffer omhullen met wegebouwdoek				
			Type: PP15 of gelijkwaardig	m2		2.300,00 L	
			Grondwerk aanvullen grindkoffer volgens bestekspostnr. 123021				
141030			POST WIJZIGEN				
141030	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel.	m2	19.580,00 V		
			Situering: onder verharding hoofdrijbaan en parallelwegen (N-02b, N02g en P-01) en printbeton (rammelstroken en middengeleiders)				
		2.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m				
		.1.	Hydraulisch menggranulaat	ton		9.790,00 L	
			S.g. 2000 kg/pm3				
		. .2. . . .	Sortering 0/45				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
150020			POST WIJZIGEN				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
150020	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Situering: getrapte aansluiting (4 st) - aansluitingen rotonde op Wanrooiseweg - aansluiting rotonde op Vorleweg en op de Ophovenlaan Hoedanigheid van het asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: .1. . . . Afmetingen te frezen laag: Dikte 30 mm en breedte 0,5 m . .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m3	0,50	V
150050			POST WIJZIGEN			
150050	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Situering: getrapte aansluiting (2 st.) - km 37.740 - km 47.860 Hoedanigheid van het asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: .2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 45 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 60 mm en breedte 0,50 m . .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m3	1,50	V
1514			<u>POST KOMT TE VERVALLEN</u>			
151410			POST KOMT TE VERVALLEN			
151411			POST KOMT TE VERVALLEN			
151420			POST KOMT TE VERVALLEN			
151421			POST KOMT TE VERVALLEN			
151422			POST KOMT TE VERVALLEN			
151430			POST KOMT TE VERVALLEN			
151431			POST KOMT TE VERVALLEN			
151432			POST KOMT TE VERVALLEN			
151440			POST KOMT TE VERVALLEN			
151441			POST KOMT TE VERVALLEN			
151442			POST KOMT TE VERVALLEN			
151443			POST KOMT TE VERVALLEN			
152110			POST WIJZIGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152110	812199		Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B incl. kleeflaag met polymeer gemodificeerde bitumen SFB 3-100 of gelijkwaardig. dik 30 mm, incl. kleeflaag. Situering: hoofdrijbaan, rotonde s	ton	265,00	V	
152111			POST WIJZIGEN				
152111	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2			3.528,00 I
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0	ton			1,06 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
152112			POST WIJZIGEN				
152112	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. met polymeer gemodificeerde bitumen SFB 3-100 of gelijkwaardig. Totaal 3528 m2	ton			265,00 I
		3.	Asfalt: SMA-NL 8B	ton			265,00 L
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.4.	Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton				
152113			POST WIJZIGEN				
152113	812181		Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar verkeer worden gebruikt.	m2			3.528,00 I
		3.	Afstrooien met:	ton			7,06 L
		.1.	Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2 Korrelgroep: 1/3mm				
		.2.	Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen				
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
154110			POST KOMT TE VERVALLEN				
154120			POST KOMT TE VERVALLEN				
154130			POST KOMT TE VERVALLEN				
154140			POST WIJZIGEN				
154140	820799		Aanbrengen voegvulling ethafoam, dik 10 mm. Situering: omtrekvoeg tussen de aangebrachte printbeton en RWS-band middengeleiders. - Omtrekvoegen	m	128,00	V	
			Aanbrengen Ethafoam: hoog 160 mm, dik 10 mm Ethafoam uit de voeg verwijderen tot ca 25 mm vanaf de bovenkant van de betonverharding	m			128,00 L
			Aanbrengen rugvulling. Materiaal: kunststofvoegprofiel met een gesloten celstructuur. Diameter: 10 mm.	m			128,00 L
			Aanbrengen voegenlak (hechtprimer) Verbruik: ca. 0,01 ltr/m1	l			1,28 L
			Voegen vullen met voegvullingsmassa Materiaal: bitumineuze gietmassa (warmgietbaar) volgens gestelde eisen in artikel 82.16.06 van de Standaard 2020.	dm3			32,00 L
156			POST KOMT TE VERVALLEN				
156010			POST KOMT TE VERVALLEN				
156012			POST KOMT TE VERVALLEN				
156013			POST KOMT TE VERVALLEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
156014			POST KOMT TE VERVALLEN				
1561			<u>POST KOMT TE VERVALLEN</u>				
156110			POST KOMT TE VERVALLEN				
156111			POST KOMT TE VERVALLEN				
156112			POST KOMT TE VERVALLEN				
156114			POST KOMT TE VERVALLEN				
156120			POST KOMT TE VERVALLEN				
157020			POST KOMT TE VERVALLEN				
157021			POST KOMT TE VERVALLEN				
157022			POST KOMT TE VERVALLEN				
157023			POST KOMT TE VERVALLEN				
157024			POST KOMT TE VERVALLEN				
157040			POST WIJZIGEN				
157040	820599		Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverharding dikte 0,16 m. Situering: detail 5.12 t/m 5.18 handboek standaard details in middengeleiders.	m2	124,00	V	
157041			POST WIJZIGEN				
157041	820502		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2			124,00 I
		1.	Ongewapende betonverharding				
		.4.	Breedte verlopend van 1,50 m tot 3,5 m, volgens tekening, in 1 keer aanbrengen.				
		. .6. . . .	Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 141030				
		. . .1. . .	Laagdikte 0,16 m	m3			19,84 L
			Betonspecie: Milieuklasse XF4				
			Consistentieklasse ter keuze van de aannemer				
			Maximum korrelafmeting D(max): 31,5mm				
			Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)				
			Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter keuze van de aannemer				
			Luchtbelvormer 3 - 5 %.				
			Beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal.				
			De eis is voor secundair toeslagmateriaal (30% v/v).				
		1. .	Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel plastificeerder				
157042			POST WIJZIGEN				
157042	820402		Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2			124,00 I
			Betreft het aanbrengen van een bestratingspatroon				
		.9.	Figuratie/motief : blokverband met mallen in het betonspecie-oppervlak stempelen.				
			Indrukkingsdiepte tussen 10 - 25mm.				
157043			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
157043	820407		Beschermen oppervlak betonverharding	m2		124,00	I
			Betreft aanbrengen curing compound op aangebrachte				
			betonverharding volgens bestekspostnr. 157011				
		1.	Betonspecie-oppervlak beschermen met curing				
			compoundkleur wit				
			Het gehele oppervlak en de zijanten afdekken				
			Totaal horizontaal oppervlak	m2		124,00	L
			Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m ²	kg		24,80	L
157044			POST WIJZIGEN				
157044	820499		Aanbrengen blanke coating betonoppervlak.	m2		124,00	I
			Na voldoende uitharding en droging van het				
			betonoppervlak toplaag voorzien van blanke coating,				
			(Lusterseal of gelijkwaardig).				
			Hoeveelheid: ca. 0,25l/m2	l		31,00	L
157050			POST WIJZIGEN				
157050	820701		Aanbrengen dwarsvoegen.	m	22,00	V	
			Situering: in geleiders van printbeton,				
			aangebracht ingevolge bestekspostnr. 157041				
			Aanbrengen voegen ca. h.o.h. 2,50 m.				
		1.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg				
		.9.	Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-				
			plan, zaagbreedte 3 mm.				
			De voeg inzagen over een hoogte van ten minste				
			1/3 x hoogte van de aan te brengen				
			printbetonverharding				
		.1.	Gezaagde voegen vullen met: afkitten met een MS	dm3		4,40	L
			Polymeer kit, is geschikt voor toepassingen op				
			vers beton.				
157060			POST KOMT TE VERVALLEN				
157070			POST WIJZIGEN				
157070	321399		Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.	st	8,00	V	
			Situering: in de printbeton van de				
			verkeersgeleider. (zie detail 5.19 handboek				
			standaard details.)				
			Ten behoeve van het plaatsen van verkeersbordpalen				
			Montagehuls, inclusief het leveren van	st		8,00	L
			montagepaal, uitgevoerd als flespaal lang 3,00 m	st		8,00	L
			en 2 klemstukken per flespaal	st		16,00	L
			Verkeersbordpalen uitgevoerd in aluminium.				
			Langs een weg met gescheiden rijbanen				
157080			POST KOMT TE VERVALLEN				
160310			POST WIJZIGEN				
160310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	708,00	V	
			Situering: hoofdrijbaan				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3		21,24	L
			van steunrug van schraal beton				
			stelspecie	m3		28,32	L
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band)				
			Inclusief bochtbanden				
			De te leveren betonbanden worden verrekend op				
			- bestekspostnr. 160311 rechte band				
			- bestekspostnr. 160312 bocht band				
			- bestekspostnr. 160313 eind band verl. naar MV				
			- bestekspostnr. 160314 hoekstuk				
			- bestekspostnr. 160315 eind band				
160311			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
160311	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st		624,00	I
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm RWS-band:	st		624,00	L
			Trottoirbanden dienen te bestaan uit secundair				
			toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair				
			toeslagmateriaal (15% v/v).				
			Ongewapende betonproducten worden geacht te				
			voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie				
			BTP.17" van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november				
			2022.				
		1.	Werkende lengte 1 m				
160312	831606	1	Leveren op plaats van verwerking				
			POST WIJZIGEN				
160312	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st		48,00	I
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm RWS-band:				
		. .9. . . .	R = 1,50 m, uitwendig	st		48,00	L
			Trottoirbanden dienen te bestaan uit secundair				
			toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair				
			toeslagmateriaal (15% v/v).				
			Ongewapende betonproducten worden geacht te				
			voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie				
			BTP.17" van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november				
			2022.				
160313	831607	1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
160313	831607		POST WIJZIGEN				
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st		8,00	I
160313	831607	.9.	Eindband links, verlopend naar het maaiveld	st		4,00	L
			Eindband rechts, verlopend naar het maaiveld	st		4,00	L
		. .9. . . .	Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm				
			Trottoirbanden dienen te bestaan uit secundair				
			toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair				
			toeslagmateriaal (15% v/v).				
			Ongewapende betonproducten worden geacht te				
			voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie				
			BTP.17" van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november				
			2022.				
160314	831607	1.	Werkende lengte 1,00 m				
			POST WIJZIGEN				
160314	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st		16,00	I
		9.	Hoekstuk 90°	st		16,00	L
		. .9. . . .	Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm				
			Trottoirbanden dienen te bestaan uit secundair				
			toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair				
			toeslagmateriaal (15% v/v).				
			Ongewapende betonproducten worden geacht te				
			voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie				
			BTP.17" van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november				
			2022.				
160315	831607	1	Leveren op plaats van verwerking				
			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
160315	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st		39,00	I
		9.	Eindband links, verlopend naar 100 x 200 mm	st		13,00	L
			Eindband rechts, verlopend naar 100 x 200 mm	st		13,00	L
			Opsluitband 100 x 200 mm (t.p.v. afwatering)	st		13,00	L
		. 9. . . .	Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm				
			Trottoirbanden dienen te bestaan uit secundair				
			toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair				
			toeslagmateriaal (15% v/v).				
			Ongewapende betonproducten worden geacht te				
			voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie				
			BTP.17" van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november				
			2022.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
1605			POST KOMT TE VERVALLEN				
160510			POST KOMT TE VERVALLEN				
160511			POST KOMT TE VERVALLEN				
160512			POST KOMT TE VERVALLEN				
160513			POST KOMT TE VERVALLEN				
160550			POST KOMT TE VERVALLEN				
160810			POST WIJZIGEN				
160810	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	400,00	V	
			Situering: langs RWS-banden				
		1.2. . . .	Bestaand uit 2 streklagen				
		. 3. . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3		4,00	L
		. . . 9. .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 80 mm	st		4.000,00	L
			Kleur: grijs				
			Betonstraatstenen dienen te bestaan uit secundair				
			toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair				
			toeslagmateriaal (15% v/v).				
			Ongewapende betonproducten worden geacht te				
			voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie				
			BTP.17 " van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november				
			2022.				
		9	Afstrooien en invegen met een mengsel van cement	kg		280,00	L
			en zand (in een volumeverhouding van 1 op 5) en				
			nadien bevochtigen.				
170000			POST WIJZIGEN				
170000	320199		Uitzetten van wegmarkeringen (lengtemarkeringen)	km	47,81	V	
			Betreft: het verrichten van uitzetwerk t.b.v. de aan te				
			brengen markeringen volgens bestekspostnrs, 172				
172010			POST WIJZIGEN				
172010	320104		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch	km	11,34	V	
			markeringsmateriaal in km.				
			Situering: hoofdrijbaan of rotonde				
		7.	Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de				
			afwatering (h.o.h. 1,00 m sleufbreedte 30 mm)				
		.3. . . .	Breedte: 0,15 m				
		. 3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . . 2. .	Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 4,50	kg		7.654,50	L
			kg/m2				
		. . . 2. .	Uitvoeringsvorm: type II				
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
174010			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
174010	810599		Boren asfaltverharding Situering: t.p.v. hoofdrijbaan tussen de dubbele asmarkering t.p.v. de nieuwe fietsoversteken, zie tekening 1287478-1221 t/m 1287478-1223 Betreft het boren van nieuwe asfaltverharding t.b.v. glasbolreflectoren Boordiameter: 105 mm, diep 25 mm Asfalt verwijderen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 Standaard 2020.	st	106,00 V	
174020			POST WIJZIGEN			
174020	320116		Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. Situering: t.p.v. hoofdrijbaan tussen de dubbele asmarkering t.p.v. de nieuwe fietsoversteken, zie tekening 1287478-1221 t/m 1287478-1223 9. h.o.h. 20,00 m in het wegdek. (150 m voor de rotonde of kruispunt h.o.h. 10,00 m) .2. Op een open bitumineuze ondergrond .1. Permanente wegdekreflector Glasbolreflectoren type 360 verlaagde Rondo Afmeting: diameter 100 mm, totale hoogte reflector: 36 mm, hoogte boven wegdek 13 mm Voldoet aan norm: NEN- EN 1463-1 Reflectie: rondom 360 graden Reflectiewaarde bij horizontale toepassing: minimaal 390 mcd/1x Kleur: helder wit Materiaal: gehard glas .1. Verlijmen met een hechtmiddel samengesteld uit twee of meer componenten Verlijmen met een 2-componenten, koud en snelhardende gietmortel op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA) (Triflex Cryl R 238) of gelijkwaardig. (gerekend met 0,2kg/pst). Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 Standaard 2020.	st	106,00 V	
				st		106,00 L
				kg		21,20 L
1770			<u>POST KOMT TE VERVALLEN</u>			
177010			POST KOMT TE VERVALLEN			
177310			POST WIJZIGEN			
177310	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Zie bordenplantekening 1. In het maaiveld .2. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis Aanbrengen verkeersbordpalen volgens bestekspostnr. 177330 en 177340 .3. Verkeersbord, afmetingen volgens type II Afmetingen volgens type II Verkeersborden model/type: - A04-60 - A05-60 - B01 - B06 - D02-RO - F03 - G12-A - J04 - J24 Inclusief aluminium scharnierbeugels ø48 mm .9. Het beeldvlak dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, micro-prismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant	st	40,00 V	
				st		37,00 I
				st		40,00 I
				st		5,00 L
				st		1,00 L
				st		2,00 L
				st		4,00 L
				st		8,00 L
				st		2,00 L
				st		6,00 L
				st		4,00 L
				st		8,00 L
				st		80,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
178310		2	laminaat . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten". Langs een weg zonder gescheiden rijbanen POST WIJZIGEN				
178310	330199		Aanbrengen geleiderail in aardebaan	m	5.045,00 V		
			Situering: op diverse locaties langs de hoofdrijbaan				
			Systeem: Houten geleiderail, rondvormig	m		5.045,00 L	
			Materiaal:				
			- staal, Cortenstaal.				
			- hout, gelamineerd vuren, verduurzaamd middels				
			vacuüm druk en behandeld met een koperhoudend				
			middel Wolmanit CX10				
			- hout leveren onder PEFC-keur				
			Prestatieklasse conform NEN-EN 1317-2: 2010				
			- prestatieklasse H2				
			- werkende breedte W4				
			- letselklasse Asi B				
			- hoogte (max.): 830 mm				
			- breedte (max.): 476 mm				
			Met toepassing van C-profiel palen 100x70x25x5mm en				
			lengte 1770 mm, bekleed met hout				
			met een paalafstand van 2000 mm				
			Met toepassing van rondvormige houten ligger				
			E.e.a. of gelijkwaardig				
178320			POST WIJZIGEN				
178320	330199		Aanbrengen geleiderail in aardebaan	m	215,00 V		
			Situering: op diverse locaties langs de hoofdrijbaan				
			Systeem: Houten geleiderail, rondvormig	m		215,00 L	
			Materiaal:				
			- staal, Cortenstaal.				
			- hout, gelamineerd vuren, verduurzaamd middels				
			vacuüm druk en behandeld met een koperhoudend				
			middel Wolmanit CX10				
			- hout leveren onder PEFC-keur				
			Prestatieklasse conform NEN-EN 1317-2: 2010				
			- prestatieklasse H2				
			- werkende breedte W4				
			- letselklasse Asi B				
			- hoogte (max.): 830 mm				
			- breedte (max.): 476 mm				
			Met toepassing van C-profiel palen 100x70x25x5mm en				
			lengte 1770 mm, bekleed met hout				
			met een paalafstand van 2000 mm				
			Met toepassing van rondvormige houten ligger				
			Voorzien van Motorrijders-valbeveiliging	m		215,00 L	
			E.e.a. of gelijkwaardig				
178330			POST WIJZIGEN				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
178330	330199		Aanbrengen beeindigingen. T.b.v. de aangebrachte geleiderail volgens bestekspostnr. 178310 en 178320. Systeem: terminal eenzijdig Modulaire opbouw Materiaal: - basis en staanders: cortenstaal - geleideligger en bekleding: gelamineerd vuren hout, verduurzaamd middels vacuüm druk en behandeld met koperhoudend middel Wolmanit CX10 Leveranties elementen met houten onderdelen conform PEFC-keur Prestatieklasse conform NVN-CEN/TS 1317-7: 2024: - prestatieklasse: P2 (80 km/u) - exitbox Z2 - letselklasse Asi: A - lengte: 4920 mm - breedte: 450 mm - hoogte: 655 mm Montage op betonfundatie in afm. 5200x700x300 voorzien van 6 verankeringsstijlen. Aan te sluiten aan halfronde houten geleiderail conform bestekspostnr. 178310 en 178320 inclusief benodigde overgang E.e.a. of gelijkwaardig	st	37,00	V	
				st			37,00 L
520010			POST WIJZIGEN				
520010	240201		Graven en aanvullen sleuf. Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. aanbrengen nieuwe bekabeling. 3. In vaste grond 6. Sleufdiepte 0,70 m 3. Sleufbreedte 0,50 m 1. Betreft nieuw kabel- of leidingtracé 2. Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen Kunststofband	m	518,00	V	
				m			518,00 I
				m			518,00 L
520020			POST WIJZIGEN				
520020	262101		Aanbrengen kabelbuis. Betreft: aanbrengen van kabelbuis in sleuf 1. Ten behoeve van te leggen kabel(s) 1. PVC-buis toebehoren: nylon trekkoord. 2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm 1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap	st	7,00	V	
				m			58,00 L
				m			67,00 L
				st			14,00 L
521010			POST WIJZIGEN				
521010	263101		Aanbrengen energiegroendkabel. Situering: binnen het gehele werkterrein. 1. Laagspanningskabel type EO-YMzKzhas 4 mm² Per aansluiting gerekend met 2 m overlengte 3. Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m 1. Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-urethaanschuim	m	631,00	V	
				m			631,00 L
				st			12,00 L
702090			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
702090	515103		Bewerken stobben. Situering: verspreid over het werkterrein. 3. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder maaiveld . .9. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder maaiveld d.m.v. stobbenfrezen . . .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde Aanvullen tot omringend maaiveld.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting conform artikel 01.17.16 van deel 3.	st	100,00 V		
721050			POST WIJZIGEN				
721050	514299		Bemesten bomen. Situering: t.b.v. diepspitten volgens bestekspostnr. 721040.	st	41,00 V		
721051			POST WIJZIGEN				
721051	510204		Bemesten bomen. Situering: volgens bestekspostnr. 721030. .2. Te behandelen oppervlak: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2 per boom . .9. Mycorhiza in combinatie met, gunstige, bodembacteriën verrijkte bomengrond/compost. . . .9. Hoeveelheid:bomengr/compost 0,4 m3 per plantgat Hoeveelheid: Mycorhiza (PLANT HEALTH CARE) 85gram per plantgat.9 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,80 m. Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken	st		41,00 I	
				m3		16,40 L	
				kg		34,85 L	
721052			POST WIJZIGEN				
721052	510204		Bemesten bomen. Situering: volgens bestekspostnr. 721030. .1. Te behandelen oppervlak: tot ca. 2,5 m2 per boom . . .1. Poederachtige meststof : Montmorilloniet bodenvormer (Bentoniet of gelijkwaardig)1. Hoeveelheid: 5,00 kg/m2	st		41,00 I	
				kg		512,50 L	
721053			POST WIJZIGEN				
721053	510204		Bemesten bomen. Situering: .1. Te behandelen oppervlak: tot ca. 2,5 m2 per boom . . .2. Korrelachtige meststof : bloedbeenderkorrel gedeelte kunstmest (N.P.K. = 8.8.8)1. Hoeveelheid: 2,50 kg/m29 Meststof inwerken, inwerkingsdiepte 0,50 m. Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken	st		41,00 I	
				kg		256,25 L	
721060			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
721060	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Inclusief maken plantplaats en aan- en afvoer benodigde grond. Situering: volgens bestekspostnr. 721030. Betreft: boom in gras 8. Gat; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 3 m3 per gat 3,00 m3/boomgat x 41 boomgaten = 123 m3. 3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond .3. Aanvullen met bodemverbeteraar tot maaiveld, bomengrond 2,25 m3/boomgat x 41 boomgaten = 92,25 m3. .1. De aanvulling gelijkmatig aandrukken .1. De plaats van de grondverbetering markeren door middel van aan te brengen boompal volgens bestekspostnr. 731020 daar waar nieuwe bomen geplant worden. POST WIJZIGEN	m3	123,00 V		
				m3		123,00	I
				m3		92,25	L
731010			POST WIJZIGEN				
731010	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Situering: binnen de grenzen van het werkterrein is geen locatie aanwezig. 9. Bomen met draadkluit POST WIJZIGEN	st	37,00 V		
				st		37,00	I
731020			POST WIJZIGEN				
731020	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: planten bomen volgens bestekspostnr. 721040. Europees naaldhout "F.S.C. gecertificeerd". Betreft: boom in gras. 2. Verankering door middel van 2 boompalen per boom .1. Boompal: Lengte: 2,50m Diameter:80 - 90 mm niet verduurzaamd. .1. Boomband: Boomband breed 50 mm. Met aanschuiflus voorzien van 2 sleuven. Bevestigen conform standaarddetail (opstelling boompalen en afrasteringen) van dit bestek. .2. Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting .1. Boompalen verticaal aanbrengen POST WIJZIGEN	st	37,00 V		
				st		37,00	L
				st		37,00	L
731030			POST WIJZIGEN				
731030	515204		Planten bomen. Situering: in deelgebieden 2 en 3B. Zie tekeningen 1301 t/m 1309. Betreft: bomen in gras. Periode van planten : 15 november tot 1 mei 2. Bomen met kluit draadkluit. Levering volgens bestekspostnr. 731080 en herplant uit bestekspostnrs. 702050 en 702060. Bovenkant draadkluit op gelijke hoogte afwerken als aanliggende grondslag .2. In plantgaten aangebracht volgens bestekspostnr. 721060. .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft. .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein Terrein in een straal van 5 m. rondom stam vlak afwerken c.q. egaliseren. .2. De boomspiegel komvormig afwerken .9. Nazorgwerkzaamheden volgens bestekspostgroep 75.	st	41,00 V		
				st		41,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
731040			POST WIJZIGEN				
731040	515405	1.	Aanbrengen voorziening watergift bomen. Gietrand van kunststof	st	41,00 V		
		. . . 2. .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,30 m	st		41,00	L
			Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0,05 m				
		 1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
731050			POST WIJZIGEN				
731050	515502		Water geven bomen.	st	41,00 V		
			Situering: t.p.v. geplante bomen volgens bestekspostnr. 731030.				
		. 1. . . .	Water uit waterleidingnet				
		. . . 3. .	Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom.				
			Gerekend is met een frequentie van 1			3.690,00	L
		 9.	Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen				
			afstroming treffen of zodanig watergeven dat er				
			geen afstroming plaats vindt.				
731060			POST WIJZIGEN				
731060	515499		Afdekken van boomspiegels.	st	41,00 V		
			Situering: t.p.v. geplante bomen volgens bestekspostnr. 731030.				
			Materiaal: vrijgekomen houtsnippers volgens	m3		7,38	I
			bestekspostnr. 702010, 702020, 702030, 702040,				
			702070 en 702080 Boomspiegels: 1,50 x 1,50 m;				
			Aan te brengen laagdikte: ca. 0,08 m (0,18 m3/st)				
			Vlak afwerken tot ca. 0,05 m. boven maaiveld				
			Totale hoeveelheid: 41 st. x 0,18 m3/st. = 7,38 m3				
731080			POST WIJZIGEN				
731080	515203		Leveren bomen.	EUR		N	
		2.	Bomen voor landschappelijke of bosbouwkundige				
			toepassing				
		. 2. . . .	Te leveren bomen:	st		37,00	I
			Betreft: bomen met kluit, draadkluit				
			Soort:				
			- Betula pendula 14-16	st		37,00	L
		. . 1. . .	Leveren op plaats van verwerking				
751010			POST WIJZIGEN				
751010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	111,00 V		
			Situering: aangebrachte NIEUWE bomen volgens				
			731030.				
		3.	Controle onderhoudstoestand				
			Vermelden of er dode takken en of gevaarlijke situaties				
			zijn.				
		. 9. . . .	Alle bomen jaarlijks gedurende de nazorgperiode				
			controleren c.q. opnemen.				
		. . 2. . .	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren volgens				
			bestekspostnr. 750020				
751020			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
751020	515411		Controleren boomvoorziening. Situering: aangebrachte NIEUWE bomen volgens 731030. Controle in de maanden augustus en september Behalve onderstaande maatregelen ook vermelden of er dode takken en of gevaarlijke situaties zijn. 2. Betreft bovengrondse verankering .1. Gerekend is met een frequentie van 1 controle(s) per jaar . .2. . . . Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren volgens bestekspostnr. 750020. 	st	111,00	V
751110			POST WIJZIGEN			
751110	510199		Bijmaaien rondom boomspiegels. Situering: geplante bomen in een boomspiegel met houtsnippers/houtchips. Bomen in boomspiegels met houtsnippers/houtchips. Maaien tot 3,00 m. buiten de afgedekte boomspiegel. Periode: 3 beurt(en) in het groeiseizoen 1 beurt buiten het groeiseizoen (winterklaar). Maaisel kneuzen en laten liggen. 	st	429,00	V
751120			POST WIJZIGEN			
751120	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering: geplante bomen in een boomspiegel met houtsnippers/houtchips. 1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .2. Bomen in grasveld . .1. . . . Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m . . .2. . . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Boomspiegel vlak afwerken 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting conform artikel 01.17.14 van deel 3. Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 van de Standaard. 	st	984,00	V
751130			POST WIJZIGEN			
751130	515502		Water geven bomen. Watergeven bomen t.b.v. jonge bomen. In extreem droge perioden op een nader te bepalen tijdstip in overleg met de directie. In de periode: april t/m augustus .1. Water uit waterleidingnet . . .3. . . Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 10 keer / jaar In 2 giften/beurten toedienen van 45 liter. Tussen 2 giften minimaal 5 min. tijdsinterval. 9. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen afstroming treffen of zodanig water geven dat geen afstroming plaats vindt. 	st	1.230,00	V
751140			POST WIJZIGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
751140	515423		Vervangen bovengrondse boomverankering. Aan te brengen boompaal van Vuren-hout "F.S.C. gecertificeerd" Gerekend is met 5% per jaar x 37 st. = 2 st/jaar 1. Betreft 1 boompaal per boom Boompaal: Lengte: 2,50 m Diameter: 80-90 mm niet verduurzaamd .2. Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 van de Standaard.	st	6,00 V		
751150			POST WIJZIGEN				
751150	515423		Vervangen bovengrondse boomverankering. Gerekend is met 5% per jaar x 37 st = 2 st/jaar .9. Boombanden vervangen: Boomband breed 50 mm Met aanschuiflus voorzien van 2 sleuven Bevestigen conform standaarddetail "Opstelling boompalen en afrasteringen", behorende bij dit bestek. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 van de Standaard.	st	6,00 V		
751160			POST WIJZIGEN				
751160	515499		Verwijderen bovengrondse boomverankering incl. boombanden. Te verwijderen boompalen incl. boombanden. Betreft 1 boompaal per boom. Lengte 2,50 m Diameter: 80-90 mm Betreft 1 boomband per boom Boomband breed 50 mm Met aanschuiflus voorzien van 2 sleuven. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 van de Standaard.	st	37,00 V		
751170			POST WIJZIGEN				
751170	515428		Verwijderen voorziening watergift bomen. 1. Gietrand van kunststof .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 van de Standaard.	st	41,00 V		
751180			POST WIJZIGEN				
751180	515602		Inboeten bomen. Gerekend is met: 5% inboet voor bomen per jaar x 37 st = 2 st/jaar. 1. Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). 731030 .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting conform artikel 01.17.16 van deel 3. Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06 van de Standaard.	st	6,00 V		
8311			POST TOEVOEGEN POST TOEVOEGEN				
8311			Aanbrengen wegafzettingen				
831110			POST TOEVOEGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
831110	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: afsluitingen wegen t.b.v. uit te voeren				
			werkzaamheden				
		9.	E.e.a. afhankelijk van door de aannemer op te stellen				
			verkeersplan en tekeningen volgens bestekspostnr(s).				
			830010 en 830020				
		2	Met materiaal van de aannemer				
9							
			Staartposten				
95							
			Stelposten				
							
950110			POST TOEVOEGEN				
							
950110	100301		Stelpost acceptatiekosten NT grond	EUR	7.500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	De acceptatiekosten van de volgens bestekspostnr.				
			122090 af te voeren NT grond naar een inrichting				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 03 Inzet personen in het kader van social return****01 03 02 Percentage van aanneemsom t.b.v. social return**

00 Lid 01 wordt gewijzigd in het onderstaande

01 De aannemer dient bij de uitvoering van het project 2% van 35% van de aanneemsom in te zetten om personen met een kwetsbare arbeidspositie aan werkervaring te helpen.

81 Bitumineuze verhardingen**81 2 Asfaltverhardingen****81 22 Eisen en uitvoering****81 22 05 Verwerken asfalt**

00 Het woord "Feader" in lid 02 vervangen door "Feeder"

HFD PAR ART LID