

Behoort bij: 264.39.01 RE

Groot onderhoud N264 Odiliapeel-Haps

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	CIVIELTECHNISCHEWERKEN				
11	OPRUIMINGSWERKEN				
110	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
110010	Volledig verwijderen markering. (d.m.v. waterstralen) (asfalt)	m2	3.336,47V		
110020	Volledig verwijderen overige markeringen (d.m.v. waterstralen) (asfalt)	m2	528,30V		
110030	Volledig verwijderen markering. (d.m.v. waterstralen) (beton)	m2	754,95V		
111	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1110	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
111010	Zagen van bitumineuze verharding. (zaagdiepte 230mm)	m	4.705,00V		
111020	Zagen van bitumineuze verharding. (zaagdiepte 200mm)	m	193,00V		
1111	<u>Frezen asfalt</u>				
111110	Frezen teervrij asfalt, dik 30 mm.	m2	12.253,00V		
111120	Frezen teervrij asfalt, dik 50 mm.	m2	5.364,00V		
111130	Frezen teervrij asfalt, dik 65 mm.	m2	2.181,00V		
111140	Frezen teervrij asfalt, dik 70 mm.	m2	2.661,00V		
111150	Frezen teervrij asfalt, dik 75 mm.	m2	1.450,00V		
111160	Frezen teervrij asfalt, dik 80 mm.	m2	10.807,00V		
111170	Frezen teervrij asfalt, dik 95 mm.	m2	5.274,00V		
1112	<u>Frezen asfalt t.p.v. teerhoudende onderlagen</u>				
111210	Frezen teervrij asfalt, dik 100 mm.	m2	39,00V		
111220	Frezen teervrij asfalt, dik 125 mm.	m2	299,00V		
111230	Frezen teervrij asfalt, dik 140 mm.	m2	3.260,00V		
1113	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
111310	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
111320	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR		N	
1114	<u>Opbreken teerhoudend asfaltverhardingen</u>				
111410	Opbr. asfaltverharding met teerhoudend asfalt, dik 45 mm.	m2	1.814,00V		
111420	Opbr. asfaltverharding met teerhoudend asfalt, dik 65 mm.	m2	39,00V		
111440	Opbr. asfaltverharding met teerhoudend asfalt, dik 100 mm.	m2	1.745,00V		
111450	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	647,00V		
1116	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
111610	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, dik 100 mm.	m2	662,00V		
111620	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, dik 120 mm.	m2	733,00V		
111630	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, dik 170 mm.	m2	1.623,00V		
111640	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, dik 190 mm.	m2	5.435,00V		
111650	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, dik 230 mm.	m2	4.710,00V		
111670	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, dik 230 mm.	m2	279,50V		
112	VERWIJDEREN BETONVERHARDINGEN				
1121	<u>Zagen betonverhardingen</u>				
112110	Zagen betonverharding. (langsrichting). (dik 160mm)	m	6,00V		
1122	<u>Opbreken ongewapende betonverhardingen</u>				
112210	Opbreken ongewapende betonverharding. (Gem. 160 mm)	m2	1.281,00V		
1125	<u>Verwijderen semi-verharding</u>				
112510	Opbreken ongewapende betonverharding (semi-verharding).	m2	3.310,00V		
113	VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN				
113010	Opbreken keien van natuursteen. (1 rij keien)	m2	70,00V		
113020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	70,00V		
113030	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. (1 strek).	m	398,00V		
113040	Opbreken molgoot. (5 strekken)	m	30,00V		
113060	Opbreken betonstraatstenen. (dik 80mm)	m2	27,00V		
113070	Opbreken straatbaksteen. (keiformaat)	m2	193,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113080	Opbreken betontegels fietspad (300 x 300 x 60 mm)	m2	264,00V		
113090	Opbreken betontegels fietspad (300 x 300 x 60 mm)	m2	500,00V		
113110	Opbreken betonbanden.(100 x 200 mm) en.	m	469,00V		
113120	Opbreken betonbanden.(150 x 250 mm) en.	m	651,00V		
113140	Opbreken RWS banden (110/220 x 250 mm)	m	418,00V		
114	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
1141	<u>Verwijderen verontreinigde funderingen</u>				
114110	Verw. laag geb. teerhoudend asfaltgranulaat, dik 45 mm.	m2	2.446,00V		
114120	Verw. laag geb. teerhoudend asfaltgranulaat, dik 100 mm.	m2	568,00V		
114130	Verw. laag geb. teerhoudend asfaltgranulaat, dik 310 mm.	m2	1.805,00V		
114140	Verw. laag gebonden slakken, dik 250 mm.	m2	2.390,00V		
1142	<u>Verwijderen funderingen</u>				
114210	Verwijderen teervrije funderingslaag natuursteen, dik 125 mm.	m2	1.786,00V		
114220	Verw. teervrije funderingslaag menggranulaat, dik 200 mm.	m2	22,00V		
114230	Verw. teervrije funderingslaag zandcement, dik 260 mm.	m2	465,00V		
114240	Verwijderen teervrije funderingslaag grind, dik 100 mm.	m2	1.786,00V		
114250	Verwijderen teervrije funderingslaag grind, dik 175 mm.	m2	3.115,00V		
114260	Verwijderen teervrije funderingslaag grind, dik 295 mm.	m2	729,00V		
114270	Verwijderen teervrije funderingslaag grind, dik 260 mm.	m2	710,00V		
114280	Verwijderen teervrije funderingslaag puin, dik 225 mm.	m2	3.146,00V		
114290	Verwijderen teervrije funderingslaag puin, dik 275 mm.	m2	233,00V		
114300	Verwijderen teervrije funderingslaag puin, dik 300 mm.	m2	1.146,00V		
114310	Verwijderen teervrije funderingslaag puin, dik 340 mm.	m2	1.483,00V		
115	VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUIKERS				
1150	<u>Verwijderen kolken, buizen en putten</u>				
115010	Verwijderen straatkolk.	st	2,00V		
115020	Verwijderen kolk.	st	13,00V		
1151	<u>Grondwerk verwijderen kolken, putten,PVC-leidingen</u>				
115110	Grondwerk tbv kolken\putten\PVC-leidingen	m	15,00V		
116	DIVERSEN				
1160	<u>Verwijderen wegmeubilair / borden</u>				
116010	Verwijderen hectometerborden.	st	98,00V		
116020	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	294,00V		
12	GRONDWERKEN				
120	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1200	<u>Opsporen kabels en leidingen</u>				
120010	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
120030	Coördinatie kabels en leidingen.	EUR	N		
1201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
120100	Maaien bermen en taluds.	are	400,00V		
120110	Frezen.	are	400,00V		
121	ONTGRAVEN				
121010	Grond ontgraven uit cunet diep 1,00m.	m3	800,00V		
121020	Grond ontgraven uit cunet fietspad	m3	280,00V		
121030	Grond ontgraven uit cunet inritten	m3	75,00V		
121050	Grond ontgraven langs opgebroken rijbanen	m3	1.250,00V		
121060	Grond ontgraven uit berm	m3	1.140,00V		
121070	Grond ontgraven uit terrein, Niet toepasbaar.	m3	150,00V		
122	VERVOEREN				
122010	Grond vervoeren naar pl.v. verwerking\tijd. depot	m3	1.260,00V		
122020	Grond afvoeren	m3	140,00V		
122030	Grond afvoeren	m3	1.825,00V		
122080	Grond afvoeren	m3	1.030,00V		
122090	Grond afvoeren Niet Toepasbare grond	m3	150,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	VERWERKEN				
123010	Grond verw. in aanv. (incl. verdichten), zijkant verhardingen:	m3	1.250,00V		
123020	Grond verw. in dempen watergang/greppel. (incl. verdichten):	m3	2.280,00V		
123040	Zand verw. in cunet (incl. verdichten): 0,50 m, rijbaan	m3	400,00V		
123050	Zand verw. in cunet (incl. verdichten): 0,50 m, fietspad	m3	120,00V		
123060	Zand verw. in cunet (incl. verdichten): opvulling onder rijbaan	m3	1.150,00V		
124	LEVEREN GROND				
124010	Leveren zand in zandbed	m3	1.670,00V		
124020	Leveren zand in aanvulling	m3	1.780,00V		
124030	Leveren teelgrond	m3	500,00V		
125	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
125010	Uitvoeren AP-04 onderzoek	st	3,00V		
13	RIOLERINGEN EN DUIKERS				
131	GRONDWERK RIOLERINGEN EN DUIKERS				
131010	Grondwerk tbv kolken\PP-leidingen	m	35,00V		
132	AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN				
132010	Aanbrengen straatkolken (type STR 9737)	st	2,00V		
132020	Aanbrengen trottoirkolken (type TBS RWS-kolk) (hergebr.)	st	9,00V		
132030	Aanbrengen trottoirkolken (type TBS RWS-kolk)	st	6,00V		
133	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PP				
133000	Aanbrengen PP-afvoerbuis (diam. 160 mm).	m	58,00V		
133020	Aanbrengen PP-hulpstuk.(Diam. 160 mm, bocht 90°).	st	80,00V		
134	AANBRENGEN AFWATERING BOSWEG				
1341	<u>Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm</u>				
134110	Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm.	m	1.270,00V		
134120	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	4,00V		
1342	<u>Aanbrengen kolken, leidingwerk en grindkoffer</u>				
134210	Aanbrengen straatkolken (type STR 9737)	st	72,00V		
134220	Grondwerk tbv kolken en drainage\PP-leidingen	m	1.307,00V		
134230	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	1.091,00V		
134240	Aanbrengen PP-afvoerbuis (diam. 160 mm).	m	216,00V		
134250	Aanbrengen PP-hulpstuk.(Diam. 160 mm, bocht 90°).	st	144,00V		
134260	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	72,00V		
134270	Aanbrengen PVC-doorspuitput ø 315 mm.	st	13,00V		
134280	Aanbrengen grindkoffer	m	1.091,00V		
14	FUNDERINGEN / SEMI-VERHARDING				
141	AANBRENGEN MENG-\BETONGRANULAAT				
141010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (180mm).	m2	3.764,00V		
141020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200mm).	m2	1.800,00V		
141030	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	19.580,00V		
141040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (80mm).	m2	80,00V		
141050	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200mm).	m2	360,00V		
142	SEMI-VERHARDING				
1423	<u>Aanbrengen bermverharding van open beton</u>				
142310	Aanbrengen bermverharding van open beton (ontgr 0,43 m).	m2	2.748,00V		
15	VERHARDINGEN				
1500	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
150010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 40 mm.	m3	0,62V		
150020	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 30 mm.	m3	0,50V		
150030	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 60 mm.	m3	19,44V		
150040	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 45 mm.	m3	0,25V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150050	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 45+60 mm.	m3	1,50V		
150060	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 30+45+85 mm.	m3	0,78V		
150070	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 30+45+60 mm.	m3	2,11V		
150080	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 35+45+55 mm.	m3	2,36V		
150090	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 35+45 mm.	m3	0,41V		
150100	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 45+45 mm.	m3	0,61V		
150110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 45+55 mm.	m3	0,52V		
150120	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 35+60 mm.	m3	0,47V		
150130	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 45+85 mm.	m3	0,44V		
151	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON				
1510	<u>Aanbrengen asfaltbeton fietspaden F-01</u>				
151010	Aanbr onderlaag AC 16 base OL-A . dik 50 mm.	ton	18,50V		
151020	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 40mm, incl. kleefl.	ton	14,50V		
1511	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan N-02b</u>				
151110	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 80mm.	ton	253,00V		
151120	Aanbrengen onderlaag AC 16 base OL-C dik 55mm + kleeflaag.	ton	174,00V		
151130	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	143,00V		
151140	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B incl. kleeflaag.	ton	111,00V		
1512	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan N-02g</u>				
151210	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 80mm.	ton	3.154,00V		
151220	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 60mm + kleeflaag.	ton	2.366,00V		
151230	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	1.774,00V		
151240	Aanbrengen deklaag SMA 8G+ incl. kleeflaag.	ton	1.183,00V		
1513	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan N-03g</u>				
151310	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 90mm.	ton	239,00V		
151320	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 85mm + kleeflaag.	ton	226,00V		
151330	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	120,00V		
151340	Aanbrengen deklaag SMA 8G+ incl. kleeflaag.	ton	80,00V		
1515	<u>Aanbrengen asfaltbeton parallelweg P-01</u>				
151510	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-B . dik 80 mm.	ton	70,00V		
151520	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-B 40mm, incl. kleefl.	ton	35,00V		
1516	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan overlaging O-01</u>				
151610	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	1.809,00V		
151620	Aanbrengen deklaag SMA 8G+ incl. kleeflaag.	ton	1.206,00V		
1517	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan overlaging O-02</u>				
151710	Aanbrengen onderlaag AC 16 base OL-C dik 45mm + kleeflaag.	ton	581,00V		
151720	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	581,00V		
151730	Aanbrengen deklaag SMA 8G+ incl. kleeflaag.	ton	388,00V		
1518	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan overlaging O-03</u>				
151810	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	1.385,00V		
151820	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B incl. kleeflaag.	ton	1.078,00V		
1519	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan overlaging O-04</u>				
151910	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag.	ton	132,00V		
151920	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B incl. kleeflaag.	ton	77,00V		
1520	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan overlaging O-05</u>				
152020	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B incl. kleeflaag.	ton	103,00V		
1521	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan overlaging O-06</u>				
152110	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B incl. kleeflaag.	ton	265,00V		
1529	<u>Thermoplastische oppervlakbehandeling met rode porfier op beton</u>				
152910	Aanbr duurzaam flexibel thermoplast oppervlakbehandle	m2	113,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN CEMENTBETON				
1530	<u>Aanbrengen betonverhardingen fietspaden</u>				
153010	Aanbrengen betonverharding fietspad, dik 160 mm	m2	1.504,00V		
153020	Aanbrengen betonverharding fietspad, dik 200 mm	m2	48,00V		
154	AANBRENGEN DIVERSE VOEGEN				
1540	<u>Aanbrengen diverse voegen</u>				
154010	Aanbrengen dwarsvoegen. (niet verdeuveld)	m	375,00V		
154020	Aanbr. uitzetvoeg in fietspad	m	71,00V		
154050	Aanbrengen dwarsvoegen (bestaande-nieuwe verh.)	m	33,00V		
154070	Aanbrengen langsvoeg (constructielangsvoeg)	m	26,00V		
1541	<u>Aanbrengen overige voegen en voegvullingen</u>				
154140	Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10 mm.	m	128,00V		
157	AANBRENGEN PRINTBETON				
1570	<u>Aanbrengen printbetonverharding</u>				
157040	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m	m2	124,00V		
157050	- Aanbrengen voegen in gefigureerde betonverharding.	m	22,00V		
157070	Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.	st	8,00V		
159	REPARATIES CEMENTBETONVERHARDINGEN				
1590	<u>Zagen betonverhardingen</u>				
159010	Zagen betonverharding, dwarsvoegen diep 250 mm	m	33,00V		
159020	Zagen betonverharding, langsvoegen diep 250 mm	m	26,00V		
159030	Zagen betonverharding, dwarsvoegen diep 160-200 mm	m	4,40V		
1591	<u>Opbreken ongewapende betonverhardingen</u>				
159110	Verwijderen van voegvullingsmateriaal.	m	59,00V		
159130	Opbreken ongewapende betonverharding. (250mm)	m2	85,00V		
159140	Opbreken ongewapende betonverharding. (200mm)	m2	33,00V		
159150	Opbreken ongewapende betonverharding. (160-200 mm)	m2	25,00V		
1595	<u>Aanbrengen van cementbetonverhardingen (platen)</u>				
159510	Aanbrengen verhardingslaag van beton (0,25 m)	m2	85,00V		
159520	Aanbrengen verhardingslaag van beton (0,20 m)	m2	33,00V		
159530	Aanbrengen verhardingslaag van beton (0,16 m)	m2	25,00V		
16	AANBRENGEN BESTRATINGEN				
160	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
160030	Aanbrengen straatlaag van brekerzand	m2	785,00V		
160060	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	264,00V		
1601	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
160110	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverb..	m2	79,00V		
160120	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverb..	m2	97,00V		
160140	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	264,00V		
160150	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	345,00V		
160160	Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.910,00V		
160170	Leveren betonstraatstenen.	st	8.595,00V		
160180	Aanbrengen grasbetontegels	st	13,00V		
1603	<u>Aanbrengen RWS-banden</u>				
160310	Aanbrengen RWS-banden 110/220x250 mm	m	708,00V		
160350	Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen	st	50,00V		
1604	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
160410	Aanbrengen opsluitbanden van beton 150 x 250 mm	m	610,00V		
160420	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	35,00V		
1607	<u>Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160710	Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm.	m	29,00V		
160720	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	2,00V		
1608	<u>Diversen</u>				
160810	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	400,00V		
1609	<u>Opnieuw stellen betonbanden</u>				
160910	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	500,00V		
160920	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	50,00V		
160930	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	25,00V		
17	WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING				
170	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1700	<u>Uitzetten wegmarkeringen</u>				
170000	Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).	km	47,81V		
170030	Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).	m2	411,34V		
1701	<u>Uitzetten makeringsstippen</u>				
170110	Uitzetten van markeringsstippen.	st	98,00V		
172	AANBRENGEN MARKERING - 2 COMPONENTEN				
1720	<u>Aanbr 2 componenten markering op asfaltbeton hoofrijbaan</u>				
172000	Aanbrengen lengtemark koudplast(0,10m ononderbr).	km	0,06V		
172010	Aanbrengen lengtemark koudplast (0,15m ononderbr)	km	11,34V		
172020	Aanbrengen lengtemark koudplast. (0,15m 3-3))	km	14,36V		
172030	Aanbrengen lengtemark koudplast (0,15m 1 - 1).	km	0,89V		
172040	Aanbrengen lengtemark koudplast (0,15m 9 - 3).	km	11,55V		
172050	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal-.	m2	409,54V		
172060	Aanbr. markering -koudplastisch materiaal- (sprayplast).	m2	36,00V		
172070	Aanbrengen lengtemark koudplast(0,10m ononderbr).	km	0,09V		
1721	<u>Aanbr 2 componenten markering op cementbeton</u>				
172110	Aanbrengen lengtemark koudplast(0,10m ononderbr).	km	1,10V		
172120	Aanbrengen lengtemark koudplast (0,15m 3 - 3)	km	4,53V		
172130	Aanbrengen lengtemark koudplast (0,15m 1 - 1).	km	0,15V		
172140	Aanbrengen lengtemark koudplast (0,15m 9 - 3).	km	4,50V		
172150	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal-.	m2	0,75V		
1722	<u>Aanbr 2 componenten markering op bestrating</u>				
172210	Aanbrengen lengtemark koudplast(0,10m ononderbr).	km	0,01V		
172250	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal-.	m2	1,05V		
174	AANBRENGEN GLASBOLREFLECTOREN				
174010	Boren asfaltverharding	st	106,00V		
174020	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	106,00V		
175	AANBRENGEN KILO/HECTOMETRERINGEN				
1750	<u>Aanbrengen 80 Km-borden in maaiveld</u>				
175010	Aanbrengen 80 Km-borden (DZ).	st	5,00V		
1751	<u>Aanbrengen 80 Km-borden op geleiderail</u>				
175120	Aanbrengen 80 Km-borden (DZ) op geleiderail hout.	st	4,00V		
1753	<u>Aanbrengen Hm-borden in maaiveld</u>				
175310	Aanbrengen Hm-borden (DZ).	st	54,00V		
1754	<u>Aanbrengen Hm-bord op geleiderail</u>				
175420	Aanbrengen Hm-borden (DZ) op geleiderail van hout.	st	35,00V		
177	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1773	<u>Aanbrengen verkeersborden met verkeersbordpaal</u>				
177310	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	40,00V		
177320	Aanbrengen onderborden	st	16,00V		
177330	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	33,00V		
177340	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	4,00V		
1774	<u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>				
177410	Aanbrengen reflectorpalen.	st	229,00V		
177420	Aanbrengen reflectorpalen op geleiderail van hout.	st	65,00V		
178	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
1783	<u>Geleiderailconstructies (hout) in aardebaan</u>				
178310	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m	5.012,00V		
178320	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m	215,00V		
178330	Aanbrengen bovengrondse beeindigingen.	st	37,00V		
18	DIVERSEN				
182	KEERWAND				
1821	<u>Engineering</u>				
182110	Engineering en tekeningen.	EUR		N	
1822	<u>Aanbrengen keerwand</u>				
182210	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	94,00V		
4	KUNSTWERKEN				
41	RENOVATIE KUNSTWERKEN				
411	Engineering				
411010	Engineering en tekeningen.	EUR		N	
412	Werkzaamheden kunstwerken, bruggen				
412010	Werkzaamheden brug KW1.	EUR		N	
412020	Werkzaamheden brug KW2.	EUR		N	
412030	Werkzaamheden brug KW3.	EUR		N	
412040	Werkzaamheden brug KW4.	EUR		N	
412050	Werkzaamheden brug KW5.	EUR		N	
5	INSTALLATIE WERKEN OVL				
51	OPRUIMINGSWERKEN				
510060	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m), t.h.v. HM38,6.	m	166,00V		
511	VERWIJDEREN OVL-INSTALLATIE				
511010	Verwijderen verlichtingsobject, 4 m, t.h.v. HM38,6.	st	1,00V		
511020	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting, t.h.v. HM38,6.	st	1,00V		
511030	Verwijderen grondkabel, t.h.v. HM38,6.	m	303,00V		
511040	Verwijderen verlichtingsobject, 10 m, t.h.v. HM41,4.	st	4,00V		
52	GRONDWERK & BEKABELING				
520	GRONDWERK TBV BEKABELING OVL				
520010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	518,00V		
520020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	7,00V		
521	BEKABELING OVL				
521010	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	631,00V		
53	AANLEG & INSTALLATIE OVL				
531	Lichtmasten OVL				
531010	Aanbrengen lichtmast eu lph 10m lamp LED. t.h.v. HM 36,7.	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531020	Aanbrengen lichtmast eu lph 10m lamp LED. t.h.v. HM 38,6.	st	1,00V		
531030	Aanbrengen lichtmast eu lph 6m lamp LED. t.h.v. HM 38,6.	st	5,00V		
531040	Aanbrengen lichtmast eu lph 10m lamp LED. t.h.v. HM 41,4. (botsvriendelijkheidsklasse 100NE-3)	st	6,00V		
531050	Aanbrengen lichtmast eu lph 10m lamp LED. t.h.v. HM 41,4.	st	1,00V		
5311	<u>VERVANGEN LICHTMASTEN ROTONDE VORLEWEG (Installatie 709)</u>				
531110	Vervangen lichtmast eu lph 10m lamp LED. thv rotonde Vorleweg. (botsvriendelijkheidsklasse 100NE-3)	st	26,00V		
531120	Aanbrengen objectnummer.	st	26,00V		
5312	<u>VERVANGEN LICHTMASTEN ROTONDE ERICA (Installatie 708)</u>				
531210	Vervangen lichtmast eu lph 10m lamp LED. thv rotonde Erica. (botsvriendelijkheidsklasse 100NE-3)	st	24,00V		
531220	Aanbrengen objectnummer.	st	26,00V		
533	Voedingskast OVL				
533010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	3,00V		
533020	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	36,00V		
533030	Aanbrengen betontegels.	m2	24,00V		
533040	Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.	st	21,00V		
533050	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	3,00V		
533060	Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.	m	270,00V		
534	Nummeren OVL				
534010	Aanbrengen objectnummer.	st	17,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
70	OPRUIMINGSWERKEN				
701	BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN				
701010	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	700,00V		
701020	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR	N		
701030	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	700,00V		
702	BOMEN				
702010	Verwijderen bomen, rooien, Salix alba.	st	38,00V		
702020	Verwijderen bomen, rooien, Tilia x europaea.	st	8,00V		
702030	Verwijderen bomen, rooien, Quercus robur.	st	36,00V		
702040	Verwijderen bomen, rooien.	st	6,00V		
702050	Verplanten bomen, binnen deelgebied 3B.	st	1,00V		
702060	Verplanten bomen, van deelgebied 3B naar deelgebied 2.	st	3,00V		
702070	Verwijderen bomen, kappen, Salix alba.	st	80,00V		
702080	Verwijderen bomen, kappen, Quercus robur.	st	20,00V		
702090	Bewerken stobben.	st	100,00V		
703	BOSPLANTSOEN				
703010	Verwijderen begroeiing.	are	45,00V		
703020	Verwijderen begroeiing, struweel.	are	1,50V		
72	GRONDWERK / BEMESTEN				
721	BOMEN				
721020	Maaien gewas (vlak).	are	2,70V		
721030	Frezen.	are	2,70V		
721040	Diepspitten, aandrukken en egaliseren boomplantgat.	are	2,70V		
721050	Bemesten bomen.	st	71,00V		
721060	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	213,00V		
723	HAAGPLANTSOEN				
723010	Maaien gewas (vlak).	are	2,26V		
723020	Frezen.	are	2,26V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
723030	Diepsspitten, aandrukken en egaliseren plantsleuf.	are	2,26V		
723060	Bemesten plantstrook.	m	226,00V		
723070	Maken plantsleuf.	m3	113,00V		
725	GRASSEN / KRUIDACHTIGEN				
725010	Maaien gewas (vlak).	are	206,00V		
725020	Frezen.	are	206,00V		
725030	Diepsspitten, aandrukken en egaliseren plantvak.	are	206,00V		
728	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
728010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	21,00V		
73	PLANTWERKZAAMHEDEN / INZAAIEN				
731	BOMEN				
731010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	37,00V		
731020	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	37,00V		
731030	Planten van bomen in plantgaten met draadkluit.	st	41,00V		
731040	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	41,00V		
731050	Inwateren bomen direct na aanplant.	st	41,00V		
731060	Afdekken van boomspiegels.	st	41,00V		
731080	Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief), Betula pendula 14-16.	EUR	N		
7311	<u>Bomen t.b.v. compensatie</u>				
731110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	30,00V		
731120	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	30,00V		
731130	Planten van bomen in plantgaten met draadkluit.	st	30,00V		
731140	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	30,00V		
731150	Inwateren bomen direct na aanplant.	st	30,00V		
731160	Afdekken van boomspiegels.	st	30,00V		
731180	Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief), Diversen 14-16.	EUR	N		
733	HAAGPLANTSOEN				
733010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	2.260,00V		
733020	Planten van haagplantsoen (2-rijig) in plantsleuf.	st	2.260,00V		
733030	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	N		
735	GRASSEN / KRUIDACHTIGEN				
735010	Zaaien.	are	206,00V		
735030	Leveren plantmateriaal, kruidenmengsel.	kg	20,60V		
75	NAZORGWERKZAAMHEDEN VOLGEND OP AANLEG				
750	NAZORGPLAN/RAPPORTAGES				
750010	Opstellen van nazorgplan.	EUR	N		
750020	Inspectieapportage nazorg.	keer	3,00V		
750030	Opleverdossier nazorg	keer	3,00V		
751	BOMEN				
7510	<u>Controleren bomen en boomvoorzieningen</u>				
751010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	111,00V		
751020	Controleren boomvoorziening.	st	111,00V		
7511	<u>Werkzaamheden t.b.v bomen</u>				
751110	Bijmaaieren rondom boomspiegels.	st	429,00V		
751120	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	984,00V		
751130	Water geven bomen.	st	1.230,00V		
751140	Vervangen bovengrondse boomverankering.	st	6,00V		
751150	Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden.	st	6,00V		
751160	Verwijderen bovengrondse boomverankering incl. boombanden.	st	37,00V		
751170	Verwijderen voorziening watergift bomen.	st	41,00V		
751180	Inboeten bomen (nazorg).	st	6,00V		
753	HAAGPLANTSOEN				
753010	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.356,00V		
753020	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	5.424,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
753030	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	5.424,00V		
753040	Watergeven hagen.	m	6.780,00V		
753050	Inboeten beplanting (nazorg).	st	678,00V		
76	NAZORGWERKZAAMHEDEN VOLGEND OP AANLEG				
760	NAZORGPLAN/RAPPORTAGES				
760010	Opstellen van nazorgplan.	EUR		N	
760020	Inspectieapportage nazorg.	keer	1,00V		
760030	Opleverdossier nazorg	keer	1,00V		
761	BOMEN				
7610	<u>Controleren bomen en boomvoorzieningen</u>				
761010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	30,00V		
761020	Controleren boomvoorziening.	st	30,00V		
7611	<u>Werkzaamheden t.b.v bomen</u>				
761110	Bijmaaien rondom boomspiegels.	st	120,00V		
761120	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	240,00V		
761130	Water geven bomen.	st	300,00V		
761140	Vervangen bovengrondse boomverankering.	st	2,00V		
761150	Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden.	st	2,00V		
761170	Verwijderen voorziening watergift bomen.	st	30,00V		
761180	Inboeten bomen (nazorg).	st	2,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
801	VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL, NBD, CIVIEL E GROEN				
8010	<u>Revisiegegevens OVL en Nbd</u>				
801010	Het verzorgen van complete documentatie OVL.	EUR		N	
8011	<u>Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)</u>				
801110	Het verzorgen van complete documentatie riolering	EUR		N	
8012	<u>Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)</u>				
801210	Het verzorgen van complete documentatie verharding	EUR		N	
8013	<u>Revisiegegevens groenvoorzieningen</u>				
801310	Het verzorgen van complete documentatie groen	EUR		N	
802	GEODETISCHE WERKZAAMHEDEN				
802010	Overleg met opdrachtgever omtrent Inmetingen	EUR		N	
802020	Opstellen inrichtings- en beheerplan	EUR		N	
802040	Op ter leveren geometrie t.b.v. areaalbeheer	EUR		N	
8021	<u>VOORBEREIDENDE GEODETISCHE WERKZAAMHEDEN</u>				
802110	Inmeten hoogteligging rotondes	EUR		N	
803	VOOR- EN EINDOPNAME TERREINEN				
803010	Vooropname terreinen	EUR		N	
803020	Eindopname terreinen	EUR		N	
81	INFORMATIEVOORZIENINGEN				
810010	Toepassen informatiebord	st	2,00V		
82	OMGEVINGSMANAGEMENT				
820030	Inzet van omgevingsmanager	EUR		N	
820040	Treffen van maatregelen huisvuil inzameling	EUR		N	
8210	<u>Coördinatie met hulpdiensten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821000	Vooroverleg met hulpdiensten.	EUR		N	
821010	Verzorgen afstemming met hulpdiensten.	EUR		N	
8220	<u>Coördinatie met nutsbedrijven</u>				
822010	Verzorgen afstemming met nutsbedrijven.	EUR		N	
83	VERKEERSMAATREGELEN WIU				
830	VOORBEREIDING VERKEERSMAATREGELEN				
8300	<u>Vorbereiding verkeersmaatregelen</u>				
830010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
830020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
831	AANBRENGEN WEGAFZETTINGEN				
8310	<u>Aanbrengen vooraankondigingen</u>				
831010	Toepassen vooraankondigingen.	EUR		N	
8311	<u>Aanbrengen wegafzettingen</u>				
831110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
8317	<u>Aanbrengen omleidingsroutes</u>				
831710	Aanbrengen omleidingsroutes, vrachtvervoer, personenverkeer en fietsverkeer.	keer	4,00V		
831720	Instandhouden omleidingsroutes, vrachtvervoer, personenverkeer en fietsverkeer.	week	13,00V		
831730	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	4,00V		
8318	<u>Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsroutes</u>				
831810	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	91,00V		
8319	<u>Op en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
831910	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	4,00V		
8320	<u>Inzetten verkeersregelaar</u>				
832010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	80,00V		
835	TIJDELIJKE OVERIGE VOORZIENINGEN				
8350	<u>Toegankelijkheid percelen</u>				
835010	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	st	26,00V		
835020	In stand houden tijdelijke voorzieningen.	dag	300,00V		
835030	Verwijderen tijdelijke voorzieningen.	st	26,00V		
8351	<u>Plaatsen tijdelijke bouwhekken</u>				
835110	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	100,00V		
84	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
840	INZETTEN WERKNEMERS				
840010	Inzetten werknemer. (straatmaker I)	uur	40,00V		
840020	Inzetten werknemer. (grondwerker wegenbouw)	uur	40,00V		
840030	Inzetten werknemer. (hovenier A)	uur	40,00V		
841	INZETTEN MATERIEEL				
841010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
841020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
841030	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
841040	Inzetten compressor.	uur	40,00V		
85	DIRECTIEBEHOEFTE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850020	Gebruik directieverblijf. (middelgroot werk)	EUR		N	
850030	Gebruik hulpmiddelen.	EUR		N	
86	UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI				
860010	Uitwerking EMVI subcriterium "1A: Borging bereikbaarheid en doorstroming".	EUR		N	
860020	Uitwerking EMVI subcriterium "1B: Uitvoeren omgevingscommunicatie en beperking hinder"	EUR		N	
860030	Uitwerking EMVI subcriterium "2: Duurzaamheid"	EUR		N	
87	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN				
8700	<u>Kwaliteitsplan</u>				
870010	Opstellen KWALITEITSPLAN.	EUR		N	
870020	Actualiseren KWALITEITSPLAN.	EUR		N	
8710	<u>Algemeen tijdschema</u>				
871010	Opstellen GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.	EUR		N	
871020	Actualiseren GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.	EUR		N	
8720	<u>Werkplannen</u>				
872010	Opstellen gedetailleerde werkplannen.	EUR		N	
8730	<u>Veiligheid en gezondheid</u>				
873010	Opstellen V&G-PLAN	EUR		N	
873020	Uitvoeren V&G-TAKEN	EUR		N	
873030	Actualiseren V&G-PLAN.	EUR		N	
873040	Samenstellen V&G-DOSSIER	EUR		N	
873050	Actualiseren KENNISGEVING.	EUR		N	
8740	<u>Plan vrijkomende materialen</u>				
874010	Opstellen plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
874020	Actualiseren plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
8750	<u>Coördinatie werken, die in elkander grijpen.</u>				
875010	Coördinatie werken.	EUR		N	
8760	<u>Bestratingswerkplan</u>				
876010	Opstellen plan bestratingswerk.	EUR		N	
8761	<u>Frees- en schollenplan</u>				
876110	Opstellen freesplan	EUR		N	
876120	Opstellen schollenplan	EUR		N	
8762	<u>Ecologisch werkprotocol</u>				
876210	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
8770	<u>Opstellen en verifiëren van LCA's</u>				
877010	Opstellen en verifiëren van LCA's	EUR		N	
8771	<u>Monitoring Dashboard Duurzaam GWW</u>				
877110	Monitoring Dashboard Duurzaam GWW	EUR		N	
8772	<u>Rapportage duurzame uitvoering werkzaamheden</u>				
877210	Rapportage duurzame uitvoering werkzaamheden	EUR		N	
8773	<u>Emissierapportagetool TNO</u>				
877310	Het invullen emissierapportagetool van TNO	EUR		N	
8774	<u>Opstellen kwaliteitsplannen/rapportages duurzaamheid MKI</u>				
877410	Opstellen deelkwaliteitsplan duurzaamheid MKI	EUR		N	

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
877420	Eisen voortgangsrapportage berekenen MKI-waarde.	EUR		N	
877430	Eisen eindrapportage berekenen MKI-waarde.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910050	Social return.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost. Uitgaven op te dragen werkzaamheden.	EUR	100.000,00V		
950020	Stelpost. Uitgaven netwerkbedrijf Essent.	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost.t.b.v. opleveringsonderzoek asfalt	EUR	50.000,00V		
950040	Stelpost. t.b.v. stroefheid asfaltverhardingen.	EUR	2.500,00V		
950050	Stelpost keuren van plantmateriaal	EUR	1.000,00V		
950060	Stelpost saneringen 4 spots	EUR	30.000,00V		
950070	Stelpost extra kosten t.g.v. asbestvoegen betonverhardingen	EUR	10.000,00V		
950080	Stelpost extra kosten t.g.v. asbestsaneringen	EUR	50.000,00V		
950090	Stelpost GMS (Gladheid meld systeem) THV HM 38,650	EUR	25.000,00V		
950100	Stelpost aanvullende duurzame en/of innovatieve maatregelen	EUR	250.000,00V		
950110	Stelpost acceptatiekosten NT grond	EUR	7.500,00V		
950120	Stelpost stort- / acceptatiekosten grond	EUR	5.000,00V		
950130	Stelpost boren cilinders uit beton en beproeven	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				