



Omschrijving werkzaamheden UW

De renovatiewerkzaamheden per armatuur zullen bestaan uit:

- a. Volledig demonteren van de aangeleverde armatuur
- b. Controleren en volledig reinigen en drogen van de lichtbak, kap en andere te hergebruiken onderdelen
- c. Vervangen van onderdelen die kapot zijn en/of niet meer hergebruikt kunnen worden*
- d. Het herbouwen van het armatuur met de aangeleverde revisie set en eventuele nog andere te vervangen onderdelen
- e. Het verdelen en markeren van de armaturen per soort
- f. Het testen van de gereviseerde armatuur
- g. Opslaan van gereviseerde armaturen
- h. Afvalstromen scheiden van de onderdelen die niet meer hergebruikt worden waarbij de lampen, voorschakelapparatuur en armaturen aangeboden worden aan een WEELABEX gecertificeerde afvalverwerker. Overig afval wordt meegenomen in de afvalstroom van UW.
- i. Opleveren aan aannemer met gebruik van transportbokken.

UW produceert voorafgaand aan de startdatum een oplage van 200 stuks t.b.v. een eerste werkvoorraad.

De productiecapaciteit van UW bedraagt ca. 100 stuks per week.

In deze calculatie zijn we uitgegaan van een constante productie van 100 stuks per week.



Opslag – en transport bokken

UW heeft een opslag – en transportbok op wielen ontworpen waarin de gebruikte armaturen geplaatst worden door de aannemer en waarin UW de gereviseerde armaturen opslaat en aanlevert.

Deze transportbokken bestaan uit 4 lagen waarin per laag 10 armaturen opgeslagen en getransporteerd kunnen worden per bok dus 40 stuks. Deze bokken passen in een bakwagen. Wij stellen voor dat UW 9 bokken produceert waarvan er 6 op de locatie van UW staan, 3 met gereviseerde armaturen en 3 met oude armaturen, en 3 bokken bij de aannemer waarbij d.m.v. een roulatiesysteem oude en nieuwe armaturen op de UW locatie op afroep worden gewisseld. Dit levert het aantal van 120 armaturen per vracht/batch op.

Zie onderstaande 3D tekeningen voor het ontwerp. De ringen waarin de armaturen liggen zijn voorzien van een rubber rand tegen beschadigingen. De kappen worden schoon en los geleverd in draadbakken met karton tussen de kappen.

Afmetingen bok: 2640 mm x 1175 mm x 1700 mm hoogte met wielen



