

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 287743 perceel 1

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
140 Deze post is gewijzigd	7
140 Frezen asfaltverharding: inlaging	7
153 Deze post is gewijzigd	7
153 Aanbrengen steenslag-asfaltbeton: Base	7
1566 Deze post is toegevoegd	7
1566 Duurzame asfaltm. Opp. < 1000 m2; breedte ≥ 5.00 m	7
1591 Deze post is toegevoegd	8
1591 Aanbrengen asfaltdrempel 60km/h 120mm hoog	8
1592 Deze post is toegevoegd	9
1592 Aanbrengen asfaltdrempel 60km/h 80mm hoog	9
3. Bepalingen	10

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn toegevoegd bij de nota:

C4_33a_Drempel_Asfalt_60_hoog_120

C4_37a_Drempel_Asfalt_60_hoog_80

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
140			Deze post is gewijzigd Deze post is gewijzigd				
140			Frezen asfaltverharding: inlaging De aan- en afvoerkosten voor het materieel en personeel worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen. De minimale freesbreedte bij frezen in langsrichting bedraagt 1,20m en in dwarsrichting 0,50m.				
153			Deze post is gewijzigd Deze post is gewijzigd				
153			Aanbrengen steenslag-asfaltbeton: Base Het asfalt dient in alle gevallen machinaal aangebracht te worden, tenzij dit technisch niet mogelijk is (enkel in overleg met de directie).				
1566			<u>Deze post is toegevoegd</u> Deze post is toegevoegd				
1566			<u>Duurzame asfaltm. Opp. < 1000 m2; breedte ≥ 5.00 m</u> Duurzame asfaltmengsels				
156600			Deze post is toegevoegd				
156600	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient de asfalt middels een "warme naad" te worden aangebracht. Betreft: het aanbrengen van een duurzame deklaag van asfaltbeton met een PR percentage van 30%. Totaal < 1000 m2	ton	200,00	F	
		3.	Asfalt: SMA-NL 8B	ton			200,00
		.9.	Totale breedte ≥ 5,00 m				
			Met 30% toegepaste PR				
			Het mengsel mag niet afwijken in sterkte van een standaard mengsel SMA.				
		.1.	Laagdikte 25 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorbereid volgens bestekspostnr(s). 151				
156610			Deze post is toegevoegd				
156610	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient de asfalt middels een "warme naad" te worden aangebracht. Betreft: het aanbrengen van een duurzame deklaag van asfaltbeton met een PR percentage van 40%. Totaal <1000 m2	ton	200,00	F	
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			200,00
		.9.	Met 40% toegepaste PR				
			Het mengsel mag niet afwijken in sterkte van een standaard mengsel SMA.				
		.3.	Laagdikte 25 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorbereid volgens bestekspostnr(s). 151				
156620			Deze post is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
156620	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient de asfalt middels een "warme naad" te worden aangebracht. Betreft: het aanbrengen van een duurzame deklaag van asfaltbeton met een PR percentage van 70%. Totaal <1000 m2	ton	200,00	F	
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			200,00 L
		.9.	Mengseleigenschappen TL-B				
			Met 70% toegepaste PR				
			het mengsel mag niet afwijken in sterkte van een standaard mengsel TL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	Totale laagdikte 50 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 151				
156630			Deze post is toegevoegd				
156630	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Daar waar sprake is van langs- en/of dwarsnaden dient de asfalt middels een "warme naad" te worden aangebracht. Betreft: het aanbrengen van een duurzame deklaag van asfaltbeton met een PR percentage van 70%. Totaal <1000 m2	ton	200,00	F	
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			200,00 L
		.9.	Mengseleigenschappen: OL-B				
			Met 70% toegepaste PR				
			Het mengsel mag niet afwijken in sterkte van een standaard mengsel OL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	Totale laagdikte 65 mm				
		.4	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 151				
1591			<u>Deze post is toegevoegd</u>				
			Deze post is toegevoegd				
1591			<u>Aanbrengen asfaltdrempel 60km/h 120mm hoog</u>				
			Aanbrengen asfaltdrempel 60km/h 120mm hoog				
			Zie bijlage C4_33a_Drempel_Asfalt_60_hoog_120				
159110			Deze post is toegevoegd				
159110	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. Totaal <500 m2	ton	100,00	F	
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			100,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.1.	Totale laagdikte 50 tot 120 mm				
			Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm				
		.7	Eerste laag op een bestaande verhardingslaag				
159120			Deze post is toegevoegd				
159120	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal <500m2	ton	50,00	F	
		5.	Asfalt: SMA-NL 11B	ton			50,00 L
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens post 159110.				
159130			Deze post is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
159130	812101		Aanbrengen kleeflaag. Situering: - de asfaltverhardingslagen aangebracht volgens bestekpostnr(s). 159110 en 159120.	m2	1.000,00	F	
		1.	Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton			0,30 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
1592			<u>Deze post is toegevoegd</u> Deze post is toegevoegd				
1592			<u>Aanbrengen asfaltdrempel 60km/h 80mm hoog</u> Aanbrengen asfaltdrempel 60km/h 80mm hoog Zie bijlage C4_37a_Drempel_Asfalt_60_hoog_80				
159210			Deze post is toegevoegd				
159210	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.	ton	100,00	F	
		2.	Totaal <500 m2 Asfalt: AC 22 base	ton			100,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.1.	Totale laagdikte 50 tot 120 mm				
			Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm				
		.7	Eerste laag op een bestaande verhardingslaag				
159220			Deze post is toegevoegd				
159220	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal <500m2	ton	50,00	F	
		5.	Asfalt: SMA-NL 11B	ton			50,00 L
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens post 159210.				
159230			Deze post is toegevoegd				
159230	812101		Aanbrengen kleeflaag. Situering: - de asfaltverhardingslagen aangebracht volgens bestekpostnr(s). 159210 en 159220.	m2	1.000,00	F	
		1.	Bitumenemulsie: kationisch, type O	ton			0,30 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

