
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 287743 perceel 1

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	10

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142410			Deze post is gewijzigd				
142410	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	5.000,00	F	
			Betreft: vrijliggend fietspad				
			Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2				
			Incl. vegen en zuigen				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor				
			detaillering				
		7.	Totale breedte $< 2,50$ m				
		.9.	Dikte af te frezen laag ≥ 30 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting				
			voor thermisch verwerken.				
			Acceptatiekosten worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 150600				
142430			Deze post is gewijzigd				
142430	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	5.000,00	F	
			Betreft: vrijliggend fietspad				
			Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2				
			Incl. vegen en zuigen				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor				
			detaillering				
		7.	Totale breedte $< 2,50$ m				
		.9.	Dikte af te frezen laag ≥ 30 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 150620				
142510			Deze post is gewijzigd				
142510	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	5.000,00	F	
			Betreft: vrijliggend fietspad				
			Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2				
			Incl. vegen en zuigen				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor				
			detaillering				
		7.	Totale breedte $\geq 2,50$ m				
		.9.	Dikte af te frezen laag ≥ 30 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting				
			voor thermisch verwerken.				
			Acceptatiekosten worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 150600				
142530			Deze post is gewijzigd				
142530	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	7.500,00	F	
			Betreft: vrijliggend fietspad				
			Frezen aaneengesloten oppervlakte ≥ 2000 m2				
			Incl. vegen en zuigen				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: zie onderzoeksrapport voor				
			detaillering				
		7.	Totale breedte $\geq 2,50$ m				
		.9.	Dikte af te frezen laag ≥ 30 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 150620				
151000			Deze post is gewijzigd				
151000	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2	15.965,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch	ton			6,39 L
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151100			Deze post is gewijzigd				
151100	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	13.785,00 F	5,51 L	
151200			Deze post is gewijzigd				
151200	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	24.400,00 F	9,76 L	
151300			Deze post is gewijzigd				
151300	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	28.035,00 F	11,21 L	
151400			Deze post is gewijzigd				
151400	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	13.000,00 F	5,20 L	
151500			Deze post is gewijzigd				
151500	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	26.705,00 F	10,68 L	
151600			Deze post is gewijzigd				
151600	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	400,00 F	0,16 L	
151700			Deze post is gewijzigd				
151700	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	600,00 F	0,24 L	
151800			Deze post is gewijzigd				
151800	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	4.010,00 F	1,60 L	
151900			Deze post is gewijzigd				
151900	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel kationisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	5.495,00 F	2,20 L	
152000			Deze post is gewijzigd				
152000	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel katonisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	5.000,00 F	2,00 L	
152100			Deze post is gewijzigd				
152100	812101	1.3. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: labiel katonisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	5.000,00 F	2,00 L	
152200			Deze post is gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152200	812101	1.3.	Aanbrengen kleeflaag. Kleeflaag van Bitumenemulsie: label katonisch Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	555,00	F	0,22 L
171010			Deze post is gewijzigd				
171010	220101	. 2.1.1.1.1.9	Grond ontgraven uit cunet < 25 m2 Betreft: grond ontgraven uit cunet t.v.b. aanbrengen grasbetontegels Grondsoort: zand (klasse industrie) Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraven. Grond afvoeren conform bestekspost	m3	20,00	F	
171110			Deze post is gewijzigd				
171110	220101	 2.1.1.1.1.9	Grond ontgraven uit cunet ≥ 25 m2 Betreft: grond ontgraven uit cunet t.v.b. aanbrengen grasbetontegels Grondsoort: zand (klasse industrie) Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraven. Grond afvoeren conform bestekspost 171210	m3	200,00	F	
171210			Deze post is gewijzigd				
171210	220201	 1.2.	Grond vervoeren. Grondsoort: zand (klasse industrie) Grond vrijgekomen bij 171010 of 171110 Vervoeren naar: een inrichting.	m3	200,00	F	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

