

NOTA VAN INLICHTINGEN

"Herinrichting Indische Buurt, kwadrant 2"

Bestek nr. : W24-40508-BT-01

Opdrachtgever : Gemeente Vlaardingen
Afdeling Fysiek Domein, team Voorbereiding en Realisatie
Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN

Projectleider : Dhr. E. van Klaveren

Auteur : Dhr. T.J. Lutterman

Versie	Datum	Status	Opmerkingen	Paraaf PL:
1.0	26-03-2025	Definitief	Status definitief	

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: W24-40508-BT-01

Datum inlichtingen: 19-03-2025

HERINRICHTING INDISCHE BUURT,
KWADRANT 2

OPGESTELD DOOR : WAALPARTNERS

OPDRACHTGEVER : GEMEENTE VLAARDINGEN

DATUM : 26 MAART 2025

PROJECTLEIDER : E. VAN KLAVEREN

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

Tekst:

"..... werk is 1 maand na definitieve gunning. Het".

Wijzigen in:

Tekst:

"..... werk is 2 maanden na definitieve gunning. Het".

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

Tekst:

"De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 : Model V&G-plan Ontwerpfase;
- Bijlage 2 : Grondbalans;
- Bijlage 3 : Instructiekaart verantwoord aanbrengen elementenverharding;
- Bijlage 4 : Certificaat CAR-verzekering;
- Bijlage 5: Standaard details Vlaardingen;
- Bijlage 6: Boomeffectenanalyse Indische Buurt;
- Bijlage 7: Milieukundig bodemonderzoek;
- Bijlage 8: Proefsleuvenonderzoek;
- Bijlage 9: Protocol Social Return Vlaardingen;
- Bijlage 10: Verlichtingsplan;
- Bijlage 11: Bemalingsadvies;
- Bijlage 12: Maatregelenplan CROW 500;
- Bijlage 13: Vergunningen;
- Bijlage 14: Mappenstructuur Opleverdossier;
- Bijlage 15: Gegevens VRI Burg. Pruissingel - v.d. Driftstraat;
- Bijlage 16: Tijdelijke verkeersmaatregelen fietspad Ambonlaan;
- Bijlage 17: Quick scan Flora en Fauna;
- Bijlage 18: Asbestinventarisatie bestaand riool tracé;
- Bijlage 19: Bomenposter;
- Bijlage 20: Revisie AC-waterleidingen;
- Bijlage 21: BLVC-plan Ontwerpfase."

Wijzigen in:

Tekst:

"De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 : Model V&G-plan Ontwerpfase;
- Bijlage 2 : Grondbalans;
- Bijlage 3 : Instructiekaart verantwoord aanbrengen elementenverharding;
- Bijlage 5: Standaard details Vlaardingen;
- Bijlage 6: Boomeffectenanalyse Indische Buurt;
- Bijlage 7: Milieukundig bodemonderzoek;
- Bijlage 8: Proefsleuvenonderzoek;
- Bijlage 10: Verlichtingsplan;
- Bijlage 11: Bemalingsadvies;
- Bijlage 12: Maatregelenplan CROW 500;
- Bijlage 13: Vergunningen;
- Bijlage 14: Mappenstructuur Opleverdossier;
- Bijlage 15: Gegevens VRI Burg. Pruissingel - v.d. Driftstraat;
- Bijlage 16: Tijdelijke verkeersmaatregelen fietspad Ambonlaan;
- Bijlage 17: Quick scan Flora en Fauna;
- Bijlage 18: Asbestinventarisatie bestaand riool tracé;
- Bijlage 19: Bomenposter;
- Bijlage 20: Revisie AC-waterleidingen;
- Bijlage 21: BLVC-plan Ontwerpfase."

09 Adressen en locaties

Tekst:

" 1. Gemeentelijk opslagterrein / gemeentewerf
Contactpersoon: de heer M. Abresch
Burgemeester Heusdenslaan 357
3135 DA VLAARDINGEN
(T) (010) 2484350

Openingstijden op reguliere werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

2. Tijdelijk (grond)depot
Nabij Zwanensingel 3
3136 GZ VLAARDINGEN
(T) (010) 2484350

Het gronddepot is gelegen op een transportafstand van ca. 3,5 km van het werkterrein."

Wijzigen in:

Tekst:

" 1. Gemeentelijk opslagterrein / gemeentewerf
Contactpersoon: de heer M. Abresch

Burgemeester Heusdenslaan 357
3135 DA VLAARDINGEN
(T) (010) 2484350

Openingstijden op reguliere werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

2. Tijdelijk gronddepot
Nabij Zwanensingel 3
3136 GZ VLAARDINGEN
(T) (010) 2484350

Het gronddepot is gelegen op een transportafstand van ca. 2,5 km (enkele rit) van het werkterrein.

3. Tijdelijk depot
Nabij Broekpolderweg 270
3138 HD VLAARDINGEN

Het depot is gelegen op een transportafstand van ca. 2,0 km (enkele rit) van het werkterrein."

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
101210			Opstellen en actualiseren (overall-)planning. BESTEKSPPOST VERVALT.			
131020			Opstellen verkeerstekening(en). BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
131020	623002		Opstellen verkeerstekening(en). Betreft: binnen de gestelde eisen van de gemeente Vlaardingen 1. Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes volgens de CROW-publicatie "Werk in Uitvoering 96b - 2020" incl. bebording (conform RVV) en de benodigde tekstborden, binnen het gehele werkgebied E.e.a. op basis van de aangegeven faseringen van het werk 9. De (concept) verkeerstekeningen uitwerken in overleg met de directie en vervolgens als PDF-bestand ter acceptatie indienen bij de directie incl. het 1-malig aanpassen van de plannen	EUR		N
131730			Toepassen tijdelijke afrastering. BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
131730	101501		Toepassen tijdelijke afrastering. Situering: t.p.v. het depot voor opslag grond en depot voor opslag andere zaken dan grond Betreft: afzetting rondom tijdelijke depots buiten het werkgebied 9. Totale lengte afrastering(en) depots: gerekend met ca. 400 m, incl. poorten, te weten: - gronddepot binnen bestaand depot nabij Zwanensingel 3: gerekend met ca. 200 m, incl. poorten - depot binnen bestaand depot nabij Broekpolderweg 270: gerekend met ca. 200 m, incl. poorten 1. Afrastering(en) ten behoeve van: beheersen toegang door onbevoegden Hekken onderling zekeren tegen uitlichten en omwaaien 2. Bouwhek met voet Hoogte: ca. 2,00 m Toegangshek voorzien van deugdelijke ketting met hangslot Gedurende de duur van de betreffende werkzaamheden Inclusief het tussentijds verplaatsen; één-malig Met materiaal van de aannemer	EUR		N
2005			<u>Depot</u> Depot BESTEKSPPOST VERVALT.			
200510			Inrichten van werkterrein. BESTEKSPPOST VERVALT.			
200520			Opruimen van werkterrein. BESTEKSPPOST VERVALT.			
331011			Maken inlaat. BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
331011	252832		Maken inlaat. 1. In ongewapende betonbuis 1. Door middel van boren 3. Wanddikte 70 tot 100 mm 1. Inlaat voor aansluiting van PVC-buis	st		35,00 l

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
331012						Diameter inlaat 160 mm				
						Indrukmoef met stootrand	st		11,00	L
						Kleur; grijs (RAL 7037, HWA-kolkaansluiting)				
						Indrukmoef met stootrand	st		24,00	L
						Kleur; grijs (RAL 7037, HWA-huisaansluiting)				
						As-inlaat loodrecht op as-buis				
331012	252202					Betoninlaat d.m.v. rubberingverbinding				
						Aanbrengen PVC-hulpstuk.				
						BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN				
						DOOR:				
						Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		35,00	I
						Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8				
331012	252202					Zettingsmoef M/S Ø160 mm, 80 mm zetting (L:263mm)	st		11,00	L
						Kleur; grijs (RAL 7037, HWA-kolkaansluiting)				
						Zettingsmoef M/S Ø160 mm, 80 mm zetting (L:263mm)	st		24,00	L
						Kleur; grijs (RAL 7037, HWA-huisaansluiting)				
						Nominale middellijn 160 mm				
						Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. moef met rubbermanchet				
331021						Maken inlaat.				
						BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN				
						DOOR:				
						Maken inlaat.	st		16,00	I
						In ongewapende betonbuis				
						Door middel van boren				
331021	252832					Wanddikte 70 tot 100 mm				
						Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
						Diameter inlaat 160 mm				
						Indrukmoef met stootrand	st		4,00	L
						Kleur; grijs (RAL 7037, HWA-kolkaansluiting)				
						Indrukmoef met stootrand				
331021	252832					Kleur; grijs (RAL 7037, HWA-huisaansluiting)	st		12,00	L
						As-inlaat loodrecht op as-buis				
						Betoninlaat d.m.v. rubberingverbinding				
						Aanbrengen PVC-hulpstuk.				
						BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN				
						DOOR:				
331022	252202					Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		16,00	I
						Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8				
						Zettingsmoef M/S Ø160 mm, 80 mm zetting (L:263mm)	st		4,00	L
						Kleur; grijs (RAL 7037, HWA-kolkaansluiting)				
						Zettingsmoef M/S Ø160 mm, 80 mm zetting (L:263mm)	st		12,00	L
						Kleur; grijs (RAL 7037, HWA-huisaansluiting)				
331022	252202					Nominale middellijn 160 mm				
						Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. moef met rubbermanchet				
						Maken inlaat.				
						BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN				
						DOOR:				
						Maken inlaat.	st		157,00	I
331061	252832					In PVC-buis				
						Door middel van boren				
						Wanddikte tot 50 mm				
						Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
						Diameter inlaat 160 mm				
						As-inlaat loodrecht op as-buis				
331071						Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat				
						Maken inlaat.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331071	252832	 4. 1. 1. 1. 1	BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR: Maken inlaat. In PVC-buis Door middel van boren Wanddikte tot 50 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 160 mm Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat	st		142,00	I
331080			Aanbrengen inlaat Ø160 mm op Ø200 mm, HWA. BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:				
331080	252299		Aanbrengen inlaat Ø160 mm op Ø200 mm, HWA. Situering: t.p.v. de HWA-riolering in diverse straten Betreft: het leveren en aanbrengen een inlaat t.b.v. HWA- kolk-aansluitingen op de HWA-vrijverval riolering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 331330 - T-stuk inbouwen in aan te brengen PVC-buis Ø200 mm - Aansluiting Ø160 mm verticaal naar boven richten - Zettingsmof aanbrengen op aansluiting Ø160 mm	st	7,00 V		
331081			Aanbrengen PVC-hulpstuk. BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:				
331081	252202	2. 9.9. 1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Verloop T-stuk 90° M/M/M Ø200x160x200 mm kleur grijs (RAL 7037) Nominale middellijn 160 en 200 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st		7,00 7,00	I L
331082			Aanbrengen PVC-hulpstuk. BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:				
331082	252202	2. 2.3. 1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Zettingsmof M/S Ø160 mm, 80 mm zetting (L:263mm) kleur grijs (RAL 7037) Nominale middellijn 160 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st		7,00 7,00	I L
332113			Aanbrengen PVC-hulpstuk.				
332113	252202	 2. 2.3. 1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: opbouwgarmituur van PVC-hulpstukken t.b.v. kolkaansluitleidingen Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 - Standpijp Ø160 mm, l = ca.1,00 m (1x) - Bocht 45° M/M, Ø160 mm (4x) Kleur: grijs (RAL 7037) Nominale middellijn 160 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st st		115,00	I
332133			Aanbrengen PVC-hulpstuk. BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:				
332133	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: opbouwgarmituur van PVC-hulpstukken t.b.v.	st		300,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
332220			kolkaansluitleidingen			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8			
			- Standpijp Ø160 mm, l = ca. 1,00 m (1x)	st		50,00 L
			- Stroom T-stuk M/M/S Ø160 mm (1x)	st		50,00 L
			- Bocht 45° M/M, Ø160 mm (4x)	st		200,00 L
			Kleur: grijs (RAL 7037)			
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
						
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.			
332220	252202		BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	71,00 V	
			Betreft: ontstopningsstuk van PVC-hulpstukken t.b.v.			
			aansluitleidingen aan te brengen volgens			
			bestekspostnr(s). 332210			
			Gerekend met ca. 71 aansluitingen (ca. 2 woningen per aansluiting)			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8			
			Ontstopningsstuk M/S, bestaande uit:			
			- T-stuk 90°, Ø160 mm, M/M/M (1x)	st		71,00 L
332520			- Standpijp Ø160 mm, lg ca 1,00 m (1x)	st		71,00 L
			- Combikap Ø160 mm (1x)	st		71,00 L
			- Verloopmof 125/160 mm (1x)	st		71,00 L
			Kleur: middel grijs (RAL 7037)			
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
						
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.			
			BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
332520	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	142,00 V	
			Betreft: ontstopningsstuk van PVC-hulpstukken t.b.v.			
			aansluitleidingen aan te brengen volgens			
			bestekspostnr(s). 332510			
			Gerekend met ca. 142 aansluitingen			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8			
			Ontstopningsstuk M/S, bestaande uit:			
			- T-stuk 90°, Ø160 mm, M/M/M (1x)	st		142,00 L
			- Standpijp Ø160 mm, lg ca 1,00 m (1x)	st		142,00 L
			- Combikap Ø160 mm (1x)	st		142,00 L
405110			- Verloopmof 125/160 mm (1x)	st		142,00 L
			Kleur: rood-bruin (RAL 8023)			
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
						
			Opbreken straatbaksteen.			
			BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
405110	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	540,00 V	
			Situering: t.p.v. de op te breken rijbaan van de Burg.			
			Pruissingel			
			Betreft: op te breken bestrating			
			Opbreken in meerdere fasen afhankelijk voortgang werkzaamheden en benodigde materialen			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		. 3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat			
			Straatbakstenen ontdoen van aanhangende grond en vuil volgens bestekspostnr(s). 425250			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het tijdelijk depot (vervoersafstand enkele reis: max. 2 km)			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
			volgens bestekspostnr(s). 425210				
411920			Breken vrijgekomen funderingsmateriaal. BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:				
411920	800199		Breken vrijgekomen funderingsmateriaal. Betreft: het breken van funderingsmateriaal, verwijderd volgens bestekspostnummer(s). 411110 Funderingsmateriaal breken in het tijdelijke depot nabij Broekpolderweg 270 te Vlaardingen, met behulp van een mobiele breekinstallatie geregeld door de aannemer Funderingsmateriaal breken tot de fractie 0/31,5 Gebroken materiaal tijdelijk opslaan in dit tijdelijke depot binnen de bouwhekken, toe te passen volgens bestekspostnr(s). 131730 Incl. vervoeren van en naar depot Incl. het treffen van voorzieningen ter voorkoming van stof-, geluids- en trillingshinder Incl. het verkrijgen van de benodigde bestuurlijke toestemmingen	ton	660,00	V	
434110			Schoonmaken verhardingsoppervlak. BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:				
434110	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: t.p.v. de fietsstraat in de Burg. Pruissingel Betreft: schonen funderingslaag voorafgaand aan het aanbrengen van onderlaag asfalt 3. Totale breedte 3,00 m en groter 5. Ondergrond: funderingslaag van menggranulaat 2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen 2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	690,00	V	
434610			Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:				
434610	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: t.p.v. de fietsstraat in de Burg. Pruissingel Betreft: het aanbrengen van de deklaag van asfaltbeton Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 434210 Totaal ca. 665 m2 4. Asfalt: AC 11 surf , rood Te realiseren door toepassing van warm bereid mengsel van rode steenslag (till red), 5% kleurstof (ferroxide) Kleurstofmengsel type "bayfour", kleurnr. 130 2. Mengseleigenschappen: DL-A 2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3. Laagdikte 35 mm 5. Op de voorgaande verhardingslaag van AC 16 base, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 434460	ton	60,00	V	
436410			Aanbrengen betonstraatstenen. BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:				
436410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: t.p.v. miva inritconstructies Betreft: bestrating van inritconstructies 1. Totale breedte tot 1,50 m 1. In halfsteensverband	m2	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
439110		. . . 1. . .	Op straatlaag				
		 4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			900,00 L
			Kleur: zwart (kleurecht)				
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,20 L
439110	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.				
			BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:				
			Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	st	4,00 V		
			Situering: t.p.v. kruising Molukkenstraat - Billitonlaan				
499240	283862		Betreft: prefab betonplaten als tijdelijke verharding				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		. . . 2. . .	Op zandbed				
		. . . 3. . .	Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m	st			4,00 L
			Deklaag: gebezemd afgewerkt				
			Hoekrand: geen				
			Sterkte: grindbeton sterkteklasse C 53/65				
			Wapening: constructieve wapening (CN) 8 mm				
			boven en onder, staalkwaliteit FeB 500				
			Hijsogen: 2 (verdekte) stalen ovaalvormige hijsbuisjes				
			Puntlast: max. 80 kN (A: 200x200 mm)				
			Verkeersklasse 600+				
499240	283862	 9.	Dikte platen 0,16 m				
			Voegbreedte tussen betonplaten 4 mm				
			Voegen vullen met brekerzand	m3			0,01 L
			Op hoogte brengen opbouwgarrituur.				
499240	283862		BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:				
			Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	10,00 V		
			Situering: t.p.v. rijbaan, parkeervakken voet-/fietspaden				
			Betreft: straatpotten in open verharding t.b.v. de brandkranen				
499240	283862	7.	Ten behoeve van afsluiters, dienstkranen van brandkranen				
			brandkranen				
		. 5. . . .	Straatpot op hoogte brengen				
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

03 Tekst:

".....

- bewijsdocument;
- boete of bonus;
- BPKV-prestatiemeting;
- contractdocument, waaronder o.a. contract (bestek), certificaten (zoals CAR-afschrift) etc.;
- dagboek;

.....".

Wijzigen in:

".....

- bewijsdocument;
- boete of bonus;
- contractdocument, waaronder o.a. contract (bestek), certificaten (zoals CAR-afschrift) etc.;
- dagboek;

.....".

51 Groenvoorzieningen

51 2 Gras en kruidachtigen

51 23 Informatie-overdracht

51 23 02 Volgorde te maaien percelen

01 Artikel 51.23.02 vervalt.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

09 Lid vervalt.

81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 11 Stroefheid

01 Artikel 81.22.11 vervalt.

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 01 Meten van de stroefheid

01 Artikel 81.27.01 vervalt.